


SCHÉMA VODOVODU 2.NP



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- WC – ZÁCHODOVÁ MÍSA – 6x
– KLOZET ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ BILÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, ZADNÍ ODPAD – TYP DLE INVESTORA
– DUROPLASTOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM – SOFTCLOSE
– OVLÁDACÍ TLAČÍTKO SE DVĚMI MOŽNOSTMI (VELKÉ/MALÉ) PRO SPLACHOVÁNÍ, HRANATÝ TYP
– ZVUKOVÉ IZOLAČNÍ VLOŽKA NA STĚNU K WC
– MONTÁŽNÍ PRVEK DO ZDI PRO WC, BEZ EXTERNÍHO ODTAHU VZDUCHU
- U1 – UMYVADLO – 6x
– UMYVADLO KERAMICKÉ, HRANATÉ, BILÉ – 600 [mm] S DESKOU
– UMYVADLOVÉ ŠROUB M10x410
– UMYVADLOVÁ VÝPUST 5/4", CLICK-CLACK, VELKÁ ZÁTKA
– UMYVADLOVÝ SIFON BEZ VÝPUSTI MOSAZ/CHROM, PRŮMĚR 32MM
– SMĚŠOVACÍ PAKOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ
– 2x CHROMOVÝ ROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8"
- U2 – UMYVADLO – 2x
– UMYVADLO KERAMICKÉ, HRANATÉ, BILÉ – 500 [mm] S DESKOU
– UMYVADLOVÉ ŠROUB M10x410
– UMYVADLOVÁ VÝPUST 5/4", CLICK-CLACK, VELKÁ ZÁTKA
– UMYVADLOVÝ SIFON BEZ VÝPUSTI MOSAZ/CHROM, PRŮMĚR 32MM
– SMĚŠOVACÍ PAKOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ
– 2x CHROMOVÝ ROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8"
- U3 – UMYVÁTKO – 2x
– UMYVADLO KERAMICKÉ, HRANATÉ, BILÉ – 400/200 [mm] S DESKOU
– UMYVADLOVÉ ŠROUB M10x410
– UMYVADLOVÁ VÝPUST 5/4", CLICK-CLACK, VELKÁ ZÁTKA
– UMYVADLOVÝ SIFON BEZ VÝPUSTI MOSAZ/CHROM, PRŮMĚR 32MM
– SMĚŠOVACÍ PAKOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ
– 2x CHROMOVÝ ROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8"
- MN – MYČKA NÁDOBÍ – 2x
– ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PRAČKU A SUŠIČKU, S PŘIPOJENÍM NA VODU PŘES ZPĚTNOU KLAPKU – ROHOVÝ VENTIL PRAČKOVÝ 1/2"-3/4"
- NZ – NEZÁMRZNÝ VENTIL – 2x
– NEZÁMRZNÝ VENTIL S UZAVÍRÁNÍM VE VNITŘNÍ STRANĚ OBJEKTU
- VY – VÝLEVKÁ – 2x
– KLOZET ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ BILÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, ZADNÍ ODPAD – TYP DLE INVESTORA
– PLASTOVÁ MŘÍŽKA PRO ODKLAD
– OVLÁDACÍ TLAČÍTKO SE DVĚMI MOŽNOSTMI (VELKÉ/MALÉ) PRO SPLACHOVÁNÍ, HRANATÝ TYP
– ZVUKOVÉ IZOLAČNÍ VLOŽKA NA STĚNU K WC
– MONTÁŽNÍ PRVEK DO ZDI PRO VÝLEVKU, BEZ EXTERNÍHO ODTAHU VZDUCHU
– NÁSTĚNNÁ BATERIE, CHROMOVÁ S ROZTEČÍ 150 mm, PODLOUŽENÉ RAMINKO DÉLKY 300 mm
- SK1 – SPRCHOVÝ KOUT – 2x
– TERMOSTATICKÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S VÝVODEM NA RUČNÍ SPRCHU A DEŠŤ, PODOMÍTKOVÁ
– SPRCHOVÝ ŽLAB DÉLKA 600 [mm] SE ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU
– SPRCHOVÁ ZASTĚNA Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA
– ROZMĚR SPRCHOVÉ KOUTU 1590/930
- SK2 – SPRCHOVÝ KOUT – 2x
– TERMOSTATICKÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S VÝVODEM NA RUČNÍ SPRCHU A DEŠŤ, PODOMÍTKOVÁ
– SPRCHOVÝ ŽLAB DÉLKA 750 [mm] SE ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU
– SPRCHOVÁ ZASTĚNA Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA
– ROZMĚR SPRCHOVÉ KOUTU 1240/950
- SK3 – SPRCHOVÝ KOUT – 2x
– TERMOSTATICKÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S VÝVODEM NA RUČNÍ SPRCHU A DEŠŤ, PODOMÍTKOVÁ
– SPRCHOVÁ VPUST SE ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU
– SPRCHOVÁ ZASTĚNA Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA
– POLOMĚR SPRCHOVÉ VANÍČKY 900 mm
- AP+SP – AUTOMAT. PRAČKA A SUŠIČKA – 2x
– ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PRAČKU S PŘIPOJENÍM NA VODU PŘES ZPĚTNOU KLAPKU – ROHOVÝ VENTIL PRAČKOVÝ 1/2"-3/4"
– DODATEČNÉ ROZDVOJENÍ PRO PRAČKU A SUŠIČKU
- DN – KUCHYŇSKÝ DŘEZ – 2x
– GRATINOVÝ DŘEZ O ROZMĚRECH 620x496 mm, S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII PRŮMĚR 35 mm
– ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO DŘEZ DN50
– 2x CHROMOVÝ ROHOVÝ VENTIL 1/2"-3/8"
– OSAZENÍ DŘEZU DO KUCHYŇSKÉ LINKY DLE TRUHLAŘSKÉ VÝROBKU – OSAZENÍ NA KUCHYŇSKOU LINKU
- VA – VANA – 2x
– TERMOSTATICKÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE S VÝVODEM NA RUČNÍ SPRCHU A NAPOUŠTĚNÍ VANY PŘES POJISTNÝ PŘEPAD, PODOMÍTKOVÁ
– VANOVÁ VPUSTI SE ZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU, PŘÍSTUP PŘES DVÍŘKA NA BOČNÍ STĚNĚ VANY
– VANA ROZMĚRU 1700/1000, ZKOSENÁ A TYP DLE SPECIF. INVESTORA
- PV – PODLAHOVÁ VPUST – 1x
– PODLAHOVÁ VPUST SE SPODNÍM VYPUSTĚNÍM DN75 ČTVERCOVÝ ODTOK, NEREZOVÁ MŘÍŽKA 250/250 mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	DRUH ÚPRAVY PODLAHY	DRUH ÚPRAVY STĚN [mm]
DĚTSKÝ DOMOV Č.1 – LEVÁ ČÁST				
2.01	CHODBA	19,21	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
2.02	KOUPELNA	7,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD [V=2000]
2.03	KOUPELNA	3,66	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD [V=2000]
2.04	SAMOSTATNÉ WC	1,61	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD [V=1200]
2.05	SKLAD POMŮCEK A HRAČEK	1,93	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
2.06	DĚTSKÝ POKOJ	21,95	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
2.07	DĚTSKÝ POKOJ	21,95	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
2.08	DĚTSKÝ POKOJ	22,42	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
2.09	SKLAD SEZONNÍHO PRÁDLA	11,48	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
2.10	DĚTSKÝ POKOJ	21,53	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
CELKEM		132,91		
DĚTSKÝ DOMOV Č.2 – PRÁVÁ ČÁST				
2.11	CHODBA	19,21	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
2.12	KOUPELNA	7,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD [V=2000]
2.13	KOUPELNA	3,66	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD [V=2000]
2.14	SAMOSTATNÉ WC	1,61	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD [V=1200]
2.15	SKLAD POMŮCEK A HRAČEK	1,93	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
2.16	DĚTSKÝ POKOJ	21,95	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
2.17	DĚTSKÝ POKOJ	21,95	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
2.18	DĚTSKÝ POKOJ	22,42	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
2.19	SKLAD SEZONNÍHO PRÁDLA	11,48	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
2.20	DĚTSKÝ POKOJ	21,53	VINYLOVÁ PODLAHA	VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
CELKEM		132,91		
CELKEM 2.NP		265,82		

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ

- S1** – STUDENÁ VODA
- T1** – TEPLÁ VODA
- C1** – CÍRKULACE
- STOJÁNKOVÁ BATERIE
- NÁSTĚNNÁ BATERIE
- PODOMÍTKOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE
- NEZÁMRZNÝ VENTIL

MAZOK s.r.o.

TELEFON: +420 773 695 859
TELEFON: +420 728 326 043
WEB: www.mazok.cz

0,000 = 219,900 m n. m.

STAVBA: DĚTSKÝ DOMOV PARDUBICE AREÁL KE TVRZI	HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. M. Čapoun
ČÁST: SO 01/D.1.4.2 – Vodovod objektu	KONTOLOVAL: Ing. M. Kovář
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice	VYPRACOVAL: Ing. M. Kovář
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS VODOVODU 2.NP	STUPEŇ: DPS DATUM: 04/2024
	Č. ZAKÁZKY: 2023/29 FORMÁT: 5xA4
	Č. PŘÍLOHY: D.1.4.2 – 2.A MĚŘÍTKO: 1:50