




PŮDORYS 4NP - PŮDNÍHO PROSTORU
M1:100



NOVĚ DOZDĚNÝ KOMÍN ROZMĚRU 1100x490mm, STÁVAJÍCÍ KOMÍN (UBOURANÝ POD STŘECHU) BUDE VYZDĚN 1000mm NAD HŘEBEN STŘECHY, BĚHEM ZDĚNÍ BUDE KOMÍN OSAZEN OCELOVOU ŽÁROVĚ ZINKOVANOU NOSNOU K-CÍ CHLADICÍ JEDNOTKY (VIZ DETAIL - DET. 1). VYZDĚNÝ KOMÍN BUDE IMITOVAT KOMÍN PŮVODNÍ DOBOVÝ, SHORA BUDE OSAZEN KAMINOVÁ KRYCÍ BETONOVÁ DESKA (VIZ PŘÍLOŽENÉ FOTO), KOMÍN RÁDNĚ OPLECHOVÁN.

PŮDORYS 3NP
M1:100




VŠE JE TŘEBA RÁDNĚ ŘEŠIT V KOORDINACI S PROFESÍ CHLAZENÍ A ELEKTRO

(S1) V RÁMCI PROJEKTU BUDE DODÁN VÝSUVNÝ HLINÍKOVÝ ŽEBŘÍK DÉLKY MIN. 9m PRO OBSLUHU KONDENZAČNÍ JEDNOTKY UMÍSTĚNÉ NA STŘEŠE U NOVĚ ZHOTOVENÉHO PŮDNÍHO OKNA (POLOŽKA 50)

(S1) **Skladba S1** - Zateplení podlahy půdního prostoru nad vytápěným 3NP bude provedeno tep. izolací z minerální vaty tl.160mm (80mm + 80mm) - ($\lambda_d \leq 0,038W/mK$) do dřevěného roštu s pochůzí prkennou podlahou :

- pochůzí plocha z prken - dřevěná prkna P + D tl.28mm
- difúzní folie proti zaprašování
- volně položená tepelná izolace z minerální vaty - 80mm + 80mm = tl.160mm do dvojitého křížem provedeného dřevěného roštu 60x80mm a 60x80mm ve vzdálenosti osově 1300mm (spodní rošt - 60x80mm) a osově 625mm (horní rošt - 60x80mm) - viz výkres půdního prostoru
- parozábrana
- stávající očištěná betonová podlaha pudy
- stávající strop
- ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ TEPELNÉ ISOLACE 2x80mm + DIFÚZNÍ FOLIE, JEJÍ RÁDNĚ USKLADNĚNÍ A NÁSLEDNĚ VYUŽITÍ TEPELNÉ ISOLACE PRO SKLADBU S1



KIP KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUcí ZAKÁZKY ING. PAVLATMEJOVÁ
INVESTOR PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM.125, PARDUBICE 532 11		ZODP. PROJEKTANT ING. PAVLATMEJOVÁ
VYPRACOVAL ING. PAVLATMEJOVÁ		MÍSTO STAVBY VYSOKÉ MÝTO
STAVBA REALIZACE ÚSPOR ENERGIE – GYMNAZIUM VYSOKÉ MÝTO		DATUM 03/2017
OBJEKT SO 03 CHLAZENÍ POČÍTAČOVÉ UČEBNY (4NP)		ZAK. Č. 2915-63/1
VÝKRES PŮDORYS 4NP		Č. PÁNE
MĚŘÍTKO 1:100		PROFESIE 3D.1.1 ARCHITEKT. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
		Č. VÝKR. 3D.1.1.2