

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	POVRCH STĚN	POVRCH STŘOPU	POZNÁMKA
1.01	SPALOVNA	201,8	STĚRKA	STĚRKA, NATĚR, MALBA	PLECH VSŽ	
1.02	SCHODIŠTĚ	4,93	EPOXID. STĚRKA	MALBA	MALBA	
1.03	KANCELÁŘ	9,95	EPOXID. STĚRKA	OMYVATELNÝ NATĚR	OMYV. NATĚR	
1.04	WC	2,8	EPOXID. STĚRKA	OMYVATELNÝ NATĚR	OMYV. NATĚR	
1.05	EMISNÍ MONITORING	5,0	EPOXID. STĚRKA	OMYVATELNÝ NATĚR	OMYV. NATĚR	
1.06	FILTR	37,21	EPOXID. STĚRKA	OMYVATELNÝ NATĚR	OMYV. NATĚR	

Celková plocha [m²]: 261,81

LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC NA SYSTÉMOVOU MALTU
- NOVÉ MONTOVANÉ PŘÍČKY ZE SÁDKOKARTONU

ZNAČENÍ ZÁSUVK DATA/TELEFON



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

TELEFONNÍ A DATOVÉ ROZVODY (KANCELÁŘSKÁ SÍŤ)

- PODRUŽNÝ DATOVÝ ROZVADĚČ, NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇ 19" SKŘÍŇ O MODULOVÉ VÝŠCE 8U A ROZMĚRECH šířka x hlouka=500x500mm – kancelářská síť
- ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE 2xRJ45 CAT6 FTP, PRO DATA/TELEFON instalovaná na povrchu stěny ve výšce v=0,80m, pokud není uvedeno jinak
- ZÁSUVKA STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE 2xRJ45, CAT6 FTP, PRO DATA/TELEFON instalovaná pod omítkou ve výšce v=0,30m
- PŘÍPOJNÉ MÍSTO PRO ACCES POINT WIFI SÍŤ ZAKONČENÉ ZÁSUVKOU 2xRJ45 instalovaná pod omítkou ve výšce v=2,30m, pokud není uvedeno jinak
- PŘÍPOJNÉ MÍSTO PRO CCTV TELEFONNÍ SÍŤ ZAKONČENÉ ZÁSUVKOU 2xRJ45 instalovaná pod omítkou ve výšce v=2,30m, pokud není uvedeno jinak

KAMEROVÝ SYSTÉM (CCTV)

- IP KAMERA PEVNÁ – VENKOVNÍ PROVEDENÍ VE VYHŘÍVANÉM KRYTU S IR PŘÍSVITEM instalovaná ve výšce v=2,50m na povrchu

REZERVA – TRUBKOVÁNÍ

- ACS — PŘÍPOJNÉ MÍSTO PRO ČTEČKU PŘÍSTUPOVÉHO SYSTÉMU, ZAKONČENÉ KRABICÍ POD OMÍTKOU ve výšce v=1,40m
- DOCH — PŘÍPOJNÉ MÍSTO PRO DOCHÁZKOVOU ČTEČKU, ZAKONČENÉ KRABICÍ POD OMÍTKOU ve výšce v=1,40m

±0,0 = 227,01m n.m. BpV

VYPRACOVAL ING. SOŇA ADAMKOVÁ	ODP. PROJ. PROFESJE ING. SOŇA ADAMKOVÁ	KONTROLOVAL ING. PAVEL BÍZA	HL. INŽ. PROJEKTU ING. RADIM HEJNÝ	CENTROPROJEKT GROUP a.s. STĚFANIKOVA 167 760 01 ZLÍN
STATIK				CENTROPROJEKT
MÍSTO STAVBY: AREÁL SPALOVNY NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.				
STAVEBNÍK: NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.				
KOMPLEXNÍ OBNOVA SPALOVNY V NPK, a.s. – PRACOVÍŠTĚ PARDUBICKÁ NEMOCNICE SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY VE SPALOVNĚ NPK SLABOPROUDÉ ROZVODY A ZAŘÍZENÍ				
PŮDORYS 1.NP				
FORMÁT 8 A4				DATUM 09/2017
STUPEŇ DOS				MĚŘÍTKO 1:75
ZAK. ČÍSLO: 171063				ARCHIVNÍ KÓD PROF. ČÍS. VÝKRESU DOD.
CTX				Y 003