


STÁVAJÍCÍ STAV

ŘEZ B-B



LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ VÝPLNĚ OTVORŮ

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- B01 PO DEMONTÁŽI ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY VYBOURÁNÍ CELÉHO ZDĚNÉHO VESTAVKU V=3320mm, ZASTROPENÍ OCELOVÝMI NOSNIKY I 160 + VSŽ PLECHY TL. 30mm, ZALITÉ BETONEM TL. 50mm NAD VLNÝ, VYZTUŽENÝM SÍTÍ, ZAVĚŠENÝ PODHLED;
- B02 DEMONTÁŽ OCELOVÝCH ZDOJENÝCH OTVÍRAVÝCH OKEN 1800x1500mm VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ
- B03 DEMONTÁŽ OCELOVÝCH ZDOJENÝCH OTVÍRAVÝCH OKEN 600x600mm VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ
- B04 VYBOURÁNÍ PARAPETNÍHO ZDIVA TL. 300mm, V=1000mm
- B05 DEMONTÁŽ ZAKRYTÍ JIMKY NA POPEL Z OCELOVÉHO RÝHOVANÉHO PLECHU
- B06 VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ V=100mm POD TECHNOLOGII, POVRCH S TERACOVOU DLAŽBOU
- B07 DEMONTÁŽ LITINOVÉ MŘÍŽE NA ODVODŇOVACÍM KANÁLKU
- B08 DEMONTÁŽ LITINOVÉ MŘÍŽE NA ODVODŇOVACÍ JÍMCE
- B09 BOURÁNÍ PODLAHY V CELÉ TLOUŠTČE cca 330mm, VE SKLADBĚ – TERACOVÁ DLAŽBA, VYZTUŽENÁ BETONOVÁ MAZANINA, CEM. POTĚR, IZOLACE, CEM. POTĚR, PODKL. BETON. MAZANINA
- B10 DEMONTÁŽ VŠECH OCELOVÝCH PLOŠIN RŮZNÝCH ÚROVNÍ VČETNĚ SCHODIŠTĚ Z OCELOVÝCH I, U PROFILŮ A PLECHU TL. 5mm – SOUČÁSTÍ PS 01
- B11 VYBOURÁNÍ STĚN STÁVAJÍCÍ JIMKY POD KOTEL, DESKY NA ÚROVNÍ -1,450, ČÁSTI STÁV. ZÁKLADU V=650mm POD KOTEL, ZÁKLADOVÝCH PASŮ, PROVEDENÍ VÝKOPU PRO NOVOU JIMKU PRO DOPRAVNÍK DO HL. -2,240
- B12 DEMONTÁŽ VÁHY A LEMOVÁNÍ PROHLUBNĚ V PODLAZE
- B13 BOURÁNÍ TERACOVÉ DLAŽBY V CELÉM ROZSAHU PODLAH
- B14 BOURÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU V=2000mm NA STÁV. OBVOD. STĚNÁCH
- B15 BOURÁNÍ OTVORŮ VE STĚN. OBVOD. STĚNÁCH PRO NOVÁ OKNA, TECHNOLOGII, VZT. (PO OSAZENÍ PŘEKLADŮ)
- B16 BOURÁNÍ PODLAHY A VÝKOP PRO NOVÉ ZÁKLADOVÉ PATKY – ROZMĚR A HLUBKA DLE VÝKRESU CTX-S-103
- B17 BOURÁNÍ PODLAHY V TL. 330 mm (viz. B09), VÝKOP DO HL. -0,400
- B18 ODSTRANĚNÍ VŠECH KONSTRUKCÍ REVIZNÍ ŠACHTY KROMĚ DNA

±0,0 = 227,01m n.m. Bpv

VYPRACOVAL PAVLA ŽADNÍKOVÁ STATIK	ODP. PROJ. ING. LUDMILA ROSKOVÁ	KONTROLOVAL ING. TOMÁŠ HUBIK	HL. INŽ. PROJEKTU ING. RADIM HEJNÝ	CENTROPROJEKT GROUP a.s. STĚPÁNKOVA 167 760 01 ZLÍN
MÍSTO STAVBY: AREÁL SPALOVNY NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.				
STAVEBNÍK: NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s.				
KOMPLEXNÍ OBNOVA SPALOVNY V NPK, a.s. – PRACOVÍŠTĚ PARDUBICKÁ NEMOCNICE SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY VE SPALOVNĚ NPK ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
ŘEZ B-B – BOURÁNÍ				
FORMÁT 6 A4			DATUM 08/2017	
STUPEŇ DOS			MĚŘÍTKO 1:50	
ZAK. ČÍSLO: 171063			ARCHIVNÍ KÓD PROF. ČÍS. VÝKRESU DOD.	
CTX			S 008	