

Číslo smlouvy:

Dílo: **Modernizace silnice II/328 Krasíkov – průtah**

Stavební objekt: **SO 103, SO 201, SO 401**

Věc: **Žádost o poskytnutí dodatečné informace.**

Vyřizuje: **Tomáš Chadim**

Tel: +420 724 947 704

E-mail: chadim@madostmt.cz

Adresováno: Správa železniční dopravní cesty, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc.

Datum: 20.12.2018

Žádost o poskytnutí dodatečné informace.

SO 103 Chodníky

V návaznosti na zpracovanou projektovou dokumentaci ve formě PDPS a výkazu výměr je zpracovatelem projektové dokumentace, potažmo zadavatelem požadováno ocenit dle výkazu výměr frézování zpevněných asfaltových ploch v objemu 24,99 M3, přičemž toto číslo vychází z výpočtu $1,4 \times 17,85 = 24,990$. Uchazeč má zato, že se jedná o výpočet plochy v M2. Žádáme tímto o upřesnění zadávací dokumentace.

11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	24,990
	1,4*17,85=24,990 [A]		
	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).		

SO 103 Opěrná zeď

V návaznosti na zpracovanou projektovou dokumentaci ve formě PDPS a výkazu výměr je zpracovatelem projektové dokumentace, potažmo zadavatelem požadováno ocenit dle výkazu výměr záporové pažení výkopu. PD předpokládá zhotovení 17 kusů kotev dlouhých 6 m. Ve výkazu výměr je však počítáno s 36 kusy kotev, přičemž na tuto položku navazují i vrty pro kotvení. Žádáme tímto o upřesnění zadávací dokumentace.

26182	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 100MM	M	216,000
	D 4.3 Základní výkres – půdorys D 4.4. Základní výkres - řez		
	<i>Třída vrtatelnosti dle IG průzkumu, který je přílohou PDPS (příloha PD) těžitelnost dle ČSN 73 3050 od 2 do 5. Položka pro vrtání zatříděna do jedné bez ohledu na rozdílnou vrtatelnost.</i> <i>celkem zemní kotvy - 6,0*36=216,000 [A]</i>		

285378	KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M	KUS	36,000
	<i>Celkem dle přesného návrhu v RDS dokumentaci dle požadavků zhotovitele, možný návrh je v rámci PDPS proveden ve výkopovém schématu mostu s parametry dle TZ.</i> <i>Jedná se o předpokládané maximální kubatury prací. Skutečné množství prací bude upřesněno dle přesného návrhu v RDS dokumentaci a schváleno AD a TDI.</i> <i>Čerpání položky bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu ve stavebním deníku a schválení TDI.</i> <i>Předpokládají se zemní kotvy délky 6,0-10,0m z předpípací výztuže nebo z pevnostních tyčí. Vše v této položce jako dodávka, montáž, kotvení, aktivace. Atp celkem 36=36,000 [A]</i>		

SO 401 Přeložka sdělovacího kabelu

Ze stanoviska společnosti Cetin ze dne 30.6.2017 pod č.j. POS Li-405/17, jednoznačně vylívá povinnost investora uzavřít s vlastníkem sítě smlouvu o provedení vynucené překládky kabelů SEK, které se nachází v místě stavby. Tato smlouva bude uzavřena minimálně 3 měsíce před započatím stavby. Ze zkušeností z předchozích staveb, u nichž docházelo k nucené přeložce kabelů společnosti Cetin, byly vždy zadavatelem specifikovány náklady na tyto práce, a to právě s odkazem na uvedený požadavek přímého smluvního vztahu. Žádáme zadavatele o poskytnutí informace – finančních nákladů za uvedené stavební práce na SO 401.

Děkujeme a jsme s pozdravem

MADOS MT s.r.o.
 Lupenice 51
 517 41 Kostelec nad Orlicí
 DIČ: CZ25297899 ①

Ing. Ivo Muthsam

Jednatel společnosti MadosMT, s.r.o,