




- SANAČNÍ ÚPRAVA SÚ 12**
1. odstranit stávající okapový chodník (dlažba 300/300) a provést nový okapový chodník š.0,3 m z betonové dlažby 300/300/40 mm v imitaci pískovcového obkladu, osadit do podsypu z drtě (fr.4-8mm) tl.50mm a podkladní vrstvy štěrkokdrtě (fr.0-63mm) tl.100mm ve spádu 5% od objektu (v obloucích provést úpravu dlažby do segmentů)
- SANAČNÍ ÚPRAVA SÚ 13**
1. provést nový okapový chodník š.0,3 m z betonové dlažby 300/300/40 mm v imitaci pískovcového obkladu, osadit do betonového lože tl.100mm a podkladní vrstvy štěrkokdrtě (fr.0-63mm) tl.100mm ve spádu 5% od objektu
2. oprava stávající zpevněné plochy v rozsahu cca 32,0 m² novým asfaltovým krytem (viz situace stavby)




LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- smíšené, plynosilikátové tvárnice, CP, PK-CD, CD
- NAVRŽENÉ DOZDÍVACÍ PRÁCE
- pórobetonové tvárnice tl.400 mm
- NAVRŽENÉ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
- tepelná izolace z desek EPS 70 F tl.120 mm / sokl EPS Perimetr tl.100 mm
- NAVRŽENÉ ZATEPLENÍ STŘECHY
- tepelná izolace z desek EPS 150 S tl. dle PD
- NAVRŽENÉ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
- tepelná izolace z desek minerální vaty tl.160 mm
- NAVRŽENÉ PODKLADNÍ VRSTVY Z DRCENÉHO KAMENIVA
- podkladní vrstva drtě (frakce dle PD)
- NAVRŽENÉ HYDROIZOLACE/PAROZÁBRANY/STŘEŠNÍ FÓLIE
- (podrobněji dle PD)



±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY V 1.NP (DOMOV MLÁDEŽE)

<div></div> <div>KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL</div>		VEDOUČÍ ZAKÁZKY ING. PETR ABSOLON	
		ZODP. PROJEKTANT ING. PETR ABSOLON	
VYPRACOVAL ING. PATRIK ROZLÍLEK	MÍSTO STAVBY ŽAMBERK		DATUM 08/2018
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			ZAK. Č. 3189-82
INVESTOR STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU, ŘEMESEL A SLUŽEB ŽAMBERK, ZÁMECKÁ 1, 564 01 ŽAMBERK			Č.PARÉ
STAVBA REALIZACE ÚSPOR ENERGIE SŠ OBCHODU, ŘEMESEL A SLUŽEB ŽAMBERK, DOMOV MLÁDEŽE			
VÝKRES PŮDORYS 1NP	MĚŘÍTKO 1:200	PROFESE STAVEBNÍ	Č.VÝKR. D.1.1.b2