D.1.1.b10 . ŘEZ B1 - B1 (DOMOV MLÁDEŽE) - NOVÝ STAV



SANAČNÍ ÚPRAVA SÚ 12

1. odstranit stávající okapový chodník (dlažba 300/300) a provést nový okapový chodník š.0,3 m z betonové dlažby 300/300/40 mm v imitaci pískovcového obkladu, osadit do podsypu z drtě (fr.4-8mm) tl.50mm a podkladní vrstvy štěrkodrtě (fr.0-63mm) tl.100mm ve spádu 5% od objektu (v obloucích provést úpravu dlažby do segmentů)

STÚ 8 - OPLECHOVÁNÍ ATIKY (VČETNĚ DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO OPLECH.)
- NOVĚ NAVRŽENÉ OPLECHOVÁNÍ ATIKY TiZn plechem tl.0,7mm, předzvětralý břidlicově šedý, provedeno včetně vazby na provětrávání mansardy (**K19**)
- ZATEPLENÍ VNITŘNÍ STRANY ATIKY EPS 150S tl.100 mm, **max λ = 0,037 W/(mK)**

STÚ 10 - STÁVAJÍCÍ ŽEBŘÍK
- DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
(kontrola stávajícího kotvení, v případě vyhovujícího stavu lze zachovat, v opačném stavu příprava nových úchytů přes navržené oplechování střešní mansardy)
- OBROUSIT, OČISTIT A NOVĚ NATŘÍT (1x ZÁKL. NÁTĚR + 2x VRCHNÍ, odstín RAL 7043 - šedá)

SS 01

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - NAVRŽENÁ NAD 1NP
- **NAVRŽENÁ FÓLIOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA tl.1,5 mm**
  z měkčeného PVC s PES výztužnou vložkou, mechanicky kotvená k podkladu, vytažená na atiku do výšky 300mm nad střešní plášť, navařeno na stěnovou lištu
- **NAVRŽENÁ SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE tl.3,0 mm**
  textilie z netkaných polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300g/m2
- **NAVRŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK EPS 150 S tl.220 mm**
  kladeno ve dvou vrstvách tl.100mm a 120mm s prostřídáním spár, před pokládkou zpracovat kladečský plán, **max λ = 0,037 W/(mK)**
- **NAVRŽENÁ PAROZÁBRANA tl.4 mm**
  SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200g/m2, bodově natavit k podkladu, vzduchotěsně napojit na navazující a prostupující konstrukce, včetně celoplošného asfaltového podkladního nátěru
- STÁVAJÍCÍ ŠKVÁROBETON TL. 0-125 mm
- STÁVAJÍCÍ PROSTÝ BETON
- STROPNÍ KONSTRUKCE - CSD HURDIS DO I č.16
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ

(odstranit stávající kačírek, extrudovaný polystyren, PVC fólii a ochranné textílie)

SS 02

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - NAVRŽENÁ NAD 3NP
- **NAVRŽENÁ FÓLIOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA tl.1,5 mm**
  z měkčeného PVC s PES výztužnou vložkou, mechanicky kotvená k podkladu, vytažená na atiku do výšky 300mm nad střešní plášť, navařeno na stěnovou lištu
- **NAVRŽENÁ SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE tl.3,0 mm**
  textilie z netkaných polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300g/m2
- **NAVRŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE ZE SPÁDOVÝCH KLÍNŮ EPS 150 S TL. 20-82 mm**
  před pokládkou zpracovat kladečský plán, konstatní spád 2%, **max λ = 0,037 W/(mK)**
- **NAVRŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK EPS 150 S tl.200 mm**
  kladeno ve dvou vrstvách tl.100mm s prostřídáním spár, před pokládkou zpracovat kladečský plán, **max λ = 0,037 W/(mK)**
- **NAVRŽENÁ PAROZÁBRANA tl.4 mm**
  SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200g/m2, bodově natavit k podkladu, vzduchotěsně napojit na navazující a prostupující konstrukce, včetně celoplošného asfaltového podkladního nátěru
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ MAZANINA TL.50 mm
- STÁVAJÍCÍ ŠKVÁROVÝ NÁSYP TL.120 mm
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE - CSD HURDIS DO I č.16
- STÁVAJÍCÍ VÁPENNÁ OMÍTKA

(odstranit PVC fólii a ochranné textílie, vyrovnávací betonovou mazaninu, PZD desky, podezdívku PZD desek, ROZIZOL)

SO 04

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - NAVRŽENÉ ZATEPLENÍ POD MANSARDOU
- **NAVRŽENÁ PLECHOVÁ FASÁDA TiZn ČTVERCOVÉ ŠABLONY**
  TiZn čtvercové šablony 350/350mm, tl.0,7mm, předzvětralý, břidlicově šedý orientace šablon dle pohledů
- **NAVRŽENÁ DIFÚZNÍ FÓLIE NA BEDNĚNÍ**
  pojistná hydroizolace
- **NAVRŽENÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. 24 mm**
  provedeno z rovných, kvalitních a vysušených prken
- **STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE (DŘEVĚNÝ RAMENÁT)**
  bude provedena kontrola stávajícího stavu, v nárožích změna tvaru, úprava ramenátů mezi okny-vyříznutí na výšku okenního otvoru, rozšíření ramenátu u atiky pro vytvoření provětrávané vzduchové mezery od horizontálního zlomu směrem k atice, podrobněji viz samostatný výkres **D.1.1.b6a**
- **PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA**
  na celou tloušťku ramenátu
  přívod vzduchu v podhledu a v nadpraží oken, odvětrání v atice
- **NAVRŽENÁ DIFÚZNÍ FÓLIE**
  difúzně otevřená fólie lehkého typu
- **NAVRŽENÉ ZATEPLENÍ Z DESEK MINERÁLNÍ VATY TL. 160 mm**
  tepelně izolační desky z minerální plsti, **max λ = 0,041 W/(mK)**
  mechanicky kotvené k podkladu, hmoždinky pro zápustnou montáž
- STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ OMÍTKA
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO Z PLYNO-SILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC (390/240/290) TL.400 mm
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA

(odstarnit stávající asfaltové šindele, stávající dřevěné bednění, funkci a polohu požárních pásů zachovat)

SO 01

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - NAVRŽENÝ SOKL
- **NAVRŽENÝ OBKLAD Z VELKOFORMÁTOVÝCH PÍSKOVCOVÝCH DESEK TL. 40 mm**
  zpětná montáž stávajících, doplnění/výměna poškozených desek (předpoklad 35%) včetně nového systému kotvení pomocí nosných a přídržných kotev do cementové malty
- **NAVRŽENÁ VZDUCHOVÁ MEZERA TL. 40 mm**
- **NAVRŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK EPS PERIMETR TL. 100 MM**
  tepelná izolace z pěnového polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou
  λ = 0,034 W/(mK)
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO Z PLYNO-SILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC (390/240/290) TL.400 mm
  dozdívky z plyno-silikátových tvárnic tl.400mm - viz úprava E
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA

(stávající obklad z velkoformátových pískovcových desek bude demontován a připraven pro zpětnou montáž včetně nového systému kotvení, **předpokládá se 35% výměny**)

SO 03

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - NAVRŽENÉ ZATEPLENÍ
- **NAVRŽENÁ VNĚJŠÍ TENKOVRSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA**
  zachovat zrnitost a strukturu dle již provedené úpravy průčelí zámku
  barevné řešení viz pohledy
  včetně probarveného podkladního nátěru
- **NAVRŽENÁ VNĚJŠÍ VYROVNÁVACÍ STĚRKA**
  s výztužnou tkaninou v celé ploše zatlačenou do stěrkové hmoty
  včetně rohových a ukončujících lišt a ostatních doplňků tvořících ucelený kompletní systém
- **NAVRŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK EPS 70 F TL. 120 MM**
  tepelně izolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu, **max λ = 0,039 W/(mK)**
  provedeno tak, aby kopírovalo stávající členění/profilaci fasády (okenní šambrány, ´´nárožní´´ oblouky obvodového zdiva...)
  lepené a mechanicky kotvené k podkladu (hmoždinky pro zápustnou montáž)
- STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ OMÍTKA
- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO Z PLYNO-SILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC (390/240/290) TL.400 mm
  případně navržené dozdívky z pórobetonových tvárnic
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ OMÍTKA

(stávající venkovní omítka bude před zahájením zateplovacích prací mechanicky očištěna)

SO 04a

SKLADBA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - ATIKA STŘECHY NAD 1NP
- **NAVRŽENÁ PLECHOVÁ FASÁDA TiZn ČTVERCOVÉ ŠABLONY**
  TiZn čtvercové šablony 350/350mm, tl.0,7mm, předzvětralý, břidlicově šedý orientace šablon dle pohledů
- **NAVRŽENÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. 24 mm**
  provedeno z rovných, kvalitních a vysušených prken
- **PROVĚTRÁVANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA**
  na celou tloušťku ramenátu
  přívod vzduchu v podhledu, odvětrání v atice
  svisle orientovaný rošt z dřevěných latí 60/40 tl.60 mm
- **NAVRŽENÁ DIFÚZNÍ FÓLIE**
  difúzně otevřená fólie lehkého typu
- **NAVRŽENÉ ZATEPLENÍ Z DESEK MINERÁLNÍ VATY TL. 60 mm**
  tepelně izolační desky z minerální plsti, **max λ = 0,041 W/(mK)**
  vodorovně orientovaný rošt z dřevěných latí 60/40 tl.60 mm
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ ČÁST NOSNÉ KONSTRUKCE ATIKY
  (50/50/3 á 800mm svisle)
  NAVRŽENÉ ZATEPLENÍ MEZI SVISLÉ OCELOVÉ SLOUPKY TL. 50 mm
  tepelně izolační desky z minerální plsti, **max λ = 0,041 W/(mK)**
- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ DŘEVĚNÁ ČÁST NOSNÉ KONSTRUKCE ATIKY
  (fošny 50/120 pro kotvení bednění)
- STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ Z PRKEN
- **NAVRŽENÁ PAROZÁBRANA tl.4 mm (VYTAŽENO 300mm NAD STŘEŠNÍ PLÁŠŤ)**
  SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200g/m2, bodově natavit k podkladu, vzduchotěsně napojit na navazující a prostupující konstrukce, včetně celoplošného asfaltového podkladního nátěru
- **NAVRŽENÁ TEPELNÁ IZOLACE Z DESEK EPS 150 S tl.100 mm**
  kladečský plán, úžlabí doplněno spádovými úžlabními klíny, **max λ = 0,037 W/(mK)**
- **NAVRŽENÁ SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE tl.3,0 mm (VYTAŽENO 300mm NAD STŘEŠNÍ PLÁŠŤ)**
  textilie z netkaných polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300g/m2
- **NAVRŽENÁ FÓLIOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA tl.1,5 mm (VYTAŽENO 300mm NAD STŘEŠNÍ PLÁŠŤ)**
  z měkčeného PVC s PES výztužnou vložkou, mechanicky kotvená k podkladu, vytažená na atiku a navařeno na stěnovou lištu
- **NAD STĚNOVOU LIŠTOU VKZS DLE SO03**

(odstarnit stávající krytinu střešního pláště z vnitřní strany, stávajíc šindele, prkenné bednění a dřevěné fošny z vnější strany)

LEGENDA POVRCHŮ

- (2) stávající venkovní omítka hladká
  barva bílá
  - objekt B - DOMOV MLÁDEŽE - kontaktní zateplovací systém - viz skladba **SO 03**
  - zachovat stávající profilaci fasády včetně okenních šambrán
  - zateplení obloukových ´´nároží´´ obvodových stěn provést ze segmentů vytvořených z desek EPS, segmenty volit tak, aby byl zachován stávající tvar oblouku
- (4) stávající venkovní omítka hladká
  barva okrová
  - objekt B - DOMOV MLÁDEŽE - kontaktní zateplovací systém - viz skladba **SO 03**
- (7) stávající kamenný obklad
  velkoformátové pískovcové desky
  - demontáž, zateplení soklu, zpětná montáž pískovcových desek včetně nového systému kotvení, viz skladba **SO 01**
  - obklad obloukových ´´nároží´´ obvodových stěn provést z desek menší šířky (viz stávající stav) včetně zbroušení hran tak, aby byl kopírován stávající obloukový tvar
  - zateplení obloukových ´´nároží´´ obvodových stěn provést ze segmentů vytvořených z desek EPS Perimetr, segmenty volit tak, aby byl zachován stávající tvar oblouku
  - kamenný obklad je ukončen prvkem ´´kamenná římsa´´, zachovat v plném rozsahu, spáry budou tmeleny proti zatékání srážkových vod
  - pod oknem O29 zrušit prvek ´´kamenná římsa´´
  - pod oknem O31 doplnit prvek ´´kamenná římsa´´
  - mezi okny O25 a po stranách doplnit prvek ´´kamenná římsa´´
- (11) stávající výplně otvorů - okna
  dřevěná, jednoduchá, historicky nevýznamná, barva hnědá
  - výměna (podrobněji ve výpisu oken), **RAL 8011** (hnědá)
- (12) stávající výplně otvorů - okna
  ocel, do kotelny jednoduché - barva černá
  - zachovat, nový nátěr, černá (podrobněji ve výpisu oken)
- (13) stávající výplně otvorů - okna
  zdvojená, plast/dřevo, barva bílá
  - výměna (podrobněji ve výpisu oken), **RAL 8011** (hnědá)
- (14) stávající výplně otvorů - dveře
  dřevěné, barva hnědá
  - repase/výměna (podrobněji ve výpisu dveří), **RAL 8011** (hnědá)
- (18) stávající klempířské prvky
  oplechování parapetů, říms, markýz, okapy a svody, komíny...
  - výměna parapetů, lokální opravy v oplechování (podrobněji ve výpisu klempířských prvků)
  - domov mládeže **TiZn - předzvětralý, břidlicově šedý,**
- (20) stávající střešní krytina
  asfaltové šindele
  - odstranit a nahradit novou plechovou střešní krytinou, čtvercové šablony, **TiZn** plech tl.0,7mm, **předzvětralý, břidlicově šedý** (podrobněji **SO 04**)
- (20a) TiZn čtvercové šablony 350/350mm, tl.0,7mm, předzvětralý, břidlicově šedý, šikmo orientované pod úhlem 45°
  oplechování v plochách střešní mansardy
- (20b) TiZn čtvercové šablony 350/350mm, tl.0,7mm, předzvětralý, břidlicově šedý, kolmo orientované
  oplechování lemující tvar střešní mansardy a spodní řadu oken
- (20c) TiZn hladký plech tl.0,7mm, předzvětralý, břidlicově šedý
  oplechování okapové hrany
- (20d) TiZn hladký plech tl.0,7mm, předzvětralý, břidlicově šedý
  oplechování atiky včetně větracího otvoru
- (20e) TiZn hladký plech tl.0,7mm, předzvětralý, břidlicově šedý
  oplechování parapetů oken
- (20f) TiZn hladký plech tl.0,7mm, předzvětralý, břidlicově šedý, dvojitá stojatá drážka
  oplechování markýzy nad vstupem
- (20g) TiZn hladký plech tl.0,7mm, předzvětralý, břidlicově šedý
  oplechování mezi okny
- (22) ostatní prvky na fasádě
  rozvaděče, fásádní větrací mřížky, schránky, cedule, niky...
  - demontáž a zpětná montáž, nový nátěr plechových dvířek rozvaděčů **v odstínu fasády**
  - nová větrací mřížka
- (23) stávající mříže
  venkovní okenní ocelové mříže
  - mechanické čištění, nový nátěr (podrovněji výpis prvků), **kovářská černá**

E - DOPLNIT STROPNÍ KONSTRUKCI MEZI 1NP A 2NP, MEZI 2NP A 3NP A DOPLNIT PARAPETY VÝŠKY 350 MM (PODROBNĚJI VIZ STAVEBNÍ VÝKRESY)

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
  - smíšené, plynosilikátové tvárnice, CP, PK-CD, CD
- NAVRŽENÉ DOZDÍVACÍ PRÁCE
  - pórobetonové tvárnice tl.400 mm
- NAVRŽENÉ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
  - tepelná izolace z desek EPS 70 F tl.120 mm / sokl EPS Perimetr tl.100 mm
- NAVRŽENÉ ZATEPLENÍ STŘECHY
  - tepelná izolace z desek EPS 150 S tl. dle PD
- NAVRŽENÉ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
  - tepelná izolace z desek minerální vaty tl.160 mm
- NAVRŽENÉ PODKLADNÍ VRSTVY Z DRCENÉHO KAMENIVA
  - podkladní vrstva drtě (frakce dle PD)
- NAVRŽENÉ HYDROIZOLACE/PAROZÁBRANY/STŘEŠNÍ FÓLIE
  - (podrobněji dle PD)

POZNÁMKY:

- OPLÁŠTĚNÍ STŘEŠNÍ MANSARDY NAVRŽENO Z TiZn PLECHU tl.0,7 mm, PŘEDZVĚTRALÝ, BŘIDLICOVĚ ŠEDÝ, JEDNÁ SE O SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ S ČTVERCOVOU ŠABLONOU, V RÁMCI REALIZACE MUSÍ BÝT POSTUPOVÁNO DLE PRAVIDEL TECHNIKY KRYTÍ NA DRÁŽKU A DLE TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ/DOPORUČENÝCH POSTUPŮ DODAVATELE KRYTINY
- OPLECHOVÁNÍ NAVAZUJÍCÍ NA OKENNÍ RÁM V OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORU VE STŘEŠNÍ MANSARDĚ PROVEDENO POMOCÍ ZÁSUVNÉ LIŠTY, KOLEM OKENNÍHO RÁMU UMÍSTIT TĚSNÍCÍ KOMPRIMAČNÍ PÁSKU
- OPLECHOVÁNÍ BOKŮ OTVORŮ VE STŘEŠNÍ MANSARDĚ MUSÍ BÝT VZHLEDEM KE SVÉ ŠÍŘCE/VÝŠCE ROZDĚLENO A PROVEDENO ZE TŘÍ VODOROVNÝCH PÁSŮ
- STŘEŠNÍ MANSARDA JE NAVRŽENA JAKO PROVĚTRÁVANÁ, VĚTRACÍ OTVORY MUSÍ BÝT OPATŘENY PERFOROVANÝM PÁSEM tl.1,0mm
- PODHLED STŘEŠNÍ MANSARDY BUDE TAKÉ OPLECHOVÁN HLADKÝM TiZn PLECHEM (DVOJITÁ STOJATÁ DRÁŽKA), U OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ UKONČENO DO ZÁSUVNÉ LIŠTY
- STÁVAJÍCÍ POŽÁRNÍ PÁSY VE STŘEŠNÍ MANSARDĚ MUSÍ BÝT ZACHOVÁNY
- PŘED REALIZACÍ ZATEPLENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENA KONTROLA ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH RAMENÁTŮ A ZÁROVEŇ JEJICH KOTVENÍ DO ZDIVA, OBVODOVÉ ZDIVO JE Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC A KOTVENÍ MUSÍ BÝT PŘIZPŮSOBENO TOMUTO DRUHU ZDIVA
- PŘED ZAKLOPENÍM STŘEŠNÍ MANSARDY MUSÍ BÝT PROVEDENA KONTROLA PROVEDENÍ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ
- MARKÝZA NAD VSTUPEM DO DOMOVA MLÁDĚŽE BUDE TAKÉ NOVĚ OPLECHOVÁNA

- PRO PROVEDENÍ CELOPLOŠNÉHO ZATEPLENÍ OBJEKTU JE NAVRŽEN VENKOVNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - VKZS, KTERÝ JE VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI OZNAČEN PŘÍSLUŠNÝMI SKLADBAMI SO01 - SO04. JEDNÁ SE O UCELENÝ CERTIFIKOVANÝ VNĚJŠÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM SPLŇUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ **CE** (SPLŇUJE POŽADAVKY HARMONIZOVANÉ TECHNICKÉ SPECIFIKACE EVROPSKÉHO TECHNICKÉHO SCHVÁLENÍ **ETAG 004**). DODAVATEL ETICS JE PŘÍMÝM VÝROBCEM KOMPLETNÍHO SYSTÉMU. SOUČASNĚ MUSÍ BÝT TAKÉ PŘÍMÝM VÝROBCEM OSTATNÍCH SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍ FASÁD.
- ZATEPLENÍ BUDE PROVEDENO VČETNĚ DOPLŇKOVÉHO MATERIÁLU, JAKO SOKLOVÝCH, ROHOVÝCH ZALAMOVACÍCH A VÝZTUŽNÝCH LIŠT APOD. A DÁLE VČETNĚ PENETRAČNÍCH A PODKLADNÍCH/PROBARVENÝCH NÁTĚRŮ
- OBVODOVÝ PLÁŠŤ POD STŘEŠNÍ MANSARDOU ZATEPLEN MINERÁLNÍ IZOLACÍ, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ MEZI KAMENNÝM OBKLADEM A STŘEŠNÍ MANSARDOU (1NP A 2NP) JE NAVRŽENO Z DESEK EPS A MUSÍ BÝT PROVEDENO TAK, ABY KOPÍROVALO STÁVAJÍCÍ ČLENĚNÍ/PROFILACI FASÁDY (OKENNÍ ŠAMBRÁNY, ´´NÁROŽNÍ´´ OBLOUKY OBVODOVÉHO ZDIVA...), POD KAMENNÝM OBKLADEM Z DESEK EPS PERIMETR (PODROBNĚJI PŘÍSLUŠNÉ SKLADBY OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ)
- IZOLANT MUSÍ BÝT PŘETAŽEN PŘES RÁM OKNA MIN.20mm

- V RÁMCI ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH HROMOSVODŮ - OSAZENÍ NOVÝCH KONZOL DLE PŘÍSLUŠNÉ TLOUŠŤKY ZATEPLENÍ A ÚCHYTŮ V MANSARDĚ, VČETNĚ ZÁVĚREČNÉ REVIZE HROMOSVODNÍ SÍTĚ JAKO CELKU
- STÁVAJÍCÍ SVĚTLO NAD FRANCOUZSKÝM OKNEM (POHLED JIHOZÁPADNÍ) BUDE ODSTRANĚNO

±0,000 = STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY V 1.NP (DOMOV MLÁDEŽE)

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL	VEDOUCÍ ZAKÁZKY: ING. PETR ABSOLON ZODP. PROJEKTANT: ING. PETR ABSOLON
VYPRACOVAL: ING. PATRIK ROZLÍLEK	MÍSTO STAVBY: ŽAMBERK
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	DATUM: 08/2018 ZAK. Č.: 3189-82
INVESTOR: STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODU, ŘEMESEL A SLUŽEB ŽAMBERK, ZÁMECKÁ 1, 564 01 ŽAMBERK	Č.PARÉ:
STAVBA: **REALIZACE ÚSPOR ENERGIE** **SŠ OBCHODU, ŘEMESEL A SLUŽEB ŽAMBERK, DOMOV MLÁDEŽE**	
VÝKRES: ŘEZ B1 - B1 (DOMOV MLÁDEŽE) - NOVÝ STAV	MĚŘÍTKO: 1:50
PROFESE: STAVEBNÍ	Č.VÝKR.: D.1.1.b10