

Číslo jednací: 92/TD/18
Vyřizuje: Blanka Vlčková
Tel.: 469669934
Mobil: 603899804
E-mail: blanka.vlckova@vschrudim.cz
Datum: 2.3.2018

SINC s.r.o.
náměstí Míru 118/48
568 02 Svitavy

Věc: Předhradí u Skutče – vodovodní přípojky pro dva objekty sociálního bydlení na pozemku p.č. 89 - Transformace pobytové sociální služby pro Domov na hradě Rychmburk - souhlas s napojením, vyjádření k existenci sítí

V zájmovém území se nachází vodovod pro veřejnou potřebu, který provozuje VS Chrudim, a.s. Kanalizace v obci není ve správě VS Chrudim, a.s.

Vodovodní přípojky jsou navrženy z materiálu PE 50x6,9 mm s připojením na vodovodní řad z PE 110 mm. Vodoměrné sestavy budou umístěny ve venkovní vodoměrné šachtě.

Umístění vodoměrné šachty bude dohodnuto před realizací s vedoucím provozu.

Upozorňujeme, že v dané lokalitě je tlak ve vodovodním řadu na horní hranici dané příslušnou ČSN, a proto doporučujeme na vodovodní přípojku za vodoměrnou sestavu osazení redukčního ventilu (na náklady investora stavby).

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:


- Termín napojení vodovodní přípojky bude před zahájením stavebních prací dohodnut s příslušným provozem VS Chrudim, a.s. – pan Libřický 603899863.
- Montáž vodovodní přípojky od místa napojení po vodoměrnou sestavu provedou montéři příslušného provozu VS Chrudim, a.s. Přípojka bude od místa napojení po vodoměrnou sestavu provedena z materiálu PE v kvalitě PE 100, SDR 11. Zemní práce si zajistí investor.
- Propojení vodovodní přípojky s vodovodem z vlastního zdroje přes vnitřní instalace domu je nepřípustné.
- Při křížení a souběhu ostatních plánovaných přípojek s vodovodem je nutno respektovat min. odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005.
- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou stávající vodovodní řad poškodit, je **prováděcí organizace povinna** učinit veškerá opatření, aby k poškození nedošlo, a to:
 1. Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim, a.s. - pan Libřický 603899863 o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem.
 2. Před zahájením stavebních prací požádá pracovníka VS Chrudim, a.s. o vytýčení vodovodního řadu v naší správě - pan Kraus 603899841. (*Umístění vytýčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození*).
 3. Provede vyznačení polohy vytýčeného vodovodního řadu přímo na staveništi.
 4. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti tohoto řadu, zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubicí a nákladní stroje, sbíječky apod.).
 5. Obnažený vodovodní řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim, a.s. přizván ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému poškození.
 6. Každé poškození vodovodního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na příslušný provoz VS Chrudim, a.s.
 7. Dodrží ČSN 73 3050 "Zemní práce".

Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vydání.

 **VS Chrudim**
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim
zákaznické centrum
-45-

Ing. Sylva Řezníčková
vedoucí zákaznického centra

Přílohy: informativní zákres sítí
Provoz: Luže



vodovod	kanalizace	silový kabel
surová voda	dešťová kanalizace	ovládací kabel
mimo provoz	odlehčovací stoka	jiny provozovatel
Měřítko	1:1000	
Lokalita	Předhradí u Stulče	
Vyřazení č.	92TD18	
Vyhodnotil	Blanka Vlčková	
Datum/Plánost vyřazení 1rok	05.03.2018 10.46	
V zájmovém území se nachází zařízení ve správě VS Chrudim a.s.		
Novoměstská 626		
Před zahájením projektových - stavebních prací je nutno požádat		
Provoz VS Chrudim II o vyřazení sítí		