

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.míst.	Název míst.	Výška míst.(m)	Plocha míst.(m2)	Druh podlahy	Úprava stěn	Úprava stropu
001	ŠATNA	3,0	49,67	keramická dlažba	OVŠ, ker.obkl.	OVŠ
002	ŠATNA	3,0	13,25	keramická dlažba	OVŠ, ker.obkl.	OVŠ
003	ŠATNA	3,0	30,86	keramická dlažba	OVŠ, ker.obkl.	OVŠ
004	CHODBA	3,0	10,57	teraso dlažba	OVŠ, DK v.2000, ker.obkl.	OVŠ
005	SKLAD	3,0	15,33	stávající	stávající	stávající
006	SKLAD	3,0	15,98	stávající	stávající	stávající
007	TECHNIKMÍSTNOST	3,0	29,87	stávající	stávající	stávající
008	SKLAD	3,0	9,4	stávající	stávající	stávající
009	KOVÁRNA	3,0	13,20	stávající	stávající	stávající
010	DÍLNA	3,0	39,73	stávající	stávající	stávající
011	SKLAD	3,0	40,34	stávající	stávající	stávající
012	SKLAD	3,0	41,67	stávající	stávající	stávající
013	CHODBA		14,07	stávající	stávající	stávající
014	CHODBA		78,81	teraso dlažba	OVŠ	OVŠ
015	SKLAD	3,0	27,82	teraso dlažba	OVŠ	OVŠ
016	SKLAD		15,98	stávající	stávající	stávající
017	ELEKTROVÍNA	3,0	31,58	teraso dlažba	OVŠ	OVŠ
018	SKLAD		12,33	stávající	stávající	stávající
019	CHODBA		57,11	stávající	stávající	stávající
020	MLÝN		61,85	stávající	stávající	stávající
021	MLÝN		65,22	stávající	stávající	stávající
022	UMÝVÁRNA	2,35-3,0	11,56	keramická dlažba	OVŠ, KO v.2000	OVŠ
023	SPRCHY	2,35	6,48	keramická dlažba	OVŠ, KO v.2350	OVŠ
024	ROZVODNA ST		45,93	stávající	stávající	stávající
025	SKLAD		9,56	stávající	stávající	stávající
026	SKLAD POTRAVIN		10,36	stávající	stávající	stávající
027	PŘÍPRAVNA	3,25	42,19	keramická dlažba	OVŠ, KO v.2200	OVŠ
028	SKLAD		9,22	keramická dlažba	OVŠ, KO v.1950	OVŠ
029	SKLAD		3,73	keramická dlažba	OVŠ, KO v.1950	OVŠ
030	PEKÁRNA		58,87	keramická dlažba	OVŠ, KO v.2200	OVŠ
031	MYTÍ NÁDOBÍ	3,25	6,72	keramická dlažba	OVŠ, KO v.2200	OVŠ
032	SKLAD	3,25	3,03	keramická dlažba	OVŠ, KO v.2200	OVŠ
033	TECHNIKMÍSTNOST		13,78	stávající	stávající	stávající
034	CHODBA	3,25	14,75	keramická dlažba	OVŠ, KO v.2200	OVŠ

POZNÁMKA:

Kabelové rozvody datových zásuvek UKS budou provedeny kabely U/UTP CAT.5e.
Kabelové rozvody metalické páteře UKS budou provedeny kabely SYKFY 50x2x0,5.
Kabelové rozvody optické páteře UKS budou provedeny kabely 6x 50/125, 12x 50/125.
Kabelové rozvody reproduktorových linek MR budou provedeny kabely CYKY–O 2x1,5, CYKY–O 2x2,5.
Kabelové rozvody hodinových linek JČ budou provedeny kabely CYKY–O 2x1,5.
Kabelové rozvody komunikačních linek a napájení ACS budou provedeny kabely J–Y(ST)Y 4x2x0,8 a CYH 2x1.
Kabelové rozvody ke čtečkám, zámkám a tlačítkám ACS budou provedeny kabely F/UTP Cat.5e.
Kabelové vývody UKS ponechat s rezervní délkou vývodu cca 2m.
Kabelové vývody ostatních systémů ponechat s rezervní délkou vývodu cca 1m.
Při instalaci systémů postupovat v souladu s platnými ČSN a EN.
Výšku a pozice datových zásuvek a AV boxů sjednotit s výškou a pozicemi zásuvek NN.
Přesná pozice prvků musí být při realizaci koordinována s pozicemi ostatních zařízení např. svítidel, rozvodů VZT apod..
Přesnou polohu výstupních zařízení upřesní architekt akce v rámci zadání interiéru.
Hlavní kabelové trasy v 1.PP budou uloženy ve společném drátěném kabelovém žlabu slaboproudu.
Z důvodu současného souběžného vedení kabelů více druhů slaboproudých zařízení bude společný kabelový žlab opatřen přepážkou.
Pro příslušný druh slaboproudého zařízení je ve společném kabelovém žlabu vyhrazena příslušná, přepážkou oddělená část.
Hlavní vertikální kabelové trasy ve staré budově budou zataženy do stávajících rezervních chrániček kabelových stoupaček.
Hlavní kabelové trasy v nové budově budou kladeny na stávající kabelové rošty a do nových PVC žlabů.
Podružné kabelové trasy ve staré budově budou uloženy převážně v PVC trubkách pod omítkou a uvnitř SDK příček.
Podružné kabelové trasy ve staré budově v prostorech s podhledy mohou být uloženy nad těmito podhledy.
Podružné kabelové trasy ve staré i nové budově budou ve vytypovaných prostorech kladeny na povrch do PVC a kovových kabelových žlabů,
PVC parapetních žlabů a PVC tuhých elektroinstalačních trubek.
Kotevní a spojovací prvky určené k instalaci kabelových rozvodů musí být s odpovídající únosností a stabilitou.
Působení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000–5–51 jsou prostory s instalovaným zařízením
určeny pro potřeby PD jako prostory – normální (vnitřní prostory), zvláště nebezpečné (vnější prostory).
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000–4–41:
– pro napájecí zdroje – automatickým odpojením od sítě TN–C–S, 230V/50Hz.
Při kladení sdělovacích kabelů dodržet odstupy od ostatních rozvodů dle ČSN 34 2300:
– do 5m souběh 6cm, nad 5m souběh 20cm a při křižování 1cm.
Legenda prvků viz výkres č. D.1.4.h.202.

Pro ELSYCO s.r.o.
PROFESIONÁLNÍ ELEKTROINSTALACE
PROJEKCE-MONTÁŽE-REVIZE-SERVIS
Pod Nekst 87, Spojil
Provozovna: Arnošta z Pardubic 2771, Pardubice, Tel: 466511580

projektoval:	kontroloval:	autorizace:	ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI DOKUMENTACE-SLABOPROUD
Otakar Šmíd	Jan Štěpánek	Milan Páral	interní č. zakázky: Z13102

astalon
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektant:	kontroloval:	autorizace:		
astalon s.r.o.	Pro ELSYCO s.r.o.	MP Projekt s.r.o.	dokumentace:	DPS
			číslo zakázky:	Z111113/3
			datum:	07-2009
			měřítko:	1:100
			formátů:	6_A4
			změna:	-

stavebník:	**Pardubický kraj**
zakázka:	**SŠPaS Pardubice - Rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace - ETAPA III.**
objekt:	SO 01 - Škola - stará budova
díl:	D.1.4 .h Technika prostředí staveb - zařízení slaboproudé elektrotechniky
výkres:	**1.PP STARÁ BUDOVA - SLABOPROUD**

část: D | č. přílohy: SLA | č. výkresu: 208