



Kabelové rozvody datových zísuviek UKS budú prevedeny kabeľmi U/UTP Cat.5e.  
Kabelové rozvody metalickej pátfeře UKS budú prevedeny kabeľmi SYMFY 50x2x0,5.  
Kabelové rozvody optické pátfeře UKS budú prevedeny kabeľmi 6x 50/125, 12x 50/125.  
Kabelové rozvody reproduktorových línií MR budú prevedeny kabeľmi CYKY-0 2x1,5, CYKY-0 2x2,5.  
Kabelové rozvody hodnoverých línií žek budú prevedeny kabeľmi CRYK-0 2x1,5.  
Kabelové rozvody komunikačných línií a napájaní ACS budú prevedeny kabeľmi J-Y(ST)Y 4x2x0,8 a CYH 2x1.  
Kabelové rozvody ke ctečnkám, zámkom a tlačkám ACS budú prevedeny kabeľmi F/UTP Cat.5e.  
Kabelové vývody UKS ponechat v rezervní pákout vývodu cca 2m.  
Kabelové vývody ostatných systémů ponechat v rezervní pákout vývodu cca 1m.

Legenda prvků viz výkres č. D.1.4.h.202.

**Legenda privda viz. výnos č. 57/1992Z.z.**

 <p><b>PRO ELSYCO</b> s.r.o.  <small>PROJEKTOVACÍ A MONTÁŽNÍ SERVIS</small>          PROJEKCE-MONTÁŽ-SERVIS-SESTAVY          Pod Mlýnský 17, Praha 10, 102 00          Prazskova, Kavcova 2711, Pardubice, 532 01</p>	projektovat: Otakar Šmíd	kontrolovat: Jan Štěpánek	autorizace: Milan Páral	<p><b>ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI</b>  <b>DOUMENTACE - SLABOPROUD</b></p>
				interní č. zakázky: 213102
 <p><b>astalson</b>          Hlúčka 54, 530 02 Pardubice          IČ: 27543029, DIČ: CZ27543029</p>	projektant: astalson s.r.o.	kontrola: Pro Elsyco s.r.o.	autorizace: MP Projekt s.r.o.	<p>dokumentace: DPS          číslo zakázky: 2111113/3          datum: 07-2009          měřítka: 1:100          formát: 6 A4</p>
	<p>stavběnec: <b>Pardubický kraj</b>          zakázka: <b>SSPA Pardubice - Rekonstrukce sociálního zařízení a elektroinstalace - ETAPA III.</b></p>			
objekt:	SO 01 - Skola - stará budova			
dlh:	D.1.4 - h technika prostředí staveb - zařízení slaboproudé elektrotechniky			
výkres:	4. NP STABÁ RÚDNOVA - SLABOPROUD			
<p>změna: -</p> <p>číslo: <b>SLA</b> přílohy: -</p> <p><b>D 212</b> výkres: -</p>				