

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.	Název místnosti
3.01	PŘEDSÍŇ WC ŽENY
3.02	PŘEDSÍŇ WC ŽENY
3.03	KABINA WC ŽENY
3.04	SPRCHA ŽENY
3.05	KOMORA
3.06	PŘEDSÍŇ WC UČITELÉ
3.07	KABINA WC UČITELÉ
3.08	KABINA WC UČITELÉ
3.09	ÚKLIDOVÁ KOMORA
3.10	PŘEDSÍŇ WC MUŽI
3.11	PISOÁRY
3.12	SPRCHA MUŽI
3.13	KABINA WC MUŽI
3.14	IMOBILNÍ WC

LEGENDA:

WC	KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ, ZÁVĚSNÝ PRVEK PRO WC SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO ZEPŘEDU
WC1	KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ, ZÁVĚSNÝ PRVEK PRO WC SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU, OVLÁDACÍ TL. ZEPŘEDU, BIDETOVÉ SEDÁTKO
WC2	KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ PRO INVALIDY, ZÁVĚSNÝ PRVEK PRO WC SE SPLACH. NÁDRŽ. POD OMÍTKOU, ODDÁLENÉ SPLACHOVÁNÍ, BIDET. SEDÁTKO
PZ	PIZOÁR DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ, AUTOMATICKÉ SPLACHOVÁNÍ OVLÁDANÉ FOTOBUŇKOU, NAPÁJECÍ ZDROJ V ROZVADĚČI, SOUČÁST PROJEKTU EL.
U	UMYVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ
U1	UMYVADLO DITURVITOVÉ PRO INVALIDY NÁSTĚNNÉ SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ
S	SPRCHOVÁ KOUT, SPRCHOVÁ VANIČKA 900x900, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU
S1	SPRCHOVÝ KOUT, PODLAHOVÁ VPUST DN 50 S BOČNÍM ODPADEM, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRIMUS, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU
S2	SPRCHOVÝ KOUT, PODLAHOVÁ VPUST DN 50 SE SPODNÍM ODPADEM, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRIMUS, NÁSTĚNNÁ SPRCHOVÁ BATERIE S RUČNÍ SPRCHOU
ZO	ZÁSOBNÍKOVÝ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY OBSAH 160 LITRŮ – EL.PŘÍVOD 230 V/ 2,20 KW
VL	VÝLEVKA DITURVITOVÁ S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ
VV	VÝTOK STUDENÉ VODY UKONČENÝ ROHOVÝM VENTILEM G 1/2" – NAPOJENÍ BIDETOVÉHO SEDÁTKA WC

———	STUDENÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL.13,0 mm
———	TEPLÁ VODA – TROUBY PPR SPOJOVANÉ POLYFÚZNÍM SVAŘOVÁNÍM S TEPELNOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL.13,0 mm
– – – – –	ODPADNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – TROUBY PP–HT
K1–K6	KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – TROUBY PP–HT
V1	VODOVODNÍ STOUPAČKA – TROUBY PPR S TEPELNIOU NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL.13,0 mm

POZNÁMKA:
VZHLEDEM K TOMU, ŽE SE NEDOCHOVALA PŮVODNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, JSOU POLOHY STÁVAJÍCÍCH ODPADNÍCH POTRUBÍ A STÁVAJÍCÍH PŘÍVODNÍCH POTRUBÍ STUDENÉ VODY, POUZE INFORMATIVNÍ, NAPOJENÍ NOVÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, BUDE UPRAVENO V PRŮBĚHU STAVBY, PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH POTRUBÍ

astalon s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval:	vypracoval:	kontroloval:		
Petr Zelenka	**Petr Zelenka**	**Petr Zelenka**	dokumentace:	**DPS**
			číslo zakázky:	**Z181108**
			datum:	**12/2018**
			měřítko:	**1:50**
			formátů:	**3 x A4**
			změna:	

stavebník:	**Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice**
zakázka:	**Speciální MŠ, ZŠ a praktická škola Pardubice - stavební úpravy sociálního zařízení**
objekt:	**SO 01 - sociální zařízení**
díl:	**D.1.4.a) Technika prostředí staveb - Zdravotně technické instalace**
výkres:	**PŮDORYS 3.NP. - KANALIZACE, VODA**

část: **ZTI** **D** | č. přílohy: **05** | č. výtisku: