


## POHLED JIHOVÝCHODNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE :



## LEGENDA POVRCHŮ - STÁVAJÍCÍ :



## LEGENDA OZNAČENÍ - STÁVAJÍCÍ:


- 01 STÁVAJÍCÍ BŘIZOLITOVÁ OMÍTKA - LOKÁLNÍ VYSTRÁVENÍ NESOUDRŽNÝCH ČÁSTÍ
- 02 STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - DEMONTÁŽ
- 03 OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS, ATIK, ROHŮ - DEMONTÁŽ
- 04 OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ - DEMONTÁŽ
- 05 VĚTRACÍ MŘÍŽKY - DEMONTÁŽ
- 06 HROMOSVOD - DEMONTÁŽ
- 07 ELEKTROROZVODNÁ SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ
- 08 VÝVOD VODY A ODVZDUŠNĚNÍ PRO SVAŘOVNU - PRODLOUŽENÍ POTRUBÍ
- 09 SOKL S KERMICKÝM OBKLADEM - DEMONTÁŽ
- 10 SKŘÍŇĚ S TLAKOVÝMI NÁDOBAMI - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- 11 REKUPERAČNÍ JEDNOTKA
- 12 REFLEKTORY - DEMONTÁŽ
- 13 NEREZOVÝ PLECH CHRÁNÍCÍ TEPLOTNÍ ČIDLO + EL. PŘÍVODNÍ KABEL - DEMONTÁŽ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- 14 ŽEBŘÍK S OCHANNÝM KOŠEM - DEMONTÁŽ
- 15 HUP + HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU - NOVÝ NÁTĚR
- 16 OCELOVÉ ZÁBRADLÍ - DEMONTÁŽ
- 17 REKLAMNÍ PLAKÁTY - DEMONTÁŽ VČETNĚ KOTEV

POZNÁMKA :

- UVEDENÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO PŘEDVEDENÍ STAVBY
- VEŠKERÉ OKENNÍ PARAPETY A OPLECHOVÁNÍ BUDOU DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ V OBVODOVÝCH STĚNÁCH BUDOU VYBOURÁNY, PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ DŮKLADNĚ PŘEMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OTVORŮ
- VNITŘNÍ DISPOZICE OBJEKTU JE POUZE ORIENTAČNÍ A JE ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ PŮVODNÍ DOKUMENTACE



0,000=STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1NP

 Hůrka 54, 530 02 Pardubice IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009	projektoval: Lucie Faltýnková	vypracoval: Lucie Faltýnková	kontroloval: Ing. Tomáš Moudrý	dokumentace: DPS
				číslo zakázky: Z180612
				datum: 10/2018
				měřítko: 1:100
				formátů: 2xA4
stavebník: <b>Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice</b>				změna: ---
zakázka: <b>Realizace úspor energie - SOU plynárenské Pardubice, hala dílen</b>				část: <b>STA</b>
objekt: <b>SO 01 - Haly - dílny</b>				<div><div><b>D</b></div><div><b>06</b></div><div>č. výtisku:</div></div>
díl: <b>1.1. Architektonicky stavební řešení</b>				
výkres: <b>POHLED JIHOVÝCHODNÍ - STÁVAJÍCÍ STAV+ BOURACÍ PRÁCE</b>				