





## POHLED JIHOVÝCHODNÍ - NAVRŽENÝ STAV



## LEGENDA POVRCHŮ - NAVRŽENÁ :

	IZOLAČNÍ DESKA EPS ŠEDÝ, TL. 140 MM
	IZOLAČNÍ DESKA Z MIERÁLNÍ VATY, TL. 140 MM, OD VÝŠKY 500 mm NAD UPRAVENÝM TERÉNEM, PÁS VÝŠKY 900 mm
	IZOLAČNÍ SOKLOVÁ DESKA, TL. 140 mm, DO VÝŠKY 500 mm NAD UPRAVENÝM TERÉNEM, MIN. 800 mm POD UPRAVENÝ TERÉN

### LEGENDA OZNAČENÍ - NAVRŽENÁ:


- 01 SILIKONOVÁ TENKOVrstvá PROBARVENÁ OMÍTKA, BARVA STŘEDNÍ ŠEDÁ, ZRNITOST 1,5 MM, NA TEPELNOU IZOLACI EPS ŠEDÝ TL. 140 MM
- 06 HROMOSVOD - ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA DELŠÍ KOTVY
- 07 ELEKTROROZVODNÁ SKŘÍŇ - NOVÁ
- 08 VÝVOD VODY
- 09 MARMOLIT, BARVA MODRÁ, NA IZOLAČNÍ SOKLOVOU DESKU TL. 140 MM DO VÝŠKY 500 MM NAD UPRAVENÝ TERÉN, POD UPRAVENÝ TERÉN MIN. 800 MM
- 10 ROZVODNÉ SKŘÍŇE - ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- 11 REKUPERAČNÍ JEDNOTKA - ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- 12 REFLEKTORY - NOVÉ VIZ. ELEKTRO
- 13 NEREZOVÝ PLECH CHRÁNÍCÍ TEPLOTNÍ ČIDLO + EL. PŘÍVODNÍ KABEL - ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- 15 HUP + HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU - NOVÝ NÁTĚR
- 16 OCELOVÉ ZÁBRADLÍ - NOVÉ
- 17 IZOLAČNÍ DESKA Z MINERÁLNÍ VATY TL. 140 MM, OD VÝŠKY 500 MM NAD UPRAVENÝM TERÉNEM, PÁS VÝŠKY 900 MM

POZNÁMKA :

- UVEDENÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY
- VEŠKERÉ OKENNÍ PARAPETY A OPLECHOVÁNÍ BUDOU DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ V OBVODOVÝCH STĚNÁCH BUDOU VYBOURÁNY, PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ DŮKLADNĚ PŘEMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OTVORŮ
- VNITŘNÍ DISPOZICE OBJEKTU JE POUZE ORIENTAČNÍ A JE ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ PŮVODNÍ DOKUMENTACE



0,000=STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1NP

<div> Hůrka 54, 530 02 Pardubice IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009</div>	projektová: Lucie Faltýnková	vypracoval: Lucie Faltýnková	kontroloval: Ing. Tomáš Moudrý	dokumentace: DPS				
					číslo zakázky:	Z180612		
					datum:	10/2018		
					měřítko:	1:100		
					formátů:	2xA4		
stavebník:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice				změna:	---		
zakázka:	Realizace úspor energie - SOU plynárenské Pardubice, hala dílen				část:	STA	č. přílohy:	
objekt:	SO 01 - Haly- dílny				D		13	č. výřisku:
díl:	1.1. Architektonicky stavební řešení							
výkres:	POHLED JIHOVÝCHODNÍ - NAVRŽENÝ STAV							