


PŮDORYS 1NP - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE



LEGENDA MÍSTNOSTÍ-STÁVAJÍCÍ:

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
1.01	CHODBA	27,24
1.02	UMÝVÁRNA UČNI	11,91
1.03	WC UČNI	13,09
1.04	UČEBNA	23,43
1.05	SKLAD DKP	23,64
1.06	DÍLNA	142,22
1.07	MANIPULAČNÍ PROSTOR	58,32
1.08	DÍLNA ZÁMEČNÍKŮ	106,89
1.09	KANCELÁŘ MISTRŮ	36,13
1.10	DÍLNA POTRUBÁŘŮ	187,20
1.11	DÍLNA SVÁŘENÍ PLYNEM	71,13
1.12	SKLAD SANITÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ	15,75
1.13	DÍLNA EL. SVÁŘENÍ	95,65
1.15	SKLAD NÁRADÍ	13,46
1.16	EL. ROZVADĚČE	8,50
1.17	UČEBNA	69,37
1.18	UČEBNA INSTALACE SANITÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ	59,81
		963,74 m²

LEGENDA MATERIÁLŮ A SYMBOLŮ:

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	BOURANÉ KONSTRUKCE
	DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE - DVEŘE
	DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE - OKNA
	VYBOURÁNÍ OTVORŮ PRO VZT
	ŽB SLOUPY

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- S01 OBVODOVÁ STĚNA**  
interiér  
- VÁPENNÁ OMÍTKA  
- CIHELNÉ ZDIVO  
- BRIZOLITOVÁ OMÍTKA  
exteriér
- S02 DĚLÍCÍ STĚNA**  
- BRIZOLITOVÁ OMÍTKA  
- CIHELNÉ ZDIVO  
- BRIZOLITOVÁ OMÍTKA

POZNÁMKA :

- UVEDENÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY
- VEŠKERÉ OKENNÍ PARAPETY A OPLECHOVÁNÍ BUDOU DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ V OBVODOVÝCH STĚNÁCH BUDOU VYBOURÁNY, PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ DŮKLADNĚ PŘEMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OTVORŮ
- VNITŘNÍ DISPOZICE OBJEKTU JE POUZE ORIENTAČNÍ A JE ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ PŮVODNÍ DOKUMENTACE
- POZICE OTVORŮ JE NUTNÁ PODŘIDIT STÁVAJÍCÍM ŽEBRŮM (NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE)



stavebník:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice			formátů:	4xA4
zakázka:	Realizace úspor energie - SOU plynárenské Pardubice, hala dílen			změna:	---
objekt:	SO 01 - Haly - dílny			část:	<div><div>D<sup>STA</sup></div><div>01</div><div>č. výřisku:</div></div>
díl:	1.1. Architektonický stavební řešení				
výkres:	PŮDORYS 1NP - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE				