


PŮDORYS 2NP - NAVRŽENÝ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
2.01	UČEBNÍ POMŮCKY	7,14
2.02	UČEBNA	51,90
		59,04 m²

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- IZOLAČNÍ SYSTÉMÉ ETICS, DESKA EPS ŠEDÝ, TL. 140 mm
- ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- S01

OBVODOVÁ STĚNA
interiér
- VÁPENNÁ OMÍTKA
- CIHELNÉ ZDIVO
- BŘIZOLITOVÁ OMÍTKA

- SILIKONOVÁ TENKOVrstvá OMÍTKA
exteriér
- S02

DĚLÍCÍ STĚNA
- SILIKONOVÁ TENKOVrstvá OMÍTKA
- IZOLAČNÍ DESKA Z XPS, TL. 40 mm
- BŘIZOLITOVÁ OMÍTKA
- CIHELNÉ ZDIVO
- BŘIZOLITOVÁ OMÍTKA
- IZOLAČNÍ DESKA Z XPS, TL. 40 mm
- SILIKONOVÁ TENKOVrstvá OMÍTKA

POZNÁMKA :

- UVEDENÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY
- VEŠKERÉ OKENNÍ PARAPETY A OPLECHOVÁNÍ BUDOU DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ V OBVODOVÝCH STĚNÁCH BUDOU VYBOURÁNY. PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ DŮKLADNĚ PŘEMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OTVORŮ
- VNITŘNÍ DISPOZICE OBJEKTU JE POUZE ORIENTAČNÍ A JE ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ PŮVODNÍ DOKUMENTACE
- POZICE OTVORŮ JE NUTNÁ PODŘIDIT STÁVAJÍCÍM ŽEBRŮM (NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE)



0,000=STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1NP			
stavebník:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice	projektovatel:	Lucie Falťánková
zakázka:	Realizace úspor energie - SOU plynárenské Pardubice, hala dílen	vypracoval:	Lucie Falťánková
objekt:	SO 01 - Haly - dílny	kontroloval:	Ing. Tomáš Moudrý
díl:	1.1. Architektonický stavební řešení	dokumentace:	DPS
výkres:	PŮDORYS 2NP - NAVRŽENÝ STAV	číslo zakázky:	Z180612
		datum:	10/2018
		měřítko:	1:100
		formát:	4x4
		změna:	---
		část:	STA
		č. přílohy:	08
		č. výřisku:	