



ŘEZ A-A' - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE



LEGENDA MATERIÁLŮ :




DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE



BETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA

IZOLAČNÍ DESKA POLSID



DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 0 - 63 MM

ZHUTNĚNÁ PŮVODNÍ ZEMINA



LEGENDA SKLADEB

(S01) SKLADBA STŘECHY - STÁVAJÍCÍ

KRYTINA
IZOLAČNÍ DESKA POLSID LEPENÉ HORKÝM ASFALTEM AOSI 850/250
STŘEŠNÍ PANELY SZD 340
STŘEŠNÍ VAZNÍK

(S02) SKLADBA PODLAHY - STÁVAJÍCÍ

PODLAHA 200 MM
HUTNĚNÝ ŠTERKOPÍSKOVÝ ZÁSYP
CEMENTOVÝ POTĚR 30MM
2X A 400/N+3 ASFALTOVÝ NÁTĚR
VYROVNÁVACÍ VRSTVA POD IS. 20 MM
PREFABRIKOVANÁ DESKA 16-1FE 2 8 - 100 MM
PREFABRIKOVANÝ KANÁL 16-1FE 8 "U" 600 MM
VYROVNÁVACÍ VRSTVA NA IS. 20 MM
2X A 400/N+3 ASFALTOVÝ POTĚR
PODKLADNÍ BETON 50 MM
ŠTERKOPÍSEK 100 MM

POZNÁMKA :

- UVEDENÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY
- UPOZORŇUJEME, ŽE PROJEKTANT NENÍ SCHOPEN DETAILNĚ ZAMĚŘIT ŘEŠENOU BUDOVU TAK, ABY NEMOHLO DOJÍT K ROZDÍLŮM MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNOSTÍ
- VEŠKERÉ OKENNÍ PARAPETY A OPLECHOVÁNÍ BUDOU DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU VYBOURÁNY, PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ DŮKLADNÉ PŘEMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OTVORŮ

0,000=STÁVAJÍCÍ ÚROVEŇ PODLAHY V 1NP

astalon s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval:
Lucie Faltýnková

vypracoval: Lucie Faltýnková	kontroloval: Ing. Tomáš Moudrý
---------------------------------	-----------------------------------

dokumentace:	DSP
číslo zakázky:	Z180612

datum:	10/2018
--------	---------

měřítko:	1:100
formát:	3x A4

formátu:	2x A4
změna:	---

část:	č. přílohy:	8
-------	-------------	---

stavebník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice

zakázka:	Realizace úspor energie - SOU plynárenské Pardubice, hala dílen
----------	---

objekt:	SO 01 - Haly- dílny
---------	---------------------

díl:	1.1. Architektonicky stavební řešení
------	--------------------------------------

výkres: **ŘEZ A-A - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE**

STA

03

4