


PŮDORYS 1NP - NAVRŽENÝ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)
1.01	CHODBA	27,24
1.02	UMÝVÁRNA UČNI	11,91
1.03	WC UČNI	13,09
1.04	UČEBNA	23,43
1.05	SKLAD DKP	23,64
1.06	DÍLNA	142,22
1.07	MANIPULAČNÍ PROSTOR	58,32
1.08	DÍLNA ZÁMEČNÍKŮ	106,89
1.09	KANCELÁŘ MISTRŮ	36,13
1.10	DÍLNA POTRUBAŘŮ	187,20
1.11	DÍLNA SVÁŘENÍ PLYNEM	71,13
1.12	SKLAD SANITÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ	15,75
1.13	DÍLNA EL. SVÁŘENÍ	95,65
1.15	SKLAD NÁRADÍ	13,46
1.16	EL. ROZVADĚČE	8,50
1.17	UČEBNA	69,37
1.18	UČEBNA INSTALACE SANITÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ	59,81
		963,74 m²

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- IZOLAČNÍ SYSTÉMÉ ETICS, DESKA EPS ŠEDÝ, TL. 140 mm
- ŽELEZOBETONOVÉ SLOUPY

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- S01

OBVODOVÁ STĚNA
interiér
- VÁPENNÁ OMÍTKA
- CIHELNÉ ZDIVO
- BŘIZOLITOVÁ OMÍTKA

- SILIKONOVÁ TENKOVrstvá OMÍTKA
exteriér
- S02

DĚLÍCÍ STĚNA
- SILIKONOVÁ TENKOVrstvá OMÍTKA
- IZOLAČNÍ DESKA Z XPS, TL. 40 mm
- BŘIZOLITOVÁ OMÍTKA
- CIHELNÉ ZDIVO
- BŘIZOLITOVÁ OMÍTKA
- IZOLAČNÍ DESKA Z XPS, TL. 40 mm
- SILIKONOVÁ TENKOVrstvá OMÍTKA

POZNÁMKA :

- UVEDENÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY
- VEŠKERÉ OKENNÍ PARAPETY A OPLECHOVÁNÍ BUDOU DEMONTOVÁNY A NAHRAZENY NOVÝMI Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- VEŠKERÉ VÝPLNÉ OTVORŮ V OBVODOVÝCH STĚNÁCH BUDOU VYBOURÁNY, PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ DŮKLADNĚ PŘEMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ OTVORŮ
- VNITŘNÍ DISPOZICE OBJEKTU JE POUZE ORIENTAČNÍ A JE ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ PŮVODNÍ DOKUMENTACE
- POZICE OTVORŮ JE NUTNÁ PODŘIDIT STÁVAJÍCÍM ŽEBRŮM (NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE)



stavebník:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 530 02 Pardubice			formátů:	4xA4
zakázka:	Realizace úspor energie - SOU plynárenské Pardubice, hala dílen			změna:	---
objekt:	SO 01 - Haly - dílny			část:	D ^{STA} 07
díl:	1.1. Architektonický stavební řešení			č. přílohy:	
výkres:	PŮDORYS 1NP - NAVRŽENÝ STAV			č. výkresu:	