

Název stavby: CTN Krasíkov(UO), mod.silnice II/368, VPIC

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Vladko Fiala

KPO: PA

HOST: UO

VUJ:

Technické údaje:

KM VYK: 0.045

KM VYK: voz. 0.007

km otvorů: 0.000

KMP: 0.430

KMMK: 0.043

KMNT: 0.000

KMTRU: 0.000

KMOK: 0.000

KMVL: 0.000

KMTRK: 0.000

bytových HTS: 0

podnik. HTS: 0

rekreač. HTS: 0

PP HR: 0

PP UR: 0

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavba 0.000 km

Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavba 0.000 km

Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavba 0.000 km

Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km

Ostatní terén 0.000 km

REKAPITULACE:

PŘÍPRAVA

ZEMNÍ PRÁCE

MONTÁŽ

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

PROVOZNÍ PRÁCE

MATERIÁL DOD. CETIN

MATERIÁL VYŘAZENÝ

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

POPLATKY

CELKEM:

STAVEB. ČINNOST

NESTAVEB. ČINNOST

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Kč

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

244

Zhotovil

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
		Popis		
PŘÍPRAVA				
958210	S	Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	14880.00 JV	
		trasa do 0,100km v zóně I		
954635		Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby	24304.00 JV	
ZEMNÍ PRÁCE				
958554	S	Paušál na zemní práce do 50 m	1.00 ks	
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	40.00 m	
952359	S	Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70	2.00 m	
952345	S	Rýha v trávě 35/70-100	36.00 m	
955570	S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	7.00 m	
955053	S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	45.00 m	
MONTÁŽ				
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	4.00 ks	
952644	S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	4.00 ks	
952643	S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	
954999	S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	5.00 ks	
955000	S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	5.00 ks	
955281	S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	43.00 m	
958555	S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	
955040	S	Zrušení úložných kabelů do15 XN	20.00 m	
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA				
956278		Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
956281	S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks	
955198	S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	3.00 ks	
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
954830		Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	6000.00 JV	
		finanční úhrada za zřízení VBŘ		
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks	
POPLATKY				
955367		Poplatky k podzemním tratím sít'.metalíc.	1000.00 JV	
		poplatek k ÚR		

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303795	S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	14.00 m	
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	38.00 m	
300126	S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,8	43.00 m	
312240	S	Konektor UY2 přímý - plněný	40.00 ks	
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	4.00 ks	
312863	S	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	2.00 ks	
302423	S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	40.00 m	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267	S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	2.00 ks	