



K.01

koutová lišta
z poplastovaného plechu
tl. 0,6 mm, r.š. 100 mm



K.04

stěnová lišta
z poplastovaného plechu
tl. 0,60 mm, r.š. 90 mm



POZNÁMKA:
Rozměry klempřířských prvků před jejich výrobou přesně oměřit no stávbě.
Vzhledem k detailu napojení střechy a ETICS doporučujeme v první etapě
provést zateplení střechy.

ATELIER

DEK

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OPRAVY STŘECHY
Litomyšlská nemocnice - objekt RTG, J. E. Purkyně 652, 570 01 Litomyšl

projektant: DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 257/10, 108 00 Praha
tel.: +420 234 054 284

objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s
Kryevská 44
532 03 Pardubice

stupeň dokumentace:
Dokumentace opravy střechy

část dokumentace:
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

obsah výkresu:
Detail E – Ukončení u stěny světlíku

vypracoval:
Petr Vencel

zodpovědný projektant:
Ing. Pavel Štajnt

paré:

kontroloval:
Ing. Ctibor Hůlka

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 449

číslo výkresu:
D.1.1 b) 08

formát: A3 (2 x A4)

datum: 12/2017 - 01/2018

měřítko: 1:5

č. zakázky: 2017-022946-VP