

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU PŘED PROVEDENÍM PŘEMĚŘENY A VYROBENY NA MÍRU!!!
- VYZNAČENÉ OTEVÍRÁNÍ OKEN JE INFORMATIVNÍ, KONEČNÝ SMĚR OTEVÍRÁNÍ URČÍ INVERSTOR PŘI JEJICH OBJEDNÁVCE
- POHLED NA OKENNÍ SCHEMA JE ZE STRANY EXTERIÉRU
- BAREVNOST A POVRCHOVOU ÚPRAVU URČÍ PŘED VÝROBOU DODAVATEL
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE VEŠKERÝ SOUVISEJÍCÍ KOTVÍCÍ MATERIÁL, POMOCNÉ KONSTRUKCE, NAPOJENÍ NA STAVEBNÍ KONSTRUKCI, DOTĚSNĚNÍ, PAROZÁBRANY, HYDROIZOLAČNÍ FOLIE, TĚSNÍCÍ PROVAZCE, DOTMELENÍ SOUVISEJÍCÍCH SPAR. OSAZENÍ PRVKŮ POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH PARAPETNÍCH LIŠT A SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ KONTAKTNÍHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU ROHOVÉ, VÝZTUŽNÉ, ROZŠÍŘOVACÍ A BOČNÍ SLOUPKY

astalon
s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1NP

projektoval: Ing. Václav Turyna	vypracoval: Ing. Václav Turyna	kontroloval: Ing. Tomáš Moudrý	dokumentace: DPS
			číslo zakázky: Z150629
			datum: 6/2018
			měřítka:
stavebník: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 535 11 Pardubice			formátů: 13xA4
zakázka: Realizace úspor energie - Konzervatoř Pardubice			změna: ---
objekt: SO 01 - Konzervatoř			část: STA
díl: D.1.1 - Architektonicko stavební řešení			č. přílohy: 33
výkres: VÝPIS OKEN - NAVRŽENÝ STAV			č. výřisku:

