



PARDUBICKÝ KRAJ

V Pardubicích 1. 4. 2019

Název veřejné zakázky	Realizace úspor energie – Konzervatoř Pardubice
Identifikační údaje zadavatele Název Sídlo IČ	Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice 70892822
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Forma zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Evidenční číslo veřejné zakázky	---
Limit veřejné zakázky	Zjednodušené podlimitní řízení

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Žádost dodavatele ze dne 28. března 2019

Dne 14. ledna 2019 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronické pošty od jednoho z dodavatelů následující dotaz:

- 1) *Jakým způsobem má být řešena aretace otevřeného okna? Bylo by možné toto blíže specifikovat.*
- 2) *Jak je řešen zábor veřejného prostranství? Bude je hradit objednatel nebo zhotovitel?*
- 3) *V technické zprávě je uvedeno „Na objektu bude provedeno zateplení obvodových parapetních stěn ze severní a jižní strany v 2NP a 6NP objektu. Zateplení bude provedeno EPS 70 F tl. 160 mm do výšky nového oplechování parapetu. Pro kotvení zateplovacího systému budou použity plastové kotvy, které budou opatřeny krycími zátkami dle příslušného materiálu. Při provádění zateplení budou dodrženy všechny technologické postupy a řešení definované dodavatelem zateplovacího systému.“
Ve výkresu D 16 POHLED J, JV a JZ - STÁVAJÍCÍ STAV+BOURACÍ PRÁCE+NAVRŽENÝ STAV jsou tyto plochy označeny pozn. č. 3 KOVOVÁ FASÁDA, HLINÍKOVÉ LAMELY, BARVA BRONZOVÁ. (Možná kdyby výkres pohledů byl rozdělen na stávající stav a navržený stav bylo by toto patrnější.)
Předpokládám, že se tyto lamely budou demontovat? V tom případě chybí položka na demontáž ve výkazu výměr? Prosíme tedy o její doplnění.*
- 4) *Lešení se bude v některých místech kvůli půdorysné členitosti na střechu objektů například skladba S2 – střešní konstrukce. Je toto řešeno statickým výpočtem?
Většinou se to řeší podepřením stropní kce apod. Budou tyto prostory po dobu, kdy bude stát lešení volné, tak aby se tam dalo případné podstojkování provést?*

Odpověď zadavatele:

Ad 1) Okna, u kterých je v projektové dokumentaci požadavek na aretaci uveden, budou umožňovat otevírání okenních křídel max. do úhlu 30 stupňů.

Aretace bude součástí okenního kování od zvoleného výrobce. Způsob otevírání a požadavky na aretaci jsou uvedeny ve výpisu oken - výkres D.33.

Ad 2) Zábory veřejného prostranství budou realizovány na základě žádosti a na náklady zhotovitele stavby.

Ad 3) Parapetní stěny, které jsou určeny k zateplení kontaktním zateplovacím systémem, jsou v současné době opatřeny stávající hladkou omítkou, nikoliv hliníkovými lamelami!

Toto řešení je patrné z výkresu D.30 - řez A-A' - navržený stav. Na výkresech pohledů jsou tyto nově zateplované plochy zakryty za atikou.

Plochy opatřené stávajícím fasádním systémem z hliníkových lamel se nezateplují, lamely se tudíž nedemontují ani se do nich nijak nezasahuje

Z tohoto důvodu není zapotřebí v projektové dokumentaci rozdělovat výkresy pohledů na stávající a navržený stav. Navržený stav je v tomto smyslu shodný se stávajícím.

Ad 4) Bude-li to zapotřebí, zadavatel zajistí, aby prostory k podepření stropních konstrukcí zatížených lešením byly v požadovaném rozsahu a požadovaném období přístupné.

Vzhledem k obsahu tohoto vysvětlení, které je v podstatě pouze upřesněním, rozhodl zadavatel, že lhůta k podání nabídek zůstává v platnosti.

.....
Mgr. Jaromír Kašpar
jednatel Tender Consulting CZ s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele