


- Demontáž střešní krytiny z pozinkovaného plechu na střeších budov C a D (511 m²)
- Demontáž střešní krytiny s azbestovými vlákny na věži (76 m²)
(před demontáží bude odebrán vzorek střešní krytiny a bude provedeno laboratorní posouzení na přítomnost azbestu v krytině)
- Demontáž bednění na věži (76 m²)
- Demontáž laťování na objektu C (201 m²)
- Demontáž vazných trámů (profil 200/240mm) v délce 6 m
- Demontáž krokví (profil 120/160mm) v délce 20 m
- Demontáž pozednic (profil 140/160mm) v délce 10 m
- Demontáž bednění krovu tl. 24 mm v ploše 64 m² (objekt D)
- Očištění stávajícího krovu od prachu popř. jiných nečistot, nutno provést tak, aby nedošlo k poškození povrchu dřeva, tj. bude provedeno ručním či mechanickým způsobem ometením smetáky s měkkým vlasem a měkkými kartáči s polyamidovým vláknem
- Bourání dvou komínů pod rovinu střešky (1,5x0,45x3m) a (1,1x0,45x3m)
- Demontáž okapového systému
- Demontáž vikýřů (4ks)
- Demontáž stávajícího bleskovodu
- Vybourání dřevěné přčky v půdním prostoru objektu D (13 m²)

- ☐ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
- ☐ BOURANÉ KONSTRUKCE

Vypracoval: ING. Antonín NÁDVORNÍK		Zodpovědný projektant: ING. Jaroslav DVORÁK		Hlavní inženýr projektu: ING. Jaroslav DVORÁK		 PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST	
Místo stavby: Moravská Třebová, p.č. 687/1; 687/2, k.ú Moravská Třebová		Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		Sinc s.r.o. +420 775 124 685		IČ: 288 14 878 www.sinc.cz	
Akce: Realizace úspor energie - Speciální ZŠ, MŠ a PŠ Moravská Třebová, budovy C a D				Formát: 3 A4		Paré:	
Objekt: SO 01 STAVEBNÍ OBJEKT				Datum: 11/2018		Stupeň: DPS	
Výkres: D.1.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				Zak. č.: 180502		Měřítko: 1:100	
PŮDORYS KROVU, STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE				Č.v.		D.1.1.1.3	