


POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ HROMOSVODOVÁ SOUSTAVA BUDE ZASAŽENA REKONSTRUKCÍ STŘECHY A MUSÍ BÝT DEMONTOVÁNA. PO MONTÁŽI NOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY BUDE PROVEDENA JÍMACÍ SOUSTAVA DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ. JEJIKOŽ SE NEJEDNÁ O PROVEDENÍ NOVÉ JÍMACÍ SOUSTAVY, ALE POUZE O JEJÍ DEMONTÁŽ A ZPĚTNOU MONTÁŽ V PŮVODNÍM ROZSAHU, MUSÍ PROVEDENÍ TÉTO SOUSTAVY ODPOVÍDAT PŮVODNÍ PLATNÉ NORME ČSN 34 1390, A TO VČETNĚ POŽADAVKŮ NA POLOHU JÍMACÍ SOUSTAVY A UMÍSTĚNÍ, POČET A PROVEDENÍ SVODŮ.

NA STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ SOUSTAVU BYLA PROVEDENA PERIODICKÁ REVIZE DNE 4. 12. 2015., KTERÁ KONSTATOVALA, ŽE PROVEDENÍ HROMOSVODU ODPOVÍDÁ ČSN 34 1390.

CHARAKTER VYUŽITÍ STAVBY ZŮSTÁVA STEJNÝ.




LEGENDA:


- SS HROMOSVODOVÁ SVORKA SPOJOVACÍ TYPU SS
  - SJ SVORKA K JÍMACÍ TYČI TYPU SJ 1
  - SO HROMOSVODOVÁ SVORKA NA OKAPOVÝ ŽLAB TYPU SOa
  - JT JÍMACÍ TYČ NA STŘEŠNÍ HŘEBEN dl. 2m, 1,5m
  - JT JÍMACÍ TYČ NA HŘEBENU MUSÍ BÝT OPATŘENA STRÍŽKOU PROTI ZATĚKÁNÍ
  - PV23 PODPĚRA VEDENÍ NA PLECHOVOU KRYTINU
  - PV01 PODPĚRA VEDENÍ DO ZDVA
  - PV21 PODPĚRA VEDENÍ NA PLOCHÉ STŘEŠE
  - OJ OCHRANNÝ UHELNÍK dl. 1,7m
  - SZ SVORKA ZKUŠEBNÍ
  - PJ POMOCNÝ JÍMAČ dl.500mm - VODIČ A1MgSi 8
- SVORKY A PODPĚRY VEDENÍ JSOU V PROVEDENÍ - NEREZ

POPIS PRACÍ:

STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ VODIČ SE ZDEMONTUJE. PO OPRAVĚ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, BUDE PROVEDENA JÍMACÍ SOUSTAVA DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ. JÍMACÍ VODIČ, SVORKY A PODPĚRY VEDENÍ BUDOU V PROVEDENÍ NEREZ. NA NOVÉ ŠKOLE SE MUSÍ ZAJISTIT U SDĚLOVACÍHO VEDENÍ MIN.VZDÁLENOST OD JÍMACÍHO VEDENÍ PŘI SOUBĚHU MIN.50cm - DLE ČSN 34 1390 čl.115, tab.4.



± 0,000 ≡ STAV. PODLAHA PŘÍZEMÍ HISTORICKÉ BUDOVY



<div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div> <div><div>optimal</div><div>Inženýring a Investing</div></div>	vypínavcovat		J. Novotný		zak. č.	
	ověřit	Ing. Z. Janda			stupeň	DPS
stavba	stavěbník		Pardubický kraj		datum	12.2018
	OPRAVA VALBOVÉ STŘECHY HISTORICKÉ BUDOVY				formát	A4
	Střední průmyslová škola potravinářství a služeb Pardubice, nám. Republiky 116				měřítko	1:100
	Pardubice - Zelené Předměstí, k.ú. Pardubice, p.p.č. st. 280/1				část	D.1.4.1.
obsah	OCHRANA PŘED BLESKEM - STARÁ BUDOVA				č. výkresu	2.