


Vypracoval:	Hlavní inženýr projektu:	 <small>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST</small> Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878 +420 775 124 685 www.sinc.cz	
Dan Zvára, DiS.	ING. Jaroslav DVOŘÁK		
Místo stavby: T.G. Masaryka 47/20, Svitavy 56802			
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice			
Akce: OA Svitavy - rekonstrukce podlahy Objekt: OA Svitavy - rekonstrukce podlahy		Formát: -	Paré:
		Datum: 12/2018	
		Stupeň: DSP	
		Zakáz. č.: 180901	
Výkres:		Měřítko:	Č.v.
VÝPISY VÝROBKŮ			D.1.1.6

Akce: OA Svitavy - rekonstrukce podlahy
Výkres: D.1.1.6 Výpisy výrobků

VÝPIS PRVKŮ PRO DEMONTÁŽ

Ozn.	Popis	Počet kusů		
		1NP	2NP	Celkem (ks)
Z1	- demontáž tabule - ukotvena do podlahy i stěny	1	1	2
Z2	- demontáž a montáž odtopného tělesa	4	9	13
Z3	- obouchání keramického obkladu u umyvadel do výšky 0,5 m	1	3	4
Z4	- odstranění SDK obkladu do výšky 0,5 m délka obkladu po obvodu= 13 m	1	2	3
Z5	- demontáž a montáž světel pod místnosti s novými podlahami	12	24	36

Akce: OA Svitavy - rekonstrukce podlahy
 Výkres: D.1.1.6 Výpisy výrobků


KARI SÍTĚ

Ozn.	Popis	Počet kusů			
		1NP	2NP	Celkem (ks)	Hmotnost 1ks=9,24 kg (kg)
K1	- KARI SÍŤ KD 36 (200/200/5) - 3000*2000 mm - PŘESAHA SÍTÍ PŘES SEBE 2 OKA	12	32	44	406,56
K2	- KARI SÍŤ KD 36 (200/200/5) - 3000*2000 mm (NA DOŘEZÁNÍ) - PŘESAHA SÍTÍ PŘES SEBE 2 OKA	2	2	4	36,96
celk. souč.:				48	443,52


TRAPÉZOVÝ PLECH

Ozn.	Popis	Počet kusů				
		1NP	2NP	Celkem (ks)	celková plocha (m2)	celková hmotnost (kg)
T1	- TRAPÉZOVÝ PLECH TR 40/160 tl. 0,63 mm - 5700*1060 - KLADENO KOLMO NA IČKA	3	3	6	36,3	233,5
T2	- TRAPÉZOVÝ PLECH TR 40/160 tl. 0,63 mm - 3620*1060 - KLADENO KOLMO NA IČKA	3		3	11,5	74,1
T3	- TRAPÉZOVÝ PLECH TR 40/160 tl. 0,63 mm - 5400*1060 - KLADENO KOLMO NA IČKA	4		4	22,9	147,5
T4	- TRAPÉZOVÝ PLECH TR 40/160 tl. 0,63 mm - 3920*1060 - KLADENO KOLMO NA IČKA	4		4	16,6	107,0
T5	- TRAPÉZOVÝ PLECH TR 40/160 tl. 0,63 mm - 5600*1060 - KLADENO KOLMO NA IČKA		17	17	100,9	649,9
T6	- TRAPÉZOVÝ PLECH TR 40/160 tl. 0,63 mm - 4700*1060 - KLADENO KOLMO NA IČKA		4	4	19,9	128,3
T7	- TRAPÉZOVÝ PLECH TR 40/160 tl. 0,63 mm - 3800*1060 - KLADENO KOLMO NA IČKA		4	4	16,1	103,8
T8	- TRAPÉZOVÝ PLECH TR 40/160 tl. 0,63 mm - 3000*1060 - KLADENO KOLMO NA IČKA		4	4	12,7	81,9
celk. součet:					237,0	1526,0

IČKA

Ozn.	Popis	Počet kusů			celková hmotnost
		1NP	2NP	Celkem (ks)	
I1	- I NOSNÍK 220 KLADEN MEZI STÁVAJÍCÍ TRÁMY - DÉLKA: 7090 mm včetně (ULOŽENÍ 200 mm)	11		11,0	2425,5
I2	- I NOSNÍK 220 KLADEN MEZI STÁVAJÍCÍ TRÁMY - DÉLKA: 7030 mm včetně (ULOŽENÍ 200 mm)		11	11,0	2033,8
I3	- I NOSNÍK 200 KLADEN MEZI STÁVAJÍCÍ TRÁMY - DÉLKA: 6680 mm včetně (ULOŽENÍ 200 mm)		14	14,0	2459,6
I4	- ULOŽENÍ I NA NOSNOU ZEď - PODKLADNÍ BETON TL. 100 mm + VÝZTUŽ detail uložení I (I4) 	22	58	80,0	
I5	- I NOSNÍK 220 KLADEN MEZI STÁVAJÍCÍ TRÁMY - DÉLKA: 6680 mm včetně (ULOŽENÍ 200 mm) - KLADEN POD NOVÉ PŘÍČKY TL. 200 mm		4	4,0	831,0
celkový souč.:					7749,8

VÝZTUŽ POD ULOŽENÍ IČEK (I4)

POLOŽKA	POČET KS	Ø (mm)	DÉLKA KUS (m)	DÉLKA CELK. (m)	HMOTNOST (kg)
1	160	10	0,300	48,000	29,6
2	160	6	0,440	70,400	15,6
<p>① 2*Ø10, L=300</p> <p>_____ 300 _____</p> <p>② 2*Ø6, L=440</p> <p>150</p> 					
celkový součet:					45,2

Akce: OA Svitavy - rekonstrukce podlahy
Výkres: D.1.1.6 Výpisy výrobků

VÝKAZ BOURÁNÍ

Popis	SOUČET (PLOCHA*VÝŠKA MATERIÁLU) (m3)				celk. součet:
	1,01	2,01	2,02	2,03	
PVC tl. 2mm	0,12	0,12	0,06	0,09	0,40
CETRIS DESKY tl. 30 mm	1,82	1,85	0,90	1,40	5,97
PRKNA tl. 30 mm	1,82	1,85	0,90	1,40	5,97
POLŠTÁŘE (ŠKVÁRA, SUŤ) 160/110	9,70	9,85	4,79	7,49	31,83
PŘIČKY		25,20	31,50		56,70
OMÍTKY (0,001*0,5*OBVOD MÍST.)	0,02	0,02	0,01	0,01	0,06
CIHLY (KAPSY 300/400/300) -I4	0,79	0,72	0,43	0,58	2,52

celk. součet: 103,4 m3

|