


IČKA					Počet kusů			
Ozn.	Popis				1NP	2NP	Celkem (ks)	celková hmotnost
I1	- I NOSNÍK 220 KLDEN MEZI STÁVAJÍCÍ TRÁMY - DÉLKA: 7090 mm včetně (ULOŽENÍ 200 mm)				11		11,0	2425,5
I2	- I NOSNÍK 220 KLDEN MEZI STÁVAJÍCÍ TRÁMY - DÉLKA: 7030 mm včetně (ULOŽENÍ 200 mm)					11	11,0	2033,8
I3	- I NOSNÍK 200 KLDEN MEZI STÁVAJÍCÍ TRÁMY - DÉLKA: 6680 mm včetně (ULOŽENÍ 200 mm)					14	14,0	2459,6
I4	- ULOŽENÍ I NA NOSNOU ZEĎ - PODKLADNÍ BETON TL. 100 mm + VÝTUŽ				22	58	80,0	
	detail uložení I (I4)							
I5	- I NOSNÍK 220 KLDEN MEZI STÁVAJÍCÍ TRÁMY - DÉLKA: 6680 mm včetně (ULOŽENÍ 200 mm) - KLDEN POD NOVÉ PŘÍČKY TL. 200 mm					4	4,0	831,0
					celkový souč.			7749,8

VÝTUŽ POD ULOŽENÍ IČEK (I4)					
POLOŽKA	POČET KS	ø (mm)	DÉLKA KUS (m)	DÉLKA CELK. (m)	HMOTNOST (kg)
1	148	10	0,300	44,400	27,4
2	148	6	0,440	65,120	14,5
① 2*ø10, L=300					
300					
② 2*ø6, L=440					
150					
20					
celkový součet:					41,8

Vypracoval:		Hlavní inženýr projektu:		<div> PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST Sinc s.r.o. IČ: 288 14 878 +420 775 124 685 www.sinc.cz</div>	
Dan Zvára, DiS.		ING. Jaroslav DVOŘÁK			
Místo stavby: T.G. Masaryka 47/20, Svitavy 56802				<div>Formát: A3 Datum: 12/2018 Stupeň: DSP Zakáz. č.: 180901 Měřítko: 1:100</div>	
Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice					
Akce:					
OA Svitavy - rekonstrukce podlahy					
Objekt: OA Svitavy - rekonstrukce podlahy				<div>Č.v. D.1.2.2c</div>	
Výkres: VÝKRES OCELOVÝCH I NOSNÍKŮ NOVÝ STAV					