



PARDUBICKÝ KRAJ

V Pardubicích 4. června 2019

Název veřejné zakázky	Realizace úspor energie - SŠ zahradnická a technická Litomyšl, historická budova B, podruhé
Identifikační údaje zadavatele Název Sídlo IČ	Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice 70892822
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Forma zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Evidenční číslo veřejné zakázky	---
Limit veřejné zakázky	Zjednodušené podlimitní řízení

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Žádost dodavatele ze dne 30. května 2019

Dne 30. května 2019 obdržel zadavatel prostřednictvím elektronické pošty od jednoho z dodavatelů následující dotaz:

K řádnému ocenění prací a dodávek k předmětné zakázce, žádáme o upřesnění následujícího:

DOTAZ 1 :

Souhrnná tech. zpráva uvádí :

Repliky stávajících sklobetonových výplní:

„Stávající sklobetonové výplně, které jsou porušené a vykazují vady budou demontovány a rozebrány způsobem, který umožní zpětné použití neporušených původních stávajících skleněných tvarovek.

Původní neporušené skleněné tvarovky budou zpětně použity do nových sklobetonových konstrukcí.

Předpokládá se, že ostatní skleněné tvarovky budou nahrazeny replikami původních. Bude zachován jejich tvar, tloušťka, design a barevnost (čiré průsvitné provedení). U celkových sklobetonových konstrukcí bude zachována šířka spáry a barevnost spáry.“

Při rozebírání stávajících skleněných cihel dojde k jejich popraskání a poškození, což zcela vyloučí jejich zpětné použití. Žádáme Vás o informaci, zda lze použít standartní nové skleněné tvárnice v celé výměře např. Luxfera CLEAR 1919/8 ALPHA? Nebo žádáme o lepší specifikaci původních skleněných tvarovek, abychom tento atypický původní rozměr nechali vyrobit na zakázku.

DOTAZ 2 :

Ve výkazu výměr SO_01 pol. č. 2 Komíny nad rovinou střechy z lícových cihel vč. komínové hlavy a spárování – vč. bourání původních komínů.

V technické zprávě na str. 5 je psáno: Komíny – bude provedena oprava režného cihlového zdiva včetně spárování.

Žádáme o informaci, jestli se budou komíny pouze opravovat, nebo bourat a stavět nové?

DOTAZ 3 :

Žádáme o zaslání harmonogramu prací. Jelikož bude rekonstrukce dílen prováděna za provozu, jaká omezení pro nás tímto vznikají?

DOTAZ 4 :

V místnostech jsou navrženy prozatímní zástěny z OSB desek. V těchto prostorech jsou umístěny stávající stroje a zařízení. Žádáme o informaci, kdo bude vystěhovávat tyto stroje a zařízení?

DOTAZ 5 :

V technické zprávě jsou zmínky o repasi zábradlí, mříží apod. Ve výkazu výměr ani v tabulkách nejsou tyto prvky uvedeny. (jedná se například o zábradlí na spoj. krčku a v čele štítů). Bude doplněno do výkazu výměr?

DOTAZ 6 :

Pod světlíky jsou umístěny lávky vč. pojezdových drah. Na prohlídce stavby bylo zjištěno, že jsou lávky ve špatném stavu. Bude se řešit jejich výměna, repase, nebo demontáž?

DOTAZ 7 :

Výkaz výměr obsahuje položky č. 51 a č. 317 – Poplatek za skládku – nebezpečný odpad. Žádáme o informaci k jakým druhům materiálu se tyto položky vztahují?

DOTAZ 8 :

Výkaz výměr obsahuje položky :

pol.č. 233 – Montáž zárubní rámových : kus 20

pol.č. 234 – Demontáž zárubní – provizorní zakrytí : m2 20.

pol.č. 197 – Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové . opakované použití : kus 8,0

Domníváme se, že položka č. 233 na montáž zárubní by měla být 20m2.

Bude opraveno ve výkazu výměr?

DOTAZ 9 :

Výkaz výměr pol. č. 258 : Dodávka a montáž hliníkové konstrukce spojovací chodby. Předpokládáme, že tato položka obsahuje izolační zasklení stejně jako

pol. č. 259 : Dodávka a montáž světlíku – zákl. konstrukce hliníková , izolační zasklení.

DOTAZ 10 :

Výkaz výměr na hromosvod obsahuje 5 položek s nulovým množstvím a zároveň položku č. 22 bez označení názvu. Jak máme postupovat při oceňování těchto položek?

DOTAZ 11 :

Není řešeno provizorní zakrytí střech a vzniklých otvorů po odstranění světlíků a skladby střech. Bude doplněno do výkazu výměr?

DOTAZ 12 :

OKNA :

- *Žádáme o specifikaci typu skla a jeho čírost.*
- *Součástí ocelových oken jsou tyče na závěsy. Budou se repasovat nebo odstraňovat?*
- *Vrchní nátěr oken bude i přes tmelení, nebo bude tmel přiznán?*

Děkuji Vám za odpověď

Odpověď zadavatele:

Ad DOTAZ 1: Do projektové dokumentace je zahrnutý požadavek Oddělení státní památkové péče Litomyšl a NPÚ. Požadují šetrnou demontáž, částečné zpětné použití původních skleněných tvárnic, které budou doplněny vyrobenými atypickými replikami o shodném tvaru, rozměru a designu.

Ad DOTAZ 2: Nadstřešní část komínu bude ubourána a nově vyzděna, jak je uvedeno ve výkazu výměr.

Ad DOTAZ 3: Tak jak je uvedeno v zadávací dokumentaci budou stavební práce realizovány za plného provozu a z toho důvodu nemohou probíhat současně ve všech prostorách školy, ale musí být prováděny postupně s ohledem na provozní možnosti uživatele budovy. Harmonogram prací bude koordinován mezi zhotovitelem a uživatelem (SŠ zahradnická a technická Litomyšl). Během letních prázdnin nebude žádné omezení stavby, během školního roku se musí zohlednit provoz školy a výuku.

Ad DOTAZ 4: Poloha prozatímní zástěny je ve výkresové části naznačena orientačně. Při realizaci bude stěna provedena tak, aby nebylo nutné stěhování strojů a zařízení.

Ad DOTAZ 5: Výkaz výměr je doplněn o nátěr zábradlí v čele štítů. Zábradlí na spojovacím krčku bude odstraněno společně s jeho skleněným zastřešením.

Ad DOTAZ 6: S opravou lávek není uvažováno.

Ad DOTAZ 7: Jedná se o asfaltové lepenky.

Ad DOTAZ 8: Položka opravena ve výkazu výměr.

Ad DOTAZ 9: Jedná se o prvek SV2, jak je uvedeno ve výkazu výměr. Jeho specifikace je uvedena ve výkrese číslo D1.1b – NS 16.

Ad DOTAZ 10: Položky opraveny ve výkazu výměr.

Ad DOTAZ 11: Položky opraveny ve výkazu výměr.

Ad DOTAZ 12: Ocelová okna se budou repasovat, tzn. jejich jednotlivé prvky (zasklení, tyčové otevírání, tmel apod.) i výsledný vzhled bude odpovídat původnímu stavu.

Přílohou tohoto vysvětlení jsou aktualizované výkazy výměr.

Vzhledem k obsahu tohoto vysvětlení se lhůta k podání nabídek přesouvá na 17. června 2019, 10:00 hodin.

.....
Mgr. Jaromír Kašpar
jednatel Tender Consulting CZ s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele