

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
zástupce ve věcech technických:	Květoslava Michalová; kvetoslava.michalova@pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 2. etapa
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené řízení
Zahájení řízení:	dne 10.04.2019 odesláním Oznámení do VVZ

V Mostě, dne 2.8. 2019

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím EZAK dne 29.07.2019 ve 14:23:11 hod. následující dotazy, na které podává uvedené vysvětlení.

Dotaz č. 1: „V rámci VZD byla upraven výkres pilotového založení - v oblasti bouracích prací stávajícího objektu byla proveden změna na mikropiloty. V oblasti spojovacího křížku šířky 3,0m jsou ponechány piloty průměru 600 mm. Tyto piloty P61 - P63, a P65 - P67 nejsou s ohledem na velikost pilotážní sestavy možné realizovat z úrovně HTÚ, která bude dokončena před zahájením 2. Etapy. Z důvodu proveditelnosti by bylo vhodné řešit založení mikropilotami. Prosíme o prověření technického řešení po předpokládaném řešení HTÚ v rámci 1. etapy a případné zohlednění v PD a výkazu výměr.“

Odpověď:

Piloty je možné provést běžnou pilotovací soupravou pro piloty průměru 600 mm, protože šířka zpevněné plochy 300 mm nade dnem výkopu je asi 6,0 m, šířka v úrovni dolního líce otočné části soupravy ve výšce 0,8 m nad terénem je asi 8,0 m.

Dotaz č. 2: „Úroveň HTÚ (která je součástí 1. ETAPY) je dle PD 355,15 + 0,15. U osy A, kde se má provést podbetonování stávajícího koridoru, je stanovena úroveň HTÚ výškově pod základem stávajícího koridoru. Domníváme se, že podbetonování stávajících základů nelze provést s ohledem na rozdělení do etap. Prosíme o úpravu úrovně HTÚ u stávajících základů nebo začlenění podbetonování stávajících základů do 1. etapy.“

Odpověď:

Podbetonování stávajících základů koridoru musí být prováděno zároveň s dotěžováním stavební jámy (tj. HTÚ). Pokud není možné provádět podchycování základů v 1. etapě, musí se ponechat část výkopu neodtěžená asi na šířku 1,5 m a výšku asi 0,5 m nad základovou spárou, tj. celkem asi 1,1 m nade dnem výkopu, což představuje plochu $(1,5 + (1,5 + 1,1)) \times 0,5 \times 1,1 = 2,255 \text{ m}^2$, tzn. k celkové ploše řezu asi 150 m² je to asi 1,5 %, celkově asi 1 % výměry výkopů. Vzhledem k uvedenému rozsahu, nebudeme na tuto změnu nyní reagovat. Změna bude řešena aktuálně až dle skutečnosti po provedení 1. etapy.

Dotaz č. 3: „V rámci předané PD nám chybí řešení PBR a únikových plánů v době stavebních úprav stávajícího objektu B. Prosíme o předložení předpokládaného řešení.“

Odpověď:

PBR v době probíhajících stavebních úprav nebylo zpracováno, nebylo ani HZS požadováno. Únikové cesty nejsou stavebními úpravami dotčeny, bourané stavební výtahy nejsou evakuační. V případě požáru bude jako doposud umožněno přes CHUC B vodorovné přemístění pacientů do objektu A, kde jsou evakuační výtahy.

Dotaz č. 4: „V rámci bouracích prací v pavilonu B nejsou kuchyně B 4.217, B3.173, B 2.187 zahrnuty obraničím do rozsahu stavby. S ohledem na to, že v rámci těchto prostor probíhají bourací i stavební práce - vybourání oken, doždění po oknech, měly by být tyto prostory součástí prostoru stavby. DDTO místnost B1.157 - chodba ke sterilizaci. Prosíme o úpravu v projektové dokumentaci.“

Odpověď:

Části stavebních konstrukcí v objektu B, dotčené demontážními a bouracími pracemi jsou v půdorysech bouracích pracích označeny dostatečně a popsány v legendě na výkresech. Pokud není interiérové vybavení v pavilonu B označeno popisem, zůstává stávající a o jeho manipulaci a uskladnění rozhoduje uživatel. Je třeba hledat návaznost v půdorysech nového stavu, kde jsou stavební úpravy v dotčených místnostech popsány v samostatné legendě místností pro pavilon B. Upravované konstrukce jsou v legendě graficky vyznačeny. Všechny nové výrobky PSV jsou označeny popisem a specifikovány v tabulkách.

S ohledem na shora uvedené odpovědi zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Vzhledem k tomu, že je však zadavatel v prodlení s uveřejněním o jeden pracovní den, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o toto prodlení, nová lhůta tedy končí dne **13.8. 2019 ve 23.59 hod.**

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje