

Položkový rozpočet

S:	E19/14	NPK, a.s., LITOMYŠLSKÁ NEMOCNICE, PARKOVIŠTĚ
O:	01	LITOMYŠLSKÁ NEMOCNICE, PARKOVIŠTĚ
R:	02	Kamerový systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				0,00
1	210810006RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu	m	185,00000		0,00
2	222080101R00	Optický kabel v trubce HDPE	m	570,00000		0,00
3	222085005R00	Trubka HDPE do D40 v kabelové rýze	m	150,00000		0,00
4	900 RE7	Elektromontážní práce-elektromontér v tarifní tř 8 instalace kamer + dat. rozvaděče	hod	30,00000		0,00
5	P_kabel_FTP	Montáž kabeláže FTP	m	305,00000		0,00
6	PR_02	Proměření optické trasy_1 vlákno	ks	4,00000		0,00
7	SV_01	Svařování optického vlákna	ks	8,00000		0,00
8	3457114700R	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040	m	150,00000		0,00
9	371201110R	Panel rozvodný ACAR 19" 5x230V, 1,5U CZ 3m	kus	1,00000		0,00
10	adap_3	Adaptér SC SM OS simplex	ks	8,00000		0,00
11	celo_02	Čelo optické vany 1U ALU pro 12 SC konektorů	ks	2,00000		0,00
12	DR_02	Držák kamery na sloup , materiál: hliník ,barva: bílá, pro průměr sloupu: 67 - 127 mm	ks	5,00000		0,00
13	FTP_01	Kabel FTP CAT5E PE venkovní	m	305,00000		0,00
14	HDD_01	Pevný disk HDD 3TB, provoz 24/7	ks	1,00000		0,00
15	KAM_2	IP kamera 2MPiX 1/2.8" progressive scan CMOS sensor, venkovní válečková Den/Noc kamera s IR přísvitem 50m	ks	5,00000		0,00
16	KAZETA_02	Optická kazeta pro 24 svárů SXOK-24	ks	2,00000		0,00
17	Keyst_02	Samofezný keystone CAT5E STP RJ45	ks	6,00000		0,00
18	NVR_02	Digitální záznamové zařízení NVR, 8 kanálové NVR, 2x SATA, příchodí/odchozí dat. tok 80/160Mbps, HDMI (4K)/VGA (1080p	ks	1,00000		0,00
19	Och_03	Ochrana sváru Solarix 2.2 x 60mm	ks	8,00000		0,00
20	OP_vana	Optická vana s výsuvnou policí uzavíratelná klápkami 1U	ks	2,00000		0,00
21	OS_12VL	DROP1000 kabel 12vl 9/125 3,8mm LSOH Eca černý SXKO-DROP-12-OS-LSOH	m	570,00000		0,00
22	Patch P	Modulární neosazený patch panel 24 portů STP	ks	1,00000		0,00
23	Pik_02	Pigtail 9/125 SCpc SM OS 1,5m	ks	8,00000		0,00
24	Roz_nas_6U	Datový rozvaděč nástěnný jednoduchý v provedení 6U a rozměrech 600x500	ks	1,00000		0,00
25	SFP_02	SFP optický modul, přenosová rychlost až 1,25Gbit, SM, vlnová délka 1310/1550 nm,	ks	2,00000		0,00
26	SP_mat	Konektory, spojovací materiál	kpl	1,00000		0,00
27	SW_42	Řízený switch / 24xFE PoE / 2xT / SFP, pro napájení kamer	ks	1,00000		0,00
28	005231010R	Revize systému	Soubor	1,00000		0,00
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
29	005122021T	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000		0,00
30	1007T	PPV	Soubor	1,00000		0,00
31	PR_01	Pomocné práce	hod	6,00000		0,00
32	PR_5	Koordinace s ostatními profesemi	hod	3,00000		0,00

Celkem						0,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------

Položkový rozpočet

S:	E19/14	NPK, a.s., LITOMYŠLSKÁ NEMOCNICE, PARKOVIŠTĚ
O:	01	LITOMYŠLSKÁ NEMOCNICE, PARKOVIŠTĚ
R:	02	Kamerový systém

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání