


PŮDORYS 3.N.P.



LEGENDA ZAŘÍZENÍ ER

- Evakuční ústředna dle EN 54-16, celkový výkon 1200W 1 ks
- Strojnístřední reproduktor na povrch certifikát EN54-24, 6W 173 ks
- Strojnístřední staniční pro evakuaci hlášení certifikát EN54-16, 800W 1 ks
- Strojnístřední kabel E100DP1 montáž na povrch

- 1-CYKHY180-2x2,5 B2ca s1,d0 - připojení jednotlivých zón
- trasa funkční za požáru 45min.
- SSKTH-V180 5x2x0,8 B2ca, s1, d0 - připojení strojnístřední staniční
- trasa funkční za požáru 45min.

LEGENDA EKV/EL.KONTROLA VSTUPU)

- ČTEČKA ČIPU - externí snímač přístupové jednotky 2 ks
- P13.4 přístupová jednotka pro dveře dveře 1 ks
- sada bezdrátového zvukového (1x tlačítko+2x zvonček) 2 ks

LEGENDA ZAŘÍZENÍ EPS

- EPS 4 smyčková sada s ústřednou 1 ks
- zvon EPS vč. baterií 2x 12V/26Ah 1 ks
- externí zvončák nebo připojení z liny instalovaná montáž 2 ks

- NO1 rozvodnice vstupní jednotky vstupní jednotka 1xOUT 5 ks
- NO2 rozvodnice vstupní jednotky vstupní jednotka 1xOUT 1 ks
- NO3 rozvodnice vstupní jednotky vstupní jednotka 1xOUT 3 ks
- tlačítkový hlásič vč. zkratizolátoru - montáž pod omítku 15 ks
- univerzální patice pro automatické hlásiče 163 ks
- optickoakustický detektor 163 ks
- tepelní detektor 6000PLUSHT 2 ks
- Přidržený magnet s uvolňováním tlačítkem 4 ks
- Přepřetová ochrana pro dvoudrátovou síťovou vedení 6 ks

- PM Přidržený magnet s uvolňováním tlačítkem 4 ks
- Přepřetová ochrana pro dvoudrátovou síťovou vedení 6 ks

- Kabely SHKTH-B2ca s1, d0 - bez funkčnosti za požáru (detekční smyčky c. 2 a 3)
- Kabely SHKTH-B2ca s1, d0 - bez funkčnosti za požáru (napájecí přídržných magnetů)
- Kabely SSKTH-V180 B2ca, s1, d0 - trasa funkční za požáru 45 min. (smyčka c.1)
- Kabely SSKTH-V180 B2ca, s1, d0 - trasa funkční za požáru 45 min. (ovládání a monitorování zařízení)

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
ING.ŠAFAR	ING.ŠAFAR	
Země : ČR	Obec : VYSOKÉ MYTO	
Investor : Vysokomýtská nemocnice p.o., IČO 71207858		
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 271		
NOVÉ PO SCHODIŠTĚ, PRK OBJEKTU		
ul. Žitkova p.c. 1700 a 1699/3 Vysoké Myto		
Objekt : ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE A EVAKUAČNÍ ROZHLAS		
Obsah : PŮDORYS 3NP - EPS A ER		
Měřítko : 1:100	Příloha : 05	

ING. VLASTIMIL ŠAFAR	PROJEKTOVATEL ELEKTRO
665 43 Zámek 48	adresa redakce EPS EPS MKA
mob. 605 149 796	e-mail: safar.vlastimil@seznam.cz
Stupně : DPS	
Datum : 04/2019	
Příloha :	