

LEGENDA EKV (EL.KONTROLA VSTUPU)

- ČK

ČTEČKA ČIPŮ - externí snímač přístupové jednotky

2 ks
- PJ3,4

přístupová jednotka pro dvoje dveře vč. zdroje (osazení v datovém racku)

1 ks
- sada bezdrátového zvonku (1x tlačítko+2x zvonek)

2 ks

LEGENDA ZAŘÍZENÍ EPS

- EPS

4 smyčková adresná ústředna + zdroj EPS vč baterií 2x 12V/26Ah

1 ks
- SP

externí zobrazovací tablo připojené z linky nástěnná montáž

2 ks

- I/O 1

rozvodnice vstupně výstupních jednotek výstupní jednotka 1xOUT 5 ks vstupní jednotka 1xIN 1 ks

5 ks
- I/O 2

rozvodnice vstupně výstupních jednotek výstupní jednotka 1xOUT 1 ks vstupní jednotka 1xIN 3 ks

4 ks
- I/O 3

rozvodnice vstupně výstupních jednotek výstupní jednotka 1xOUT 3 ks

3 ks

- tlačítkový hlásič vč. zkrat.izolátoru - montáž pod omítku

15 ks
- univerzální palice pro automatické hlásiče

165 ks
- optickokouřový detektor

163 ks
- T

teplotní detektor 6000PLUS/HT


2 ks
- PM

Přidržený magnet s uvolňovacím tlačítkem

4 ks
- Přepětiová ochrana pro dvouvodnicová sdělovací vedení

6 ks

- Kabely SHKFH-R B2ca, s1, d0 - bez funkcí za požáru (detekční smyčky č. 2 a 3)
- Kabely SHKFH-R B2ca, s1, d0 - bez funkcí za požáru (napájení přidržených magnetů)
- Kabely SSKFH-V180 B2ca, s1, d0 - trasa funkcí za požáru 45 min. (smyčka č.1)
- Kabely SSKFH-V180 B2ca, s1, d0 - trasa funkcí za požáru 45 min. (ovládaná a monitorovaná zařízení)



Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
ING.ŠAFÁŘ	ING.ŠAFÁŘ	
<div>ING. VLASTIMIL ŠAFÁŘ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO silnoproudé rozvody, sdělovací rozvody, EPS, EZS, Mar 565 43 Zámorsk 48 mobil: 605 149 766 e-mail: safar.elektro@seznam.cz</div>		
Země :	ČR	Obec : VYŠOKÉ MÝTO
Investor : Vysokomýšská nemocnice p.o. IČO 71207856		
Akce :	STAVEBNÍ ÚPRAVY č.p. 271 NOVÉ PO SCHODIŠTĚ, PBŘ OBJEKTU ul. Žižkova p.č. 1700 a 1699/3 Vysoké Mýto	
Objekt :	ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE A EVAKUAČNÍ ROZHLAS	
Obsah :	LEGENDA A SCHÉMA EPS	
Měřítko:	1:100	Příloha: 07
Stupeň :	DPS	
Datum :	04/2019	