





PŮDORYS 4.N.P.



LEGENDA ZAŘÍZENÍ ER

- | | | |
|---|--|--------|
| RU | Evakuační ústředna dle EN 54-16, celkový výkon 1200W | 1 ks |
|  | Sloupitřásestýmý reproduktor na povrch certifikát EN54-24, 6W | 173 ks |
| MS | Mikrofonní stanice pro evakuaci / hlášení certifikát EN54-16, 82cm | 1 ks |
|  | Svorotkovcová krawbe EPODP1 - montáž na povrch | |

- 1-CKKH-V180-0-2x2,5, B2ca st. d0 - pripojení jednotlivých zón
trasa funkční za požáru 45min.
----- SSKFH-V180 5x2x0,8, B2ca, st. d0 - připojení mikroofonní stanice
trasa funkční za požáru 45min.



LEGENDA EKV (EL.KONTROLA VSTUPU)

- | | | | |
|---|-------|---|------|
| | ČK | CITEČKA ČIPŮ - externí snímáč přístupové jednotky | 2 ks |
| | PJ3,4 | přístupová jednotka pro dvoje dveře
vč. zdroje (osazení v datovém racku) | 1 ks |
| | | sada bezdrátového zvonku (1x tlačítko+2x zvonek) | 2 ks |

LEGENDA ZAŘÍZENÍ EPS


- SP** externí zobrazovací tablo připojené z linky následná montáž 2 ks

- | | |
|------|---|
| 1001 | rozvořnice vstupní výstupní jednotek
výstupí jednotka 1XOUT 5ks
výstupí jednotka 1XIN 1ks |
| 1002 | rozvořnice vstupní výstupní jednotek
výstupí jednotka 1XOUT 1ks
výstupí jednotka 1XIN 3ks |
| 1003 | rozvořnice vstupní výstupní jednotek
výstupí jednotka 1XOUT 3ks |

- | | | |
|---|---|--------|
| | tlacíkový hlásič vč. zkratizolatoru - montáž pod omítku | 15 ks |
| | univerzální patice pro automatické hlásiče | 165 ks |
| | optickokouřový detektor | 163 ks |

- | | | |
|---|--|------|
| PM ■ | Přídavný magnet s uvolňovacím tlačítkem | 4 ks |
| | Přepěťová ochrana pro dvou vodičová sdělovací vedení | 6 ks |

- | | |
|------|--|
| ———— | Kabely SKHFR-V180 B2ca, st. 00 - bez funkčnosti za požiaru (detekciu sťahy č. 2 a 3) |
| ———— | Kabely SKHFR-V B2ca, st. 00 - bez funkčnosti za požiaru (napätí prídržných magnetu) |
| ———— | Kabely SKSHF-V180 B2ca, st. 00 - trasa funkčni za požiaru 45 min. (smpda č.1) |
| ———— | Kabely SKSHF-V180 B2ca, st. 00 - trasa funkčni za požiaru 45 min. (ovládania a monitorovacie zařízení) |

Významovatel :	Zodp. projektant :	Hlavní projektant :
ING. ŠAFÁŘ	ING. ŠAFÁŘ	
Investor :	Objekt :	
Investor : Vysokomášká manufaktura, IČO 71207856	VÝROBEK ANTO	
Adresa :		
STAVEBNÍ ÚPRAVY, č.p. 271 NOVÉ PO SCHODÍSTĚ, PRB OBSEKTU ul. Zlavora č.p. 1700 a 16993 VYSOKÉ MYTO		
Objekt :		
Elektrická požární signalizace a evakuální rozhlás		
Objekt :		
PUDORÝ 4NP - EPS A ER		
Měřítok :		
1:100		

ING. VLASTIMIL ŠAFÁŘ
 PRÁKONICKÝ KANCELÁŘ ELEKTRO
 INŽENÝRINGOVÝ
 565 43 Záměstek 48
 mobil: 602 345 792
 e-mail: safar.vlastimil@seznam.cz

Sheet : _____
 Datum : _____
 DPS : _____
 04/2019
 Ppřipata : _____
 06