


PŮDORYS 2.N.P.

LZ2

celkem 46 pacientů
celkem 11 zaměstnanců



B

CHráněná úniková cesta typu "B" – větrání přetlakově uměle–15ti násobná výměna vzduchu za 1 hodinu
dodávka vzduchu na 45 minut
nouzové osvětlení–doba svítivosti – 45 minut

A

CHráněná úniková cesta typu "A" – větrání přetlakově uměle–10ti násobná výměna vzduchu za 1 hodinu
dodávka vzduchu na 30 minut
varianta odvětrání – okny .jednostranné větrání – velikost oken 10% odvětrávané plochy,
příčné odvětrání–velikost oken 5% odvětrávané plochy

nouzové osvětlení–doba svítivosti – 30 minut

EPS

BUDE INSTALOVANÁ , PROTOŽE V OBJEKTU JE VÍCE JAK 50 LŮŽEK PRO Dospělé (ČSN 73 0835 čl.8.6)

DOMÁCÍ ROZHLAS

BUDE INSTALOVAN, PROTOŽE SE JEDNÁ O OBJEKT LZ2 (ČSN 73 0835 čl.8.4.5.3)

VZT POTRUBÍ

NECHRÁNĚNÁ VZDUCHOTECHNICKÁ POTRUBÍ VŠECH PRŮŘEZŮ , KTERÉ PROSTUPUJÍ STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI, JEŽ VYMEZUJÍ POŽÁRNÍ ÚSEKY PODLE 8.1.2 A) AŽ C) ČSN 73 0835 NEBO POŽÁRNÍ ÚSEKY , KDE SMĚRUJE EVAKUACE PODLE 8.4.1.1 ČSN 73 0835, MUSÍ BÝT V MÍSTĚ PROSTUPU ZABEZPEČENA POŽÁRNÍMI Klapkami, OVLÁDANÝMI ZARÍZENÍM ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE; NENÍ DOVOLENO NAHRADIT POŽÁRNÍ Klapky JINÝM TECHNICKÝM OPATŘENÍM ČI ZARÍZENÍM. NEBO BUDE VZT POTRUBÍ V CELÉ DÉLCE CHRÁNĚNO OBKLADEM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30

Zodp.projektant		Vypracoval		Kontrola		ing.Jiří Kopecký projekt.činnost ve výstavbě Weinfurtherova 84,Vysoké Mýto tel.:608903570		
ing.Jiří Kopecký		ing.Jiří Kopecký		ing.Jiří Kopecký				
Kraj :		Pardubický		Obec : Vysoké Mýto				
Investor :		Vysokomýtská nemocnice ;Hradecká 167/III, 566 23 Vysoké Mýto; IČO 71207856						
Název akce :		STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P.271 NOVÉ PO SCHODIŠTĚ; PBŘ CELKU ul. Žižkova p.č.1700 A 1699/3 VYSOKÉ MÝTO					Datum	4/2019
							Číslo zakázky	
							Stupeň dok.	DSP
							Měřítko	1:200
Objekt :		SO 01–NEMOCNICE VYSOKÉ MÝTO					Příloha : D.1.3.b.3	
Obsah :		POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 2.N.P.						