


PŮDORYS 3.N.P.

LZ2

celkem 40 pacientů  
celkem 9 zaměstnanců

PŮDORYS 3.N.P.



**B** CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU "B" – VĚTRÁNÍ PŘETLAKOVĚ UMĚLE–15ti NÁSOBNÁ VÝMĚNA VZDUCHU ZA 1 HODINU  
DODÁVKA VZDUCHU NA 45 MINUT  
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ–DOBA SVÍTIVOSTI – 45 MINUT

**A** CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU "A" – VĚTRÁNÍ PŘETLAKOVĚ UMĚLE–10ti NÁSOBNÁ VÝMĚNA VZDUCHU ZA 1 HODINU  
DODÁVKA VZDUCHU NA 30 MINUT  
VARIANTA ODVĚTRÁNÍ – OKNY .JEDNOSTRANNÉ VĚTRÁNÍ – VELIKOST OKEN 10% ODVĚTRÁVANÉ PLOCHY,  
PŘÍČNÉ ODVĚTRÁNÍ–VELIKOST OKEN 5% ODVĚTRÁVANÉ PLOCHY  
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ–DOBA SVÍTIVOSTI – 30 MINUT

**EPS** BUDE INSTALOVANÁ , PROTOŽE V OBJEKTU JE VÍCE JAK 50 LŮŽEK PRO DOSPĚLÉ (ČSN 73 0835 čl.8.6)

**DOMÁCÍ ROZHLAS** BUDE INSTALOVAN, PROTOŽE SE JEDNÁ O OBJEKT LZ2 (ČSN 73 0835 čl.8.4.5.3)

**VZT POTRUBÍ** NECHRÁNĚNÁ VZDUCHOTECHNICKÁ POTRUBÍ VŠECH PRŮŘEZŮ , KTERÉ PROSTUPUJÍ STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI,  
JEŽ VYMEZUJÍ POŽÁRNÍ ÚSEKY PODLE 8.1.2 A) AŽ C) ČSN 73 0835 NEBO POŽÁRNÍ ÚSEKY , KDE SMĚRUJE EVAKUACE  
PODLE 8.4.1.1 ČSN 73 0835, MUSÍ BÝT V MÍSTĚ PROSTUPU ZABEZPEČENA POŽÁRNÍMI Klapkami, OVLÁDANÝMI ZAŘÍZENÍM  
ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE; NENÍ DOVOLENO NAHRADIT POŽÁRNÍ Klapky JINÝM TECHNICKÝM OPATŘENÍM ČI ZAŘÍZENÍM.  
NEBO BUDE VZT POTRUBÍ V CELÉ DÉLCE CHRÁNĚNO OBKLADEM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI30

LEGENDA KONSTRUKCÍ

Š-P 01.01/N3-II - zdvo původní z cihel na maltu MV či MVC

- zdvo nové nosné z keramických bloků  
- nové příčkové zdvo z tvárnici YTONG či PORFIX tl. 100 (125) mm na tmei

- vybourané zdvo a konstrukce

Zodp.projektant		Vypracoval		Kontrola		ing.Jiří Kopecký projekt.činnost ve výstavbě Weinfurtherova 84,Vysoké Mýto tel.:608903570	
ing.Jiří Kopecký		ing.Jiří Kopecký		ing.Jiří Kopecký			
Kraj : Pardubický		Obec : Vysoké Mýto					
Investor :		Vysokomýtská nemocnice ;Hradecká 167/III, 566 23 Vysoké Mýto; IČO 71207856					
Název akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P.271 NOVÉ PO SCHODIŠTĚ; PBŘ CELKU ul. Žižkova p.č.1700 A 1699/3 VYSOKÉ MÝTO						Datum	4/2019
						Číslo zakázky	
						Stupeň dok.	DSP
						Měřítko	1:200
Objekt :		SO 01–NEMOCNICE VYSOKÉ MÝTO				Příloha : D.1.3.b.4	
Obsah :		POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 3.N.P.					