


PŮDORYS 3.N.P.



- A** ZATAŽENÍ PODÉLNÉ VÝZTUŽE ŽB VĚNCE DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA
- B** ZATAŽENÍ ZÁLIVKOVÉ VÝZTUŽE DO STÁVAJÍCÍHO ZDIVA

LEGENDA PRVKŮ:

- ŽBV** ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC
- KP** KERAMICKÝ PŘEKLAD
- SCH** SCHODIŠŤOVÉ RAMENO - ŽELEZOBETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ DESKA
- ŽD** PODESTY, MEZIPOSESTY - ŽELEZOBETONOVÁ PREFABRIKOVANÁ DESKA

BETON C16/20(ZÁKLADY)  
BETON C25/30(VĚNCE,DOBETONÁVKY,PODBETONÁVKY)  
OCEL B500B (R 10 505), KARI (W),S235  
OCEL S235  
ZDIVO KERAMICKÉ P8 NA M10  
PILÍŘKY–ZDIVO KERAMICKÉ P10 NA M15

PROSTUPY ZDIVEM PRO PROFESI BUDOU PROVÁDĚNY DLE POŽADAVKU A POKYNU VÝROBCE CIHELNÝCH TVÁRNIC  
PROSTUPY PANELY PRO PROFESI BUDOU PROVÁDĚNY DLE POŽADAVKU A POKYNU VÝROBCE PANELŮ

PROJEKT BYL PROVEDEN NA ÚROVNI PROJEKTU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ  
VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

**±0,000 = stávající 1.N.P.**

Zodp.projektant		Vypracoval		Kontrola		ing. Jiří Kopecký projekt.činnost ve výstavbě Weinfurtherova 84,Vysoké Mýto tel.: 608903570			
ing.Jiří Kopecký		ing.Jiří Kopecký		ing.Jiří Kopecký					
Kraj :		Pardubický		Obec : Vysoké Mýto					
Investor :		Vysokomýtská nemocnice ;Hradecká 167/III, 566 23 Vysoké Mýto; IČO 71207856							
Název akce :		STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P.271 NOVÉ PO SCHODIŠTĚ; PBŘ CELKU ul. Žižkova p.č.1700 A 1699/3 VYSOKÉ MÝTO				Datum		4/2019	
						Číslo zakázky			
						Stupeň dok.		DSP	
						Měřítko		1:100	
Objekt :		SO 01-NEMOCNICE VYSOKÉ MÝTO				Příloha : <b>D.1.2.b).4</b>			
Obsah :		STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST PŮDORYS 3.N.P.							