

POZNÁMKA:

STÁVAJÍCÍ HROMOSVODOVÁ SOUSTAVA BUDE ZASAŽENA REKONSTRUKCÍ STŘECHY A MUSÍ BÝT DEMONTOVÁNA. PO MONTÁŽI NOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY BUDE PROVEDENA JÍMACÍ SOUSTAVA DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ. JELIKOŽ SE NEJEDNÁ O PROVEDENÍ NOVÉ JÍMACÍ SOUSTAVY, ALE POUZE O JEJÍ DEMONTÁŽ A ZPĚTNOU MONTÁŽ V PŮVODNÍM ROZSAHU, MUSÍ PROVEDENÍ TÉTO SOUSTAVY ODPOVÍDAT PŮVODNĚ PLATNÉ NORMĚ ČSN 34 1390, A TO VČETNĚ POŽADAVKŮ NA POLOHU JÍMACÍ SOUSTAVY A UMÍSTĚNÍ, POČET A PROVEDENÍ SVODŮ.

NA STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ SOUSTAVU BYLA PROVEDENA PERIODICKÁ REVIZE DNE 18.9.2017, KTERÁ KONSTATOVALA, ŽE PROVEDENÍ HROMOSVODU ODPOVÍDÁ ČSN 34 1390.

CHARAKTER VYUŽITÍ STAVBY ZŮSTÁVÁ STEJNÝ.



LEGENDA:

- SS HROMOSVODOVÁ SVORKA SPOJOVACÍ TYPU SS nerez
- SK HROMOSVODOVÁ SVORKA KŘÍŽOVÁ TYPU SK nerez
- PV21 PODPĚRA VEDENÍ PLAST. S BET.KOSTKOU S PRODL.OUŽENÍM PRO HOŘ. KRYTINU VČ. PODLOŽKY
- PV 3P-55 PODPĚRA VEDENÍ DO ZDÍVA - DO ZATEPLENÉ FASÁDY
- OÚ OCHRANNÝ ÚHELNÍK dl.1,7m nerez
- SZ SVORKA ZKUŠEBNÍ nerez

POPIS PRACÍ:

STÁVAJÍCÍ JÍMACÍ VODIČ SE ZDEMONTUJE. PO OPRAVĚ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN, BUDE PROVEDENA JÍMACÍ SOUSTAVA DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ. SVORKY A PODPĚRY VEDENÍ BUDOU V PROVEDENÍ NEREZ.

0,000 ≡ STÁV. PODLAHA PŘÍZEMÍ



<div><div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div> <div><div>optimal</div><div>inženýring a investing</div></div>	vyraboval	J. Novotný	zak. č.	
	ověřil	Ing. J. Mrkvíčka	stupeň	DPS
stavběník		Pardubický kraj	datum	03.2019
stavba			formát	4A4
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - SOŠ A SOU OBCHODU A SLUŽEB CHRUDIM,			měřítko	1:100
Hlavní budova a Tělocvična, Čáslavská 205, Chrudim, k.ú. Chrudim, p.p.č. st. 328/1 a st. 328/3			část	D2.4.
obsah			č. výkresu	2.
OCHRANA PŘED BLESKEM				