

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
zástupce ve věcech technických:	Bc. Hana Jarošová; hana.jarosova@pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebký.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Speciální ZŠ Skuteč - půdní vestavba a přístavba
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / podlimitní zakázka / zjednodušené podlimitní řízení
Zahájení řízení:	dne 8.1.2020 uveřejněním na profilu zadavatele

V Mostě, dne 20.1. 2020

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 16.1.2020 v 9.26 hod. následující dotazy:

„Dobrý den, Chtěl bych Vás tímto požádat o zodpovězení následujících dotazů v rámci vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Speciální ZŠ Skuteč - půdní vestavba a přístavba“

1) Záložka výkazu výměr c5 - Fasáda stávající části.

- Chybí položka penetrace podhledů a stěn pod kontaktní zateplovací systém

621131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších podhledů nanášený ručně

622131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně

2) Záložka výkazu výměr c5 - Fasáda stávající části.

- Chybí položka na přípravu podkladu omytí tlakovou vodou

3) Záložka výkazu výměr c5 - Fasáda stávající části.

- Chybí systémové lišty kontaktního zateplovacího systému

590515100 profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m

590515120 profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m

590515125 profil parapetní vrchní

4) Záložka výkazu výměr c5 - Fasáda stávající části.

- Chybí následující položky

622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu

622251106 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití šroubovacích hmoždinek

1) Záložka výkazu výměr c5 - Fasáda stávající části.

- Chybí montáž, demontáž a pronájem sítí na lešení

Prosíme tedy o doplnění všech výše uvedených položek.“

Odpověď: ad1), 2) Do výkazu výměr byly doplněny položky č. 36, 37, 38, viz upravený výkaz výměr, který je uveřejňován současně s tímto vysvětlením..

ad 3) Zmiňované profily nejsou navrženy.

ad 4) Zátky ani šroubovací hmoždinky nebyly v návrhu uvažovány a tudíž nejsou součástí PD ani výkazu výměr.

ad 5 (1 dle tazatele) Sítě na lešení nejsou ve vyjádření dotčených orgánů požadovány a ani v BOZP části "lešení" není přímý požadavek uveden. Proto nejsou součástí výkazu výměr.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 17.1.2020 v 8.33 hod. následující dotazy:

„1, Výtah - hlava šachty má v nejnižším místě výšku 1955 mm (8,955-7,0) nelze tak umístit kabinu výtahu světlé výšky 2000 mm. Prosíme o revizi a sdělení správných rozměrů.

2, Konstrukce krovu - ve výkresu konstrukce krovu je výpis řeziva v celkovém objemu 7,04m³. V položkovém rozpočtu je po sečtení v oddílu B (4,403m³) a v oddílu C1.2 (4,341m³) celkem 8,744m³. Prosíme o sdělení, zda je výpis řeziva v pořádku a je třeba opravit výměry v položkovém rozpočtu, nebo zda chybí nějaká položka ve výpisu řeziva. Dále je ve výpisu řeziva délka krokvi 6,45 m, nicméně položkovém rozpočtu je jen položka řezivo 4-6m“.

Odpověď:

ad 1) Hlava šachty výtahu má v nejnižším místě výšku 2105 mm (9,105-7,0). Uvedená výška 1955 mm nevyjadřuje nejmenší rozměr. Výška 1955 mm je pouze výškou hrany mezi materiály, které jsou pro zhotovení šachty použity (monolit/prolévané tvárnice). Hlava šachty tedy začíná ve výšce 2105 mm od podlahy a mělo by být tedy možné umístit kabinu výtahu světlé výšky 2000 mm. Viz výkres: D1-2_Stavebně konstrukční řešení_055_Vytahova_sachta

ad 2) V konstrukční části projektu je uveden výkaz „čistý“, tedy bez prořezu. V položkovém rozpočtu jsou uvedeny hodnoty se zohledněným prořezem. V nabídce je proto potřeba pracovat s hodnotami ve výkazu výměr. Projektová dokumentace včetně rozpočtu vznikala v období rozpočtového programu KROS 2018/I, kde je položka délky řeziva uváděna jako 4-6 m a je proto nutno pracovat s rozměry uvedenými v PD a ve výkazu výměr. Pokud se v novější verzi rozpočtového programu objevují jiné dimenze položek nelze tuto hodnotu hodnotit jako pochybení. Jedná se pouze o vývoj. Nutno, aby uchazeč vycházel z rozměrů v dokumentaci.

3) Zadavatel obdržel prostřednictvím e-mailu dne 17.1.2020 v 10.56 hod. následující dotazy:

„Dle informací od našich dodavatelů výtahu nelze do projekčně navržené výtahové šachty umístit výtah.

Citace výtaháře: „do výtahové šachty není možné umístit běžný náš výtah, protože zřeknutí je příliš brzy a nad kabinou není dostatek místa“. Dle dostupných informací bylo zřeknutí výtahové šachty konzultováno projektanty přímo s konkrétní výtahářskou firmou, která ale nyní navržené řešení šachty rozporuje (viz: citace výše). Zamítavé stanovisko máme i od jiných dodavatelů výtahů.

Prosím tedy o zaslání nového řešení výtahové šachty.“

Odpověď:

Hlava šachty výtahu má v nejnižším místě výšku 2105 mm (9,105-7,0). Uvedená výška 1955 mm nevyjadřuje nejmenší rozměr. Výška 1955 mm je pouze výškou hrany mezi materiály, které jsou pro zhotovení šachty použity (monolit/prolévané tvárnice). Hlava šachty tedy začíná ve výšce 2105 mm od podlahy a mělo by být tedy možné umístit kabinu výtahu světlé výšky 2000 mm. Viz výkres: D1-2_Stavebně konstrukční řešení_055_Vytahova_sachta.

4) Zadavatel obdržel prostřednictvím E-ZAK dne 20.1.2020 v 11.41 hod. následující dotazy:

1, V položkovém rozpočtu ve výkazu výměr, rozpočet "přístavba", oddíl 767, položka 278 "dodávka a montáž hasicích přístrojů" je uveden počet 10ks. Dále je uvedeno, že specifikace je dle zprávy PBŘ, ve zprávě jsou však specifikovány pouze 4 ks hasicích přístrojů. Nikde jinde jsme další specifikaci nenalezli. Prosíme o specifikaci dalších 6 ks.

2, Sada stoupací plošiny - ve výkazu výměr je uveden komplet, ve výpisu ostatních prvků je v položce S/10 uvedena textová specifikace. Tato specifikace je bez rozměrů a nikde jsme k této plošině nenašli žádný výkres s rozměry a vizualizací. Prosíme o bližší specifikaci.
3, orientační systém - v rozpočtu "bezpečnostní prvky" je uveden materiálový popis, počet ks, ale není uveden rozměr. Prosíme o specifikaci rozměrů.

Odpověď:

ad 1) Počet hasicích přístrojů je dle PBŘ – 4 ks. Opraveno ve výkazu výměr na 4 ks.

ad 2) Sada obsahuje: 5x nášlapná plošina: 250x400 mm – obsah setu - 1x stoupací plošina, 2x držák roštu, 2x uni držák s EPDM + šrouby. 1x komínová lávka: 250x1000 mm - obsah setu - 1x stoupací plošina, 3x držák roštu, 3x uni držák s EPDM + šrouby.

ad 3) Z dotazu není zcela zřejmé, zda má tazatel namysli „bezpečnostní prvky“ nebo „orientační systém“. Zadavatel má za to, že dotaz více směřuje k orientačnímu systému, podává tedy následující:

položka č. 2 – číselné značení dveří – předpokládaná velikost cca 50x25 mm

položka č.3 – textové označení dveří – předpokládaná velikost cca 75x150 mm (systémový štítek - vyměnitelný potisk na plast podložce-informačního systému)

položka č. 4 – značení podlaží – předpokládaná velikost 300x150 mm (systémový štítek)

Současně s tímto vysvětlením zadavatel uveřejňuje upravený výkaz výměr, tj. soubor: 2019-19b - Speciální ZŠ Skuteč-půdní vestavba a přístavba [zadání]

S ohledem na shora uvedené úpravy zadávacích podmínek a dále s ohledem na prodlení s odpověďmi o tři pracovní dny zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nová lhůta končí dne **4.2. 2020 ve 23.59 hod.**

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje