

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV**Objekt:** SO 001 VŠEOBECNÉ POLOŽKY - vedlejší způsobilé**Rozpočet:** SO 001 VŠEOBECNÉ POLOŽKY - vedlejší způsobilé**Objednavatel:** -**Zhotovitel dokumentace:** -**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění JKSO:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 001 VŠEOBECNÉ POLOŽKY - vedlejší způsobilé
Rozpočet: SO 001 VŠEOBECNÉ POLOŽKY - vedlejší způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	02710			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích. 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
2	02720			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Pasportizace přilehlých objektů a objízdných tras. Specifikace dle SOD. Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
3	02730			POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění obnovy vyjádření a vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
4	02821			PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU provedení záchranného archeologického výzkumu před zahájením stavby Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
5	02911	a		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení- veškerá geodetická zaměření před stavbou, v průběhu provádění a po dokončení Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	30,000		
6	02930			OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA Pamětní deska - místo realizace projektu bude nejpozději k datu převzetí dokončené stavby objednatelem osazeno 1ks pamětní desky o rozměrech 0,3*0,4m dle	KUS	1,000		



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 001 VŠEOBECNÉ POLOŽKY - vedlejší způsobilé
Rozpočet: SO 001 VŠEOBECNÉ POLOŽKY - vedlejší způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				pravidel IROP, provedení z odolného materiálu zajišťující životnost desky a písma min.5 let. Zahrnuje dodávku, osazení a montáž - 1ks Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly				
7	02940			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000		
				Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích zkoušek. Dle specifikace ve smlouvě o dílo. 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
8	02943			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000		
				detailní rozpracování propustků Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
9	02945			OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000		
				Vypracování geometrického plánu (GP) dokončené stavby Pozn.:GP bude mít náležitosti stanovené zvláštními předpisy, zejména Vyhláškou č. 26/2007 Sb., bude ověřen oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude potvrzen příslušným katastrálním úřadem. GP bude způsobilý k majetkovému vypořádání. GP musí být před dokončením vyhotovením předány objednateli k odsouhlasení. Dle specifikace ve smlouvě o dílo. 3,58*50000=179000,-Kč 1=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 001 VŠEOBECNÉ POLOŽKY - vedlejší způsobilé
Rozpočet: SO 001 VŠEOBECNÉ POLOŽKY - vedlejší způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem				
10	02946			OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000		
				Průběžné provedení fotodokumentace během provádění stavby, po dokončení předat na CD, dle specifikace v SOD.				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech				
				- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
11	02990			OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000		
				Billboard IROP - místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno velkoplošným billboardem o rozměrech 5,1*2,4m dle pravidel publicity IROP po schválení objednatelem, formou pronájmu od dodavatele vč.projednání umístění, montáže a demontáže - 1ks				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem				
				- veškeré nosné a upevňovací konstrukce				
				- základové konstrukce včetně nutných zemních prací				
				- demontáž a odvoz po skončení platnosti				
				- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
12	03720			POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ REGULACE A OCHRANY DOPRAVY	KPL	1,000		
				zajištění požadavků vyplývajících z požadavků BOZP po dobu staveništních prací, včetně zajištění pohybu chodců.				
				1=1,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
0				Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV**Objekt:** SO 001a VŠEOBECNÉ POLOŽKY - nezpůsobilé**Rozpočet:** SO 001a VŠEOBECNÉ POLOŽKY - nezpůsobilé**Objednavatel:** -**Zhotovitel dokumentace:** -**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění JKSO:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 001a VŠEOBECNÉ POLOŽKY - nezpůsobilé
Rozpočet: SO 001a VŠEOBECNÉ POLOŽKY - nezpůsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	01400			POPLATKY - BANKOVNÍ ZÁRUKA	KPL	1,000		
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou				
2	03100			ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000		
				Příprava zařízení staveniště, provoz a jeho odstranění, včetně případního zajištění přístupu na staveniště pro provádění prací mimo trvalý zábor stavby dle potřeb zhotovitele.				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				
0	Všeobecné konstrukce a práce							

Celkem:

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV**Objekt:** SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé**Rozpočet:** SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé**Objednavatel:** 20 - Pardubický kraj**Zhotovitel dokumentace:** O - Optima spol. s r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění JKSO:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	014121			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ZEMINA	M3	1 117,940		
				DLE POL.Č.12373, 13283, 12922, 363,7+710,24+440*0,1=1 117,940 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	014121	b		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) - BETON	M3	133,500		
				betony, obrubníky, dle 11352 chodnikové obruby 100*0,105=10,500 [A] dle 96616 propustek 48=48,000 [B] dle 11328 odvodnění 250*0,3=75,000 [C] Celkem: A+B+C=133,500 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014121	a		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) - KAMENIVO	M3	561,000		
				dle pol.č.11332 2805*0,2=561,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	Zemní práce							
4	11328			ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	250,000		
				odvodnění v obci Křenov 250=250,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). Atributy položky: Lože: z betonu Očištění a třídění tvárnic pro další použití: bez očištění a třídění				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	11332			ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 0,000-0,370km 2805*0,20=561,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). Atributy položky: Odstraňovaná plocha: do 200m2 Tloušťka odstraňované vrstvy: do 150mm	M3	561,000		
6	11352			ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH podél komunikace v obci Křenov, částečně pod nánosem celkem 100=100,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). Atributy položky: Očištění a třídění obrubníků pro další použití: s očištěním a tříděním	M	100,000		
7	11360			ROZRYTÍ VOZOVKY stávající kryt komunikace měřeno ze situace 0,370-0,440km 384=384,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje potřebné mechanismy a odklizení přebytečného materiálu Atributy položky: Pojivo: se živичným pojivem	M2	384,000		
8	113728			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM odvoz na skládku SÚS stávající kryt komunikace měřeno ze situace 2601*0,10=260,100 [A] odpočet na krajnice a vyrovnávky sjezdů -144*0,1-552*0,1=-69,600 [B] a+b=190,500 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	190,500		



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2 Překážky v trase: bez překážek v trase Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m				
9	113728	z		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	69,600		
				včetně dopravy na meziskládku a zajištění veškerých poplatků, materiál určený na krajnice a hospodářské sjezdy materiál určený na krajnice a hospodářské sjezdy 144*0,1+552*0,1=69,600 [B]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
				Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2 Překážky v trase: bez překážek v trase Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m Tloušťka frézované vrstvy: přes 60mm				
10	123738			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	363,700		
				prostorová úprava tělesa komunikace - svahy příkopy dle tabulky kubatur 1118,2=1 118,200 [A] odpočet stávajících zpevněných vrstev - 260,1-494,4=- 754,500 [B] a+b=363,700 [C]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopišť a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopíšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
				Atributy položky: Množství: do 1000m3				
11	12922			ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	440,000		
				odstranění stávající krajnice				
				krajnice v základní šířce 440*0,5*2=440,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
12	132838			HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	710,240		
				odvodnění komunikace 0,112384-0,291km 100*1,2*(1,50+2,50)*0,5+89*1,2*2,5+11*1,2*1,20=522,840 [A]				
				přípojky vpustí 31*1,2*2,0=74,400 [B]				
				drenáže 452*0,5*0,5=113,000 [D]				
				a+b+d=710,240 [C]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
				Atributy položky: Množství: do 100m3				
				Šířka rýhy: přes 0,6m do 2m				
13	17380			ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	83,800		
				dle tabulky kubarur 83,8=83,800 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
				Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené				
14	17581			OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	583,055		
				odvodnění komunikace 0,112384-0,291km 100*1,2*(1,50+2,50)*0,5+89*1,2*2,5+11*1,2*1,20-0,15*0,15*3,14*187=509,628 [A] přípojky vpustí 31*1,2*2,0-0,1*0,1*3,14*31=73,427 [B] a+b=583,055 [C]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
				Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené				
15	18090			VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH	M2	880,000		
				úpravy podél komunikace 440*1,0*2=880,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.				
16	18110			ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	3 137,000		
				dle pol.č.56334 3137=3 137,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
				Atributy položky: Zemní těleso: zářez				
17	18231			ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	572,000		
				zemina s příměsí humusu včetně nákupu				
				zemina s příměsí ornice dle tabulky kubatur 572=572,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
				Atributy položky: Plocha rozprostření ornice: do 500m2				
18	18241			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	572,000		
				zemina s příměsí ornice dle tabulky kubatur 572=572,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
				Atributy položky: Sklon svahu: přes 1:2 do 1:1				
1				Zemní práce				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	212645			TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I	M	452,000		
				včetně geotextilie				
				vlevo 0,090-0,132km, 0,210-0,370km 42+160=202,000 [A]				
				vpravo 0,060-0,210km, 0,270-0,370km 150+100=250,000 [B]				
				a+b=452,000 [C]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:				
				- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp				
				- zřízení spojovací vrstvy				
				- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu				
				- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu				
				- obsyp trativodu předepsaným materiálem				
				- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL				
				- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy				
				Atributy položky: Materiál lože: beton prostý do C12/15				
				Materiál obsypu: kamenivo drcené				
20	272314			ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,720		
				zajišťovací prahy u propustků 0,291km,				
				0,3*0,6*4=0,720 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
				- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				
				- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,				
				- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				
				- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,				
				- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,				
				- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,				
				- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Atributy položky: Stupeň vlivu prostředí: XA1 Třída betonu: C25/30 Tvar konstrukce: pás				
2		Základy						
5		Komunikace						
21	56214			VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM 160mm měřeno ze situace + rozšíření dle vzorového řezu 0,000-0,370km 2472+0,25*2*62=2 503,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 160mm Typ komunikace: silnice	M2	2 503,000		
22	56334			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM dle pol.56214 + rozšíření dle vzorového řezu 0,000-0,370km 2472+0,45*2*370=2 805,000 [A]	M2	3 137,000		



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				rozšíření - sanace 0,360-0,440km (20*1,10*0,5+20*1,20+20*1,30+20*1,10)*2=166,000 [B] výměna podloží 0,360-0,440km tl.400mm (20*1,10*0,5+20*1,20+20*1,30+20*1,10)*2=166,000 [C] Celkem: A+B+C=3 137,000 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 200mm				
23	567544			VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM 160mm	M2	419,000		
				dle situace 0,370-0,440km + rozšíření dle vzorového řezu 384+0,25*2*70=419,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 200mm				
24	56962			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	552,000		
				krajnice v základní šířce (440*2-144)*0,75=552,000 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Atributy položky: Materiál: z místních zdrojů Tloušťka vrstvy: 100mm				
25	572123			INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2 922,000		
				dle pol.574A34 + rozšíření dle vzorového řezu 0,308-0,440km 2856+0,25*2*132=2 922,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
26	572213			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 882,400		
				0,2kg/m2				
				pod krytovou vrstvu dle pol.574A34 + rozšíření dle vzorového řezu 0,308-0,440km 2856+0,10*2*132=2 882,400 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
27	574A34			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 856,000		
				kryt komunikace měřeno ze situace 2856=2 856,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
28	574E66			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	2 882,400		
				dle pol.574A34 + rozšíření dle vzorového řezu 0,308-0,440km 2856+0,10*2*132=2 882,400 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
8		Potrubí						
29	87434			POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	31,000		
				napojení vpustí 0,104070km uliční vpust V1 a V2 0,14480km uliční vpust V3 0,16850km uliční vpust V4 0,24200km uliční vpust V5 0,28200km uliční vpust V6 a V7 7+5+2+6+4+5+2=31,000 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
				Atributy položky: DN trub: 200mm				
				Sklon potrubí: do 20%				
				Umístění potrubí: v otevřeném výkopu				
30	87445			POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	189,000		
				odvodnění komunikace 0,112384-0,291km 50+50+50+27+12=189,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon				
				zahrnuje:				
				- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)				
				- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a				
				upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav				
				- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr				
				- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu				
				- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.				
				- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí				
				- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky				
				- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí				
				- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
				- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
				nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
				Atributy položky: DN trub: 300mm				
				Materiál: PVC				
				Sklon potrubí: do 20%				
				Umístění potrubí: v otevřeném výkopu				
31	894145			ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	5,000		
				odvodnění komunikace Š1-Š5 5=5,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- poklupy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.				
				- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno				
				- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce				
				Atributy položky: Výška vstupu: do 2,7m				
32	89712			VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	7,000		
				0,104070km uliční vpust V1 a V2 0,14480km uliční vpust V3 0,16850km uliční vpust V4 0,24200km uliční vpust V5 0,28200km uliční vpust V6 a V7 7=7,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce				
				Atributy položky: Koš: včetně koše Typ vpusti: UV-50 normální				
8		Potrubí						



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
33	91228			SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	18,000		
				0,360-0,440km á 20m, 5*2=10,000 [A] sjezdy červené sloupky 4*2=8,000 [B] a+b=18,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Atributy položky: Materiál odrazného pásku: plast Výška sloupku: do 1000mm				
34	912A8			BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT	KUS	5,000		
				usměrnění v křižovatce v začátku úseku 5=5,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení balisety včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
35	914131			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000		
				B16-1ks, P6 - 1ks, IS3-1ks, IS3b-1ks, IS3c-1ks, E2b-1ks, 1+1+1+1+1=6,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Atributy položky: Stojan: jednoduchý Účel: definitivní				
36	914133			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		
				odvoz na skládku KSÚS				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				B16-1ks, P6 - 1ks, IS3-1ks, IS3b-1ks, IS3c-1ks, E2b-1ks, 1+1+1+1+1+1=6,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
37	915221			VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA V11a 31=31,000 [G] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu Atributy položky: Druh značení: plošné Povrchová úprava: s reflexní úpravou	M2	31,000		
38	915231			VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA vodicí prožky V4 0,125m, (440+444)*0,125=110,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu Atributy položky: Druh značení: liniové šířky 250mm Povrchová úprava: s reflexní úpravou	M2	110,500		
39	917224			SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 0,001-0,308km vlevo 307=307,000 [A] 0,022-0,16850km vpravo 147=147,000 [B] 0,259-0,308km vpravo 49=49,000 [C] a+b+c=503,000 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	503,000		



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
40	9182D			VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN 600MM včetně mříže propustek 0,29150km l=1,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje:	KUS	1,000		
				- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
				Nezahrnuje mříž a zábradlí.				
41	918358			PROPUSTY Z TRUB DN 600MM včetně podkladních vrstev a obetonování propustek 0,29150km, 10=10,000 [A]	M	10,000		



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
				Atributy položky: Materiál trub: železobetonové				
42	9185A2			ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	1,000		
				vyústění odvodnění komunikace 0,291km l=1,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí				
43	9185D2			ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	1,000		
				propustek 0,29150km, l=1,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí				
44	919111			ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	62,500		
				napojení na stávající kryt 31+22+4+5,5=62,500 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
45	931322			TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2	M	62,500		
				napojení na stávající kryt 31+22+4+5,5=62,500 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/366 0,000-0,440km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	966168			BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	48,000		
				propustek 0,291km 8*2*3=48,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii				
				- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)				
				- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
				- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9				Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV**Objekt:** SO 101a SILNICE II/366 0,000-0,440km - vedlejší způsobilé**Rozpočet:** SO 101a SILNICE II/366 0,000-0,440km - vedlejší způsobilé**Objednavatel:** 20 - Pardubický kraj**Zhotovitel dokumentace:** O - Optima spol. s r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění JKSO:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

Stavba:	II/366	MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt:	SO 101a	SILNICE II/366 0,000-0,440 km - vedlejší způsobilé
Rozpočet:	SO 101a	SILNICE II/366 0,000-0,440 km - vedlejší způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5				Komunikace				
1	56962	a		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	144,000		
				výšková úprava stávajících vjezdů 4+3+4+4+3+5+5+5+5+6+100=144,000 [D]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě				
				- očištění podkladu				
				- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
				- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
				- úpravu napojení, ukončení				
				- nezahrnuje postřiky, nátěry				
				Atributy položky: Materiál: z místních zdrojů				
				Tloušťka vrstvy: 100mm				
2	582611			KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z	M2	44,000		
				KAM				
				výšková úprava stávajících vjezdů 4+3+4+4+3+5+5+5+5+6=44,000 [D]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň				
				spar				
				- očištění podkladu				
				- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar				
				- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
				- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
				- nezahrnuje postřiky, nátěry				
				- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
				Atributy položky: Materiál lože: drcené kamenivo				
				Plocha dlažby: do 100m2				
				Tloušťka lože: 40mm				
5				Komunikace				

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:	II/366	MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt:	SO 101a	SILNICE II/366 0,000-0,440km - vedlejší způsobilé
Rozpočet:	SO 101a	SILNICE II/366 0,000-0,440km - vedlejší způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:								

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV**Objekt:** SO 102 SILNICE II/366 0,440-0,480km - hlavní způsobilé**Rozpočet:** SO 102 SILNICE II/366 0,440-0,480km - hlavní způsobilé**Objednavatel:** 20 - Pardubický kraj**Zhotovitel dokumentace:** O - Optima spol. s r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění JKSO:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 102 SILNICE II/366 0,440-0,480km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 102 SILNICE II/366 0,440-0,480km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	014121			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ZEMINA	M3	36,500		
				DLE POL.Č.12373, 12922, 32,5+40*0,1=36,500 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	Zemní práce							
2	11360			ROZRYTÍ VOZOVKY	M2	220,000		
				stávající kryt komunikace měřeno ze situace 220=220,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: zahrnuje potřebné mechanismy a odklizení přebytečného materiálu				
				Atributy položky: Pojivo: se živícným pojivem				
3	113728			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	11,600		
				odvoz na skládku SÚS				
				stávající kryt komunikace 0,440-0,480km měřeno ze situace 220*0,08=17,600 [A]				
				odpočet na krajnice -40*0,75*0,1*2=-6,000 [B]				
				Celkem: A+B=11,600 [C]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
				Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2				
				Překážky v trase: bez překážek v trase				
				Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m				
4	113728	z		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	6,000		
				včetně dopravy na meziskládku a zajištění veškerých poplatků, materiál určený na krajnice a hospodářské sjezdy				
				materiál určený na krajnice a hospodářské sjezdy 40*0,75*0,1*2=6,000 [B]				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 102 SILNICE II/366 0,440-0,480km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 102 SILNICE II/366 0,440-0,480km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
				Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2 Překážky v trase: bez překážek v trase Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m Tloušťka frézované vrstvy: přes 60mm				
5	123738			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	32,500		
				včetně odvozu a uložení na skládku				
				$(0,65+0,47)*20*0,5+(0,65+1,48)*20*0,5=32,500$ [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
				- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
				- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
				- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
				- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
				- příplatek za lepivost				
				- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
				- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
				- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
				- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
				- vytahování a nošení výkopku				
				- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
				- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
				- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)				
				- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
				- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování				
				- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka				
				- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 102 SILNICE II/366 0,440-0,480km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 102 SILNICE II/366 0,440-0,480km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
			Atributy položky:	Množství: do 1000m3				
6	12922			ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	40,000		
				0,440-0,480km 40*0,5*2=40,000 [A]				
			Cenová soustava:	2019_OTSKP -				
			Technická specifikace:	Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
7	17180			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYŤŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,528		
				0,28*0,1+0,05*10=0,528 [A]				
			Cenová soustava:	2019_OTSKP -				
			Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 102 SILNICE II/366 0,440-0,480km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 102 SILNICE II/366 0,440-0,480km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
				Atributy položky: Zhutnění podloží pod násypy: je nutné				
8	17380			ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	14,300		
				0,22*20+(0,22+0,77)*20*0,5=14,300 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
				- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
				- hutnění i různé míry hutnění				
				- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
				- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
				- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech				
				- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
				- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
				- spouštění a nošení materiálu				
				- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
				- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů				
				- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
				- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
				- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
				Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené				
9	18110			ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	53,500		
				1,0*20+(1,0+2,35)*20*0,5=53,500 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
10	18221			ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	77,500		
				zemina s příměsí humusu včetně nákupu				
				(2,75+1,5)*20*0,5+(1,5+2,0)*20*0,5=77,500 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 102 SILNICE II/366 0,440-0,480km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 102 SILNICE II/366 0,440-0,480km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
				Atributy položky: Plocha rozprostřené ornice: přes 500m2				
11	18241			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	77,500		
				(2,75+1,5)*20*0,5+(1,5+2,0)*20*0,5=77,500 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
				Atributy položky: Sklon svahu: přes 1:2 do 1:1				
1				Zemní práce				
5				Komunikace				
12	56334			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	178,000		
				(1,7+1,2)*20*0,5+(1,2+3,5)*20*0,5=76,000 [A]				
				výměna podloží (1,0*20+(1,0+2,1)*20*0,5)*2=102,000 [B]				
				Celkem: A+B=178,000 [C]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
				Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 200mm				
13	567544			VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	240,000		
				160mm				
				měřeno ze situace 0,440-0,480 + rozšíření dle vzorového řezu 220+0,25*2*40=240,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 102 SILNICE II/366 0,440-0,480km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 102 SILNICE II/366 0,440-0,480km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
			Atributy položky:	Tloušťka vrstvy: 200mm				
14	56962			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	60,000		
				40*0,75*2=60,000 [A]				
			Cenová soustava:	2018_OTSKP -				
			Technická specifikace:	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
			Atributy položky:	Materiál: z místních zdrojů Tloušťka vrstvy: 100mm				
15	572123			INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	228,000		
				dle pol.574A34 + rozšíření dle vzorového řezu 220+0,10*2*40=228,000 [A]				
			Cenová soustava:	2018_OTSKP -				
			Technická specifikace:	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
16	572213			SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	228,000		
				0,2kg/m2				
				dle pol.574A34 + rozšíření dle vzorového řezu 220+0,10*2*40=228,000 [A]				
			Cenová soustava:	2019_OTSKP -				
			Technická specifikace:	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
17	574A34			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	220,000		



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 102 SILNICE II/366 0,440-0,480km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 102 SILNICE II/366 0,440-0,480km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				kryt komunikace měřeno ze situace 220=220,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
18	574E66			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	228,000		
				dle pol.574A34 + rozšíření dle vzorového řezu 220+0,10*2*40=228,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5				Komunikace				
9				Ostatní konstrukce a práce				
19	91228			SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	4,000		
				2*2=4,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Atributy položky: Materiál odrazného pásku: plast Výška sloupku: do 1000mm				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 102 SILNICE II/366 0,440-0,480km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 102 SILNICE II/366 0,440-0,480km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	915231			VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	10,000		
				vodicí prožky V4 0,125m, 40*2*0,125=10,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)				
				- předznačení a reflexní úpravu				
				Atributy položky: Druh značení: liniové šířky 250mm				
				Povrchová úprava: s reflexní úpravou				
9	Ostatní konstrukce a práce							

Celkem:

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV**Objekt:** SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé**Rozpočet:** SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé**Objednavatel:** 20 - Pardubický kraj**Zhotovitel dokumentace:** O - Optima spol. s r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění JKSO:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	014121			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ZEMINA	M3	11 677,220		
				DLE POL.Č.12373, 12673, 12922, 13273 7121,7+1592+3104*0.1+2653,12=11 677,220 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	014121	b		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) - BETON	M3	48,000		
				betony, obrubníky, dle 96616 propustek 48=48,000 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014121	a		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) - KAMENIVO	M3	1 203,860		
				dle pol.č.11332 1203,86=1 203,860 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	Zemní práce							
4	113328			ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	1 203,860		
				včetně odvozu a uložení na skládku 3,127-3,584km měreno ze situace (2886+457*0,25*2)*0,2=622,900 [A] Sanace Levá strana : km 1,413-1,493, km 1,593-1,633, km 1,753-1,853, km 1,933-2,013, km 2,253- 2,453, km 2,653-2,723, km 2,773-3,123 (80*2+40*2+100*2+80*2+200*2+70*2)*0,20=228,000 [B] Pravá strana dle staničení: km 0,503-0,773, km 1,363-1,593, km 1,773-1,823, km 2,713-2,893, km 2,983-3,043, (270*2+230*2+50*2+180*2+60*2)*0,20=316,000 [C] rýhy pro propustky 0,89300km DN 600mm, 1,14890km DN 600mm, 1,92200km DN 600mm, 2,72950km DN 600mm, 2,78650km DN 600mm				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				(12+11+10+14+12)*0,2*1,2=14,160 [D] 1,42000km DN 300mm, 1,49000km DN 300mm, 1,57000km DN 300mm, 1,79000km DN 300mm, 1,885500km DN 300mm, 3,06000km DN 300mm, 3,12000km DN 300mm, 3,28500km DN 400mm, 3,336000km DN 400mm (9+12+9+10+10+12+11)*0,2*1,2+(11+11)*0,2*1,2=22,800 [E] Celkem: A+B+C+D+E=1 203,860 [F] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). Atributy položky: Odstraňovaná plocha: přes 200m2 Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 150mm do 300mm	M2	13 015,000		
5	11360			ROZRYTÍ VOZOVKY stávající kryt komunikace měřeno ze situace 2320+2494+2911+5290=13 015,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: zahrnuje potřebné mechanismy a odklizení přebytečného materiálu Atributy položky: Pojivo: se živinovým pojivem	M2	13 015,000		
6	113728			FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM odvoz na skládku SÚS stávající kryt komunikace 0,480-3,127km měřeno ze situace 14383*0,08=1 150,640 [A] 3,127-3,584km měřeno ze situace 2886*0,1=288,600 [B] odpočet materiál určený na krajnice a hospodářské sjezdy -5103*0,1-342*0,1=- 544,500 [C] Sanace Levá strana : km 1,413-1,493, km 1,593-1,633, km 1,753-1,853, km 1,933-2,013, km 2,253- 2,453, km 2,653-2,723, km 2,773-3,123 (80*2+40*2+100*2+80*2+200*2+70*2)*0,10=114,000 [D] pravá strana dle staničení: km 0,503-0,773, km 1,363-1,593, km 1,773-1,823, km 2,713-2,893, km 2,983-3,043, (270*2+230*2+50*2+180*2+60*2)*0,10=158,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=1 166,740 [F] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1 166,740		



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2 Překážky v trase: bez překážek v trase Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m				
7	113728	z		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	544,500		
				včetně dopravy na meziskládku a zajištění veškerých poplatků, materiál určený na krajnice a hospodářské sjezdy materiál určený na krajnice a hospodářské sjezdy 5103*0,1+342*0,1=544,500 [B]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
				Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2 Překážky v trase: bez překážek v trase Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m Tloušťka frézované vrstvy: přes 60mm				
8	123738			ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	7 121,700		
				včetně odvozu a uložení na skládku dle tabulky kubatur 7744,6-622,9=7 121,700 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
				Atributy položky: Množství: do 1000m3				
9	126738			ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1 592,000		
				včetně odvozu a uložení na skládku				
				dle tabulky kubatur 1592=1 592,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. črpacích jímek, potrubí a pohotovostní črpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
			Atributy položky:	Množství: přes 100m3				
10	12922			ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	3 104,000		
				odstranění stávající krajnice včetně odvozu a uložení na skládku				
				0,480-3,584km 3104*0,5*2=3 104,000 [A]				
			Cenová soustava:	2019_OTSKP -				
			Technická specifikace:	Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
11	132738			HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	2 563,120		
				včetně odvozu a uložení na skládku				
				rýhy drenáže vlevo 1,250-2,850km, 2,960-3,360km (1600+400)*0,5*0,5=500,000 [A] vpravo 1,950-2,490km, 2,540-2,710km, 3,030-3,050km, 3,510-3,584km (540+170+20+74)*0,5*0,5=201,000 [B] rýhy pro propustky 0,89300km DN 600mm, 1,14890km DN 600mm, 1,92200km DN 600mm, 2,72950km DN 600mm, 2,78650km DN 600mm (12+11+10+14+12)*1,4*1,2=99,120 [D] 1,42000km DN 300mm, 1,49000km DN 300mm, 1,57000km DN 300mm, 1,79000km DN 300mm, 1,885500km DN 300mm, 3,06000km DN 300mm, 3,12000km DN 300mm, 3,28500km DN 400mm, 3,336000km DN 400mm (9+12+9+10+10+12+11)*1,2*1,2+(11+11)*1,2*1,2=136,800 [E] Sanace Levá strana : km 1,413-1,493, km 1,593-1,633, km 1,753-1,853, km 1,933-2,013, km 2,253- 2,453, km 2,653-2,723, km 2,773-3,123 (80*2+40*2+100*2+80*2+200*2+70*2+350*2)*0,47=864,800 [F] Pravá strana dle staničení: km 0,503-0,773, km 1,363-1,593, km 1,773-1,823, km 2,713-2,893, km 2,983-3,043, km 3,130				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				(270*2+230*2+50*2+180*2+60*2+20*2)*0,47=761,400 [G] Celkem: A+B+D+E+F+G=2 563,120 [H] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** Atributy položky: Lepivost: lepivost do 50% Množství: do 100m3				
12	17180			ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 872,100		
				dle tabulky kubatur 1872,1=1 872,100 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
				Atributy položky: Zhutnění podloží pod násypy: je nutné				
13	17380			ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	907,800		
				dle tabulky kubarur 907,8=907,800 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
				Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené				
14	17581			OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	235,920		
				propustky 0,89300km DN 600mm, 1,14890km DN 600mm, 1,92200km DN 600mm, 2,72950km DN 600mm, 2,78650km DN 600mm (12+11+10+14+12)*1,4*1,2=99,120 [D] 1,42000km DN 300mm, 1,49000km DN 300mm, 1,57000km DN 300mm, 1,79000km DN 300mm, 1,885500km DN 300mm, 3,06000km DN 300mm, 3,12000km DN 300mm, 3,28500km DN 400mm, 3,336000km DN 400mm (9+12+9+10+10+12+11)*1,2*1,2+(11+11)*1,2*1,2=136,800 [E] Celkem: Celkem: D+E=235,920 [G]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (fíгурách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
				Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené				
15	17980			NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 768,650		
				1,060-1,100km vpravo délky 40m				
				1,125-1,355km vpravo délky 230m				
				1,445-1,556km vpravo délky 111m				
				1,625-1,780km vpravo délky 155m				
				1,865-1,915km vpravo délky 50m				
				2,845-2,895km vpravo délky 50m				
				2,945-3,035km vpravo délky 90m				
				38,9+38,9=77,800 [A]				
				15*1,52+338,5+15*1,45=383,050 [B]				
				15*1,29+257,9+16*2,40=315,650 [C]				
				15*1,85+530,1=557,850 [D]				
				15*5,15+85+15*3,35=212,500 [E]				
				15*2,08+28,3+15*0,75=70,750 [F]				
				15*1,63+101,1+15*1,70=151,050 [G]				
				Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 768,650 [H]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
				- kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
				- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
				- hutnění i různé míry hutnění				
				- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
				- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
				- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
				- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
				- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
				- spouštění a nošení materiálu				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje armovací síť - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje armovací síť				
16	18110			ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	22 354,000		
				dle tabulky kubatur 16023,6=16 023,600 [A] výměna podloží 6330,4=6 330,400 [B] Celkem: A+B=22 354,000 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
17	18221			ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	10 737,400		
				zemina s příměsí humusu včetně nákupu dle tabulky kubatur 10737,4=10 737,400 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 Atributy položky: Plocha rozprostřené ornice: přes 500m2				
18	18241			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	10 737,400		
				dle tabulky kubatur 10737,4=10 737,400 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
				Atributy položky: Sklon svahu: přes 1:2 do 1:1				
19	184E2			PŘESAŽOVÁNÍ STROMŮ	KUS	4,000		
				v úseku 3,420-3,520km 4=4,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka přesazování stromů zahrnuje vykopání na původním místě, hloubení jamek pro nové osazení (min. rozměry pro stromy 50/50/50cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.				
				položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
1				Zemní práce				
2				Základy				
20	212645			TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I	M	2 804,000		
				včetně geotextilie				
				vlevo 1,250-2,850km, 2,960-3,360km 1600+400=2 000,000 [A]				
				vpravo 1,950-2,490km, 2,540-2,710km, 3,030-3,050km, 3,510-3,584km 540+170+20+74=804,000 [B]				
				Celkem: A+B=2 804,000 [C]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:				
				- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp				
				- zřízení spojovací vrstvy				
				- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu				
				- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu				
				- obsyp trativodu předepsaným materiálem				
				- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL				
				- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy				
				Atributy položky: Materiál lože: beton prostý do C12/15				
				Materiál obsypu: kamenivo drcené				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	272314			ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	15,360		
				zajišťovací prahy u propustků				
				0,89300km propustek DN 600mm				
				1,14890km propustek DN 600mm				
				1,92200km propustek DN 600mm				
				2,72950km propustek DN 600mm				
				2,78650km propustek DN 600mm				
				0,3*0,8*4*7=6,720 [A]				
				1,42000km vpust s vyústěním DN 300mm				
				1,49000km vpust s vyústěním DN 300mm				
				1,57000km vpust s vyústěním DN 300mm				
				1,79000km vpust s vyústěním DN 300mm				
				1,85500km vpust s vyústěním DN 300mm				
				3,06000km vpust s vyústěním DN 300mm				
				3,12000km vpust s vyústěním DN 300mm				
				3,28500km vpust s vyústěním DN 400mm				
				3,36000km vpust s vyústěním DN 400mm				
				0,3*0,8*4*9=8,640 [B]				
				Celkem: A+B=15,360 [C]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
				- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				
				- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,				
				- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				
				- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,				
				- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,				
				- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,				
				- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,				
				- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				
				- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Atributy položky: Stupeň vlivu prostředí: XA1 Třída betonu: C25/30 Tvar konstrukce: pás				
22	272324			ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	28,890		
				základ křídel propustek 2,950km 0,8*1,3*(5,5+3,5+5,5+3,5)=18,720 [A] podkladní deska 11*3,0*0,25=8,250 [B] zajišťovací prahy 0,4*0,8*3*2=1,920 [C] Celkem: A+B+C=28,890 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Atributy položky: Stupeň vlivu prostředí: XF2 Třída betonu: C25/30 Tvar konstrukce: pás				
23	272365			VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	6,934		
				základ křidel a podkladní desky propustek 2,950km 28,89*0,240=6,934 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Atributy položky: Průměr drátů: přes 12mm Tvar konstrukce: pás				
24	289971			OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	7 956,200		
				separační geotextilie min.200g/m2				
				6330=6 330,000 [A]				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Levá strana : km 1,413-1,493, km 1,593-1,633, km 1,753-1,853, km 1,933-2,013, km 2,253- 2,453, km 2,653-2,723, km 2,773-3,123 (80*2+40*2+100*2+80*2+200*2+70*2+350*2)*0,47=864,800 [F] Pravá strana dle staničení: km 0,503-0,773, km 1,363-1,593, km 1,773-1,823, km 2,713-2,893, km 2,983-3,043, km 3,130 (270*2+230*2+50*2+180*2+60*2+20*2)*0,47=761,400 [G] Celkem: A+F+G=7 956,200 [H] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
25	289972			OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN	M2	13 642,000		
				dle tabulky kubatur vyztužení svahů - 6821*2=13 642,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
2				Základy				
3				Svislé konstrukce				
26	317325			ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	10,450		
				propustek 2,950km 0,6*11+0,35*11=10,450 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů Atributy položky: Bednění: odnímatelné Stupeň vlivu prostředí: XF4 Vyrožení: do 0,3m				
27	317365			VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	3,658		
				propustek 2,950km (0,6*11+0,35*11)*0,350=3,657 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
 Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
 Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
28	333325			MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 křídla propustku 2,950km: $1,5 \cdot 0,6 \cdot (5,5 + 3,5 + 5,5 + 3,5) = 16,200$ [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace:	M3	16,200		
				- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Atributy položky: Bednění: oboustranné Druh cementu: portlandský, struskoportlandský Druh konstrukce: opěry Stupeň vlivu prostředí: XF3 Tloušťka konstrukce: do 450mm Výška konstrukce: do 20m				
29	333365			VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 1050S, B500B	T	4,050		
				křídla propustku 2,950km: $1,5 \cdot 0,6 \cdot (5,5 + 3,5 + 5,5 + 3,5) \cdot 0,250 = 4,050$ [B]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
				Atributy položky: Průměr drátů: přes 12mm				
3				Svislé konstrukce				
4				Vodorovné konstrukce				
30	451312			PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	10,850		



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
 Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
 Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				propustek 2,950km pod základy $10,85 \times 2,90 \times 0,20 = 6,293$ [A] pod drenáž $10,85 \times 0,3 \times 0,7 \times 2 = 4,557$ [B] Celkem: A+B=10,850 [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů Atributy položky: Bednění: bez bednění Stupeň vlivu prostředí: XA2 Typ konstrukce: desky Umístění: v otevřeném výkopu				
31	458523			VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	27,000		

propustek 2,950 $1,5 \times 9,0 \times 2 = 27,000$ [A]

Cenová soustava: 2019_OTSKP -



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
32	45857			VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	11,387		
				ochranný zásyp+těsnící folie ve vrstvě ŠP včetně folie				
				propustek 2,950 0,59*9,65*2=11,387 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
33	45860			VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	11,387		
				přechodové klíny - MCB-10, Dmin=98%.				
				propustek 2,950 0,59*9,65*2=11,387 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy				
34	46251			ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	100,000		
				kameny min.200kg				
				ochrana paty svahu 2,830-3,030km 0,50*200=100,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy				
				není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
				Atributy položky: Hmotnost jednotlivých kamenů: přes 200kg do 500kg				
				Viditelné plochy záhozu: s urovnáním				
				Výchozí umístění kamenů: z terénu				
				Výplň otvorů mezi kameny: bez prošťerkování				
35	46512			DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,800		
				propustek 2,950 2,0*2,0*0,35*2=2,800 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.)				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 Atributy položky: Tloušťka dlažby: přes 200mm do 250mm				
4		Vodorovné konstrukce						
5		Komunikace						
36	56214			VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM 160mm měřeno ze situace 3,127-3,584km + rozšíření dle vzorového řezu 2663+0,25*2*457=2 891,500 [A] doplnění podkladní vrstvy - možno čerpat pouze po odsouhlasení objednatele 2647*2=5 294,000 [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 160mm Typ komunikace: silnice	M2	5 294,000		
37	56333			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Sanace Levá strana : km 1,413-1,493, km 1,593-1,633, km 1,753-1,853, km 1,933-2,013, km 2,253- 2,453, km 2,653-2,723, km 2,773-3,123 (80*2+40*2+100*2+80*2+200*2+70*2+350*2)*2=3 680,000 [A] pravá strana dle staničení: km 0,503-0,773, km 1,363-1,593, km 1,773-1,823, km 2,713-2,893, km 2,983-3,043,	M2	12 214,000		



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				(270*2+230*2+50*2+180*2+60*2+20*2)*2=3 240,000 [B] doplnění podkladní vrstvy - možno čerpat pouze po odsouhlasení objednatele 2647*2=5 294,000 [C] Celkem: A+B+C=12 214,000 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 150mm				
38	56334			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	36 815,400		
				dle tabulky kubatur 16023,6=16 023,600 [A] výměna podloží 6330,4*2=12 660,800 [B] Sanace Levá strana : km 1,413-1,493, km 1,593-1,633, km 1,753-1,853, km 1,933-2,013, km 2,253- 2,453, km 2,653-2,723, km 2,773-3,123 (80*2+40*2+100*2+80*2+200*2+70*2+350*2)*2,35=4 324,000 [C] pravá strana dle staničení: km 0,503-0,773, km 1,363-1,593, km 1,773-1,823, km 2,713-2,893, km 2,983-3,043, (270*2+230*2+50*2+180*2+60*2+20*2)*2,35=3 807,000 [D] Celkem: A+B+C+D=36 815,400 [E] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 200mm				
39	567544			VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM 160mm	M2	16 915,500		
				měřeno ze situace 0,480-3,127km + rozšíření dle vzorového řezu 15592+0,25*2*2647=16 915,500 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
				Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 200mm				
40	56962			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	5 103,000		
				krajnice v základní šířce 480-3584km $3104 \cdot 0,75 \cdot 2 = 4\,656,000$ [D] rozšíření u svodidel 1,130-1,340km, 1,460-1,556km, 1,640-1,900km $220 \cdot 0,75 + 106 \cdot 0,75 + 270 \cdot 0,75 = 447,000$ [E] $d+e = 5\,103,000$ [F]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
				Atributy položky: Materiál: z místních zdrojů				
				Tloušťka vrstvy: 100mm				
41	572123			INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	19 408,800		
				dle pol.574A34 + rozšíření dle vzorového řezu $18255 + 0,10 \cdot 2 \cdot 3104 = 18\,875,800$ [A] napojení stávajících komunikací $39 + 32 + 462 = 533,000$ [B] $a+b = 19\,408,800$ [C]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
42	572213			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	19 408,800		
				0,2kg/m2				
				dle pol.574A34 + rozšíření dle vzorového řezu $18255 + 0,10 \cdot 2 \cdot 3104 = 18\,875,800$ [A]				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				napojení stávajících komunikací $39+32+462=533,000$ [B] $a+b=19\,408,800$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
43	574A34			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	18 788,000		
				kryt komunikace měřeno ze situace $18255=18\,255,000$ [A] napojení stávajících komunikací $39+32+462=533,000$ [B] $a+b=18\,788,000$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
44	574E66			ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	19 408,800		
				dle pol.574A34 + rozšíření dle vzorového řezu $18255+0,10*2*3104=18\,875,800$ [A] napojení stávajících komunikací $39+32+462=533,000$ [B] $a+b=19\,408,800$ [C] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace							
7	Přidružená stavební výroba							
45	711111			IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY penetrační nátěr 1x, asfaltový nátěr 2x propustek 2,950 Křídla: $2,3 * (5,5 + 3,5 + 5,5 + 3,5 + 0,6 + 0,6 + 0,6) * 2 = 93,840$ [B] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii Atributy položky: Druh materiálu: penetrační lak Plocha: svislá Provedení: nátěr za horka	M2	93,840		
46	711412			IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY schválené izolační mostní souvrství propustek 2,950 $10,85 * (1,8 + 2,4 + 1,6) = 62,930$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení	M2	62,930		



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)				
				Atributy položky: Druh materiálu: modifikované asfaltové pásy Provedení: přitavením				
47	711432			IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	22,000		
				propustek 2,950 11*1,0*2=22,000 [B]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton				
				Atributy položky: Druh materiálu: modifikované asfaltové pásy Provedení: přitavením				
48	711509			OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	32,550		
				500g/m2				
				propustek 2,950				
				10,85*1,5*2=32,550 [A]				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- dodání předepsaného ochranného materiálu				
				- zřízení ochrany izolace				
				Atributy položky: Hmotnost geotextilie: do 500g/m2				
				Plocha: svislá				
49	78383			NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	41,800		
				nátěry říms S4				
				propustek 2,950				
				$11 * (0,25 + 0,6 + 0,9 + 0,15) * 2 = 41,800 \text{ [A]}$				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
7	Přidružená stavební výroba							

8	Potrubí							
50	875332			POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	21,700		
				propustek 2,950 $10,85 * 2 = 21,700 \text{ [A]}$				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon				
				zahrnuje:				
				- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)				
				- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav				
				- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr				
				- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu				
				- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.				
				- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí				
				- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky				
				- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
 Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
 Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	Potrubí			- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
9	Ostatní konstrukce a práce							
51	9113C1			SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 1,130-1,340km svodidlo vpravo délky 210m 1,460-1,556km svodidlo vpravo délky 96m 1,640-1,900km svodidlo vpravo délky 260m 2,950km propustek $210+96+260+40*2=646,000$ [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	646,000		
52	9117C1			SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ÚROVEŇ ZADRŽENÍ H2 SE SVISLOU VÝPLNÍ propustek 2,950 10+10=20,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	20,000		



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
53	91228			SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	360,000		
				0,480-0,600km á 30m, 0,600-0,700km á 50m, 0,700-0,730km á 30m, 0,730-0,770km á 10m, 0,770-0,930km á 20m, 0,930-0,980km á 10m, 0,980-1,000km á 20m, 1,000-1,050km á 50m, 1,050-1,080km á 30m, 1,080-1,100km á 10m, 1,100-1,130km á 30m, 1,130-1,330km á 50m, 1,330-1,360km a 30m, 1,360-1,380km á 10m, 1,380-1,440km á 30m, 1,440-1,640km á 10m, 1,640-1,780km á 20m, 1,780-1,810km á 30m, 1,810-1,910km á 50m, 1,910-1,940km á 30m, 1,940-2,140km á 10m, 2,140-2,170km á 30m, 2,170-2,320km á 50m, 2,320-2,350km á 30m, 2,350-2,410km á 20m, 2,410-2,470km á 30m, 2,470-2,520km á 10m, 2,520-2,580km á 20m, 2,580-2,820km á 10m, 2,820-2,840km á 20m, 2,840-2,920km á 10m, 2,920-2,940km á 20m, 2,940-2,980km á 10m, 2,980-3,040km á 30m, 3,040-3,080km á 10m, 3,080-3,140km á 30m, 3,140-3,170km á 10m, 3,170-3,200km á 30m, 3,200-3,260km á 10m, 3,260-3,290km á 30m, 3,290-3,340km á 50m, 3,340-3,370km á 30m, 3,370-3,390km á 10m, 3,390-3,420km á 30m, 3,420-3,570km á 50				
				5*2+2*2+1*2+4*2+8*2+5*2+1*2+1*2+1*2+2*2+1*2+4*2+1*2+2*2+2*2+20*2+7*2+1*2+2*2+1*2+20*2+1*2*3*2+1*2+3*2+2*2+5*2+3*2+24*2+1*2+8*2+1*2+4*2+2*2+4*2+2*2+3*2+1*2+6*2+1*2+1*2+1*2				
				2*2+1*2+3*2=390,000 [A]				
				sjezdy červené sloupky 10*2=20,000 [B]				
				a+b=410,000 [C]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací				
				- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava				
				- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
				Atributy položky: Materiál odrazného pásu: plast				
				Výška sloupku: do 1000mm				
54	912283			SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	50,000		
				odvoz na skládku KSÚS				
				v době zpracování PD 50=50,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku				
55	91267			ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	30,000		
				1,130-1,340km svodidlo vpravo délky 210m á 50m				
				1,460-1,556km svodidlo vpravo délky 96m á 10m				
				1,640-1,900km svodidlo vpravo délky 260m á 20m				
				2,950km propustek á 10m				
				5+11+14=30,000 [A]				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi				
				Atributy položky: Materiál: plastová				
56	914131			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	19,000		
				A1a - 1ks, A1b - 1ks, A2a - 4ks, P1 - 2ks, P2 - 2ks, P4 - 1ks, IZ4a - 1ks, IZ4b - 1ks, E1 - 3ks, E2b - 3ks, 1+1+4+2+2+1+1+1+3+3=19,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
				Atributy položky: Stojan: jednoduchý Účel: definitivní				
57	914133			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	19,000		
				odvoz na skládku KSÚS				
				A1a - 1ks, A1b - 1ks, A2a - 4ks, P1 - 2ks, P2 - 2ks, P4 - 1ks, IZ4a - 1ks, IZ4b - 1ks, E1 - 3ks, E2b - 3ks, 1+1+4+2+2+1+1+1+3+3=19,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
58	915221			VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	8,500		
				V2b1,5/1,5/0,25 (16+52)*0,5*0,25=8,500 [G]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
				Atributy položky: Druh značení: plošné Povrchová úprava: s reflexní úpravou				
59	915231			VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	767,875		
				vodicí prožky V4 0,125m, (3104+2154+720+165)*0,125=767,875 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu Atributy položky: Druh značení: liniové šířky 250mm Povrchová úprava: s reflexní úpravou				
60	915401			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA 1,400-1,920km vlevo 520*0,5=260,000 [A] 2,015-2,089km vpravo 74*0,5=37,000 [B] 2,785-2,818km vlevo 33*0,5=16,500 [C] 2,970-3,285km vlevo 315*0,5=157,500 [E] a+b+c+e=471,000 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M2	471,000		
				Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože Atributy položky: Šířka: 500mm Tloušťka betonového lože: přes 120mm do 150mm				
61	917224			SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 1,400-1,920km vlevo 520=520,000 [A] 2,015-2,089km vpravo 74=74,000 [B] 2,785-2,818km vlevo 33=33,000 [C] 2,970-3,285km vlevo 315=315,000 [E] a+b+c+e=942,000 [D] Cenová soustava: 2019_OTSKP -	M	942,000		
				Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
62	9182A			VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM včetně mříže 1,42000km vpust s vyústěním DN 300mm	KUS	7,000		



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				1,49000km vpust s vyústěním DN 300mm				
				1,57000km vpust s vyústěním DN 300mm				
				1,79000km vpust s vyústěním DN 300mm				
				1,85500km vpust s vyústěním DN 300mm				
				3,06000km vpust s vyústěním DN 300mm				
				3,12000km vpust s vyústěním DN 300mm				
				1+1+1+1+1+1=7,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
				- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
				- dodání a osazení výztuže,				
				- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,				
				- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				
				- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,				
				- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				
				- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,				
				- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,				
				- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,				
				- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,				
				- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				
				- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				
				- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,				
				- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,				
				- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,				
				- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
				- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
				- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,				
				- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
				Nezahrnuje mříž a zábradlí.				
63	9182B			VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	2,000		



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				včetně mříže				
				3,28500km vpust s vyústěním DN 400mm				
				3,36000km vpust s vyústěním DN 400mm				
				1+1=2,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
				- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				
				- dodání a osazení výztuže,				
				- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,				
				- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,				
				- užití potřebných přísad a technologii výroby betonu,				
				- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,				
				- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,				
				- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,				
				- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,				
				- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,				
				- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,				
				- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,				
				- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,				
				- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,				
				- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,				
				- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
				- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
				- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,				
				- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.				
				Nezahrnuje mříž a zábradlí.				
64	9182D			VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	3,000		
				včetně mříže				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				1,92200km propustek DN 600mm 2,72950km propustek DN 600mm 2,78650km propustek DN 600mm 1+1+1=3,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje mříž a zábradlí.				
65	918345			PROPUSTY Z TRUB DN 300MM	M	73,000		
				1,42000km vpust s vyústěním DN 300mm 1,49000km vpust s vyústěním DN 300mm 1,57000km vpust s vyústěním DN 300mm				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				1,79000km vpust s vyústěním DN 300mm 1,85500km vpust s vyústěním DN 300mm 3,06000km vpust s vyústěním DN 300mm 3,12000km vpust s vyústěním DN 300mm 9+12+9+10+10+12+11=73,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování. Atributy položky: Materiál trub: železobetonové				
66	918346			PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	22,000		
				3,28500km vpust s vyústěním DN 400mm 3,36000km vpust s vyústěním DN 400mm 11+11=22,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování. Atributy položky: Materiál trub: železobetonové				
67	918358			PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	59,000		
				včetně podkladních vrstev a obetonování 0,89300km propustek DN 600mm 1,14890km propustek DN 600mm 1,92200km propustek DN 600mm 2,72950km propustek DN 600mm 2,78650km propustek DN 600mm 12+11+10+14+12=59,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje:				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
			Atributy položky:	Materiál trub: železobetonové				
68	91841			PROPUSTY RÁMOVÉ 200/100	M	11,000		
				propustek 2,950 11=11,000 [A]				
			Cenová soustava:	2019_OTSKP -				
			Technická specifikace:	Položka zahrnuje: - dodání a položení prefabrikovaných ráků z dokumentací předepsaných rozměrů - případné úpravy ráků Nezahrnuje podkladní vrstvy, vyrovnávací a spádový beton uvnitř ráků a na jejich povrchu, izolaci.				
			Atributy položky:	Tloušťka stěny: 250mm				
69	9185A2			ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	7,000		
				1,42000km vpust s vyústěním DN 300mm 1,49000km vpust s vyústěním DN 300mm 1,57000km vpust s vyústěním DN 300mm 1,79000km vpust s vyústěním DN 300mm 1,85500km vpust s vyústěním DN 300mm 3,06000km vpust s vyústěním DN 300mm 3,12000km vpust s vyústěním DN 300mm 1+1+1+1+1+1=7,000 [A]				
			Cenová soustava:	2019_OTSKP -				
			Technická specifikace:	Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí				
70	9185B2			ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	2,000		
				3,28500km vpust s vyústěním DN 400mm 3,36000km vpust s vyústěním DN 400mm 1+1=2,000 [A]				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí				
71	9185D2			ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	7,000		
				0,89300km propustek DN 600mm 1,14890km propustek DN 600mm 1,92200km propustek DN 600mm 2,72950km propustek DN 600mm 2,78650km propustek DN 600mm 2+2+1+1+1=7,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí				
72	919111			ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	33,000		
				napojení na stávající kryt 5,5+10+6+6+5,5=33,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
73	931322			TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2	M	33,000		
				napojení na stávající kryt 5,5+10+6+6+5,5=33,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil				
74	96616			BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	48,000		
				propustek 2,950km 8*2*3=48,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103 SILNICE II/366 0,480-3,584km - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9				Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV**Objekt:** SO 103a SILNICE II/366 0,480 - 3,584km - vedlejší způsobilé**Rozpočet:** SO 103a Silnice II/366 0,480 - 3,584km - vedlejší způsobilé**Objednavatel:** 1 - Kraj Vysočina**Zhotovitel dokumentace:** O - Optima spol. s r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění JKSO:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
 Objekt: SO 103a SILNICE II/366 0,480 - 3,584km - vedlejší způsobilé
 Rozpočet: SO 103a Silnice II/366 0,480 - 3,584km - vedlejší způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	014121			POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) ZEMINA	M3	108,000		
				DLE POL.Č. 13283				
				108=108,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
0	Všeobecné konstrukce a práce							
1	Zemní práce							
2	132838			HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	108,000		
				zatrubnění sjezdů 0,74350km, 0,76550km, 0,84700km, 2,64050km, 3,540km, 3,547km, 3,555km, 3,577km,				
				(15+9+12+15+5+6+6+7)*1,2*1,2=108,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				
				- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené				
				- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
				- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění				
				- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.				
				- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)				
				- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)				
				- potřebné snížení hladiny podzemní vody				
				- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů				
				- vytahování a nošení výkopku				
				- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy				
				- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny				
				- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek				
				- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)				
				- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů				
				- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti				
				- třídění výkopku				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103a SILNICE II/366 0,480 - 3,584km - vedlejší způsobilé
Rozpočet: SO 103a Silnice II/366 0,480 - 3,584km - vedlejší způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
				Atributy položky: Množství: do 100m3 Šířka rýhy: přes 0,6m do 2m				
3	17581			OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	108,000		
				zatrubnění sjezdů 0,74350km, 0,76550km, 0,84700km, 2,64050km, 3,540km, 3,547km, 3,555km, 3,577km, (15+9+12+15+5+6+6+7)*1,2*1,2=108,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
				Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené				
1				Zemní práce				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103a SILNICE II/366 0,480 - 3,584km - vedlejší způsobilé
Rozpočet: SO 103a Silnice II/366 0,480 - 3,584km - vedlejší způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5								
Komunikace								
4	56334			VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	150,000		
				zatrubnění sjezdů 0,74350km, 0,76550km, 0,84700km, 2,64050km,3,540km, 3,547km, 3,555km, 3,577km, (15+9+12+15+5+6+6+7)*2,0=150,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
				Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 200mm				
5	56962			ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	342,000		
				výšková úprava vjezdů 30+14+125+22+21+27+12+17+14+19+10+31=342,000 [D]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
				Atributy položky: Materiál: z místních zdrojů Tloušťka vrstvy: 100mm				
5								
Komunikace								
9								
Ostatní konstrukce a práce								
6	918346			PROPUSTY Z TRUB DN 400MM	M	51,000		
				včetně podkladních vrstev a obetonování				
				zatrubnění sjezdů 0,74350km, 0,76550km, 0,84700km, 2,64050km, 15+9+12+15=51,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103a SILNICE II/366 0,480 - 3,584km - vedlejší způsobilé
Rozpočet: SO 103a Silnice II/366 0,480 - 3,584km - vedlejší způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
				Atributy položky: Materiál trub: železobetonové				
7	918357			PROPUSTY Z TRUB DN 500MM	M	24,000		
				včetně podkladních vrstev a obetonování				
				zatrubnění sjezdů 3,540km, 3,547km, 3,555km, 3,577km, 5+6+6+7=24,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
				Atributy položky: Materiál trub: železobetonové				
8	9185B2			ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	8,000		
				zatrubnění sjezdů 0,74350km, 0,76550km, 0,84700km, 2,64050km, 2+2+2+2=8,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí				
9	9185C2			ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	8,000		
				zatrubnění sjezdů 3,540km, 3,547km, 3,555km, 3,577km, 2+2+2+2=8,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje: zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC				



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103a SILNICE II/366 0,480 - 3,584km - vedlejší způsobilé
Rozpočet: SO 103a Silnice II/366 0,480 - 3,584km - vedlejší způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce			římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí				

Celkem:

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV**Objekt:** SO 103b SILNICE II/366 STROMY - hlavní způsobilé**Rozpočet:** SO 103b SILNICE II/366 STROMY - hlavní způsobilé**Objednavatel:** 20 - Pardubický kraj**Zhotovitel dokumentace:** O - Optima spol. s r.o.**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění JKSO:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103b SILNICE II/366 STROMY - hlavní způsobilé
Rozpočet: SO 103b SILNICE II/366 STROMY - hlavní způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce						
1	112028			KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM okraj lesního pozemku 101+26=127,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	127,000		
2	112228			ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM pařezy v krajnici 23=23,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38. Položka zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech.	KUS	23,000		
3	112238			ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M, ODVOZ DO 20KM pařezy v krajnici 21=21,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38. Položka zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů	KUS	21,000		



3.6.1.10

POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 103b SILNICE II/366 STROMY - hlavní způsob
Rozpočet: SO 103b SILNICE II/366 STROMY - hlavní způsob

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1		Zemní práce		- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech.				

Celkem:

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV**Objekt:** SO 104 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - vedlejší způsobilé**Rozpočet:** SO 104 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - vedlejší způsobilé**Objednavatel:** -**Zhotovitel dokumentace:** -**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění JKSO:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 104 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - vedlejší způsobilé
Rozpočet: SO 104 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - vedlejší způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9				Ostatní konstrukce a práce				
1	914132			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM provizorní značky A15 - 11ks, B1 - 13ks, E13 - 5ks, E3a - 2ks, IS11c - 24ks, krátkodobé usměrnění dopravy v obci Křenov 20ks 11+13+5+2+24+20=75,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky Atributy položky: Vzdálenost přesunu: přes 1km	KUS	75,000		
2	914133			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ provizorní značky A15 - 11ks, B1 - 13ks, E13 - 5ks, E3a - 2ks, IS11c - 24ks, krátkodobé usměrnění dopravy v obci Křenov 20ks 11+13+5+2+24+20=75,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	75,000		
3	914139			DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ pronájem na 8měsíců provizorní značky A15 - 11ks, B1 - 13ks, E13 - 5ks, E3a - 2ks, IS11c - 12ks, krátkodobé usměrnění dopravy v obci Křenov 20ks (11+13+5+2+24)*240+20*90=15 000,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	15 000,000		
4	914412			DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM provizorní dopravní značení IP22 - 8s 8=8,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje:	KUS	8,000		



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 104 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - vedlejší způsobilé
Rozpočet: SO 104 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - vedlejší způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				- dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
5	914413			DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	8,000		
				provizorní dopravní značení IP22 - 8s 8=8,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
6	914419			DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN	8,000		
				pronájem na 8měsíců provizorní dopravní značení IP22 - 8s 8=8,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
7	916132			DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000		
				provizorní dopravní značení 3=3,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie				
8	916133			DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000		
				provizorní dopravní značení 3=3,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
9	916139			DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	720,000		
				provizorní dopravní značení 3*240=720,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
10	916152			SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000		
				řízení dopravy v obci Křenov 2=2,000 [B]				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 104 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - vedlejší způsobilé
Rozpočet: SO 104 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - vedlejší způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem				
				- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
				- napájení z baterie včetně záložní baterie				
				Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 1km				
11	916153			SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
				řízení dopravy v obci Křenov 2=2,000 [B]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
				Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 5km				
12	916159			SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	120,000		
				řízení dopravy v obci Křenov 2*60=120,000 [B]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
13	916322			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	11,000		
				provizorní dopravní značení 11=11,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje:				
				- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem				
				- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
14	916323			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	11,000		
				provizorní dopravní značení 11=11,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
15	916329			DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 640,000		
				provizorní dopravní značení 11*240=2 640,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 104 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - vedlejší způsobilé
Rozpočet: SO 104 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - vedlejší způsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	916352			SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM vymezení do jednoho jízdního pruhu á 20m 180=180,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 1km	KUS	180,000		
17	916353			SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ vymezení do jednoho jízdního pruhu á 20m 180=180,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo Atributy položky: Vzdálenost přesunu: do 5km	KUS	180,000		
18	916359			SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ vymezení do jednoho jízdního pruhu á 20m 180*120=21 600,000 [A] Cenová soustava: 2019_OTSKP - Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	21 600,000		
9	Ostatní konstrukce a práce							

Celkem:

**NABÍDKOVÝ ROZPOČET****Stavba:** II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV**Objekt:** SO 104a DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - OBJÍŽDKA - nezpůsobilé**Rozpočet:** SO 104a DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - OBJÍŽDKA - nezpůsobilé**Objednavatel:** -**Zhotovitel dokumentace:** -**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Zatřídění JKSO:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: II/366 MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV
Objekt: SO 104a DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - OBJÍŽDKA - nezpůsobilé
Rozpočet: SO 104a DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - OBJÍŽDKA - nezpůsobilé

Poř.č.	Položka	Typ	PKV	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace						
1	572213			SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14 000,000		
				výsrava objíždne trasy 2000*7=14 000,000 [A]				
				Cenová soustava: 2018_OTSKP -				
				Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
				- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
				- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
				- úpravu napojení, ukončení				
2	574A34			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	14 000,000		
				výsrava objíždne trasy 2000*7=14 000,000 [A]				
				Cenová soustava: 2019_OTSKP -				
				Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě				
				- očištění podkladu				
				- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
				- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
				- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
				- nezahrnuje postřiky, nátěry				
				- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace						

Celkem: