



Pardubice

Magistrát města Pardubic | Magistrát města Pardubic
Odbor dopravy | Odd. speciálního stavebního úřadu a dopravy
nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice

Č. jednací: MmP 118584/2019
Č. spisu: SZ_MMP 100580/2019/8
Počet stran: 3
Počet příloh: 17

Vyřizuje: Mgr. Tereza Bydžovská
Telefon: 466 859 195
Email: tereza.bydzovska@mmp.cz

Datum: 15. listopadu 2019

Rozhodnutí

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle § 40, odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) rozhodl v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti Pardubického kraje, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822, v zastoupení na základě plné moci právnickou osobou HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 45797170, podané dne 27. 9. 2019, o povolení připojení sousedních nemovitostí – zřízením sjezdů na silnici č. II/324, v úseku Staré Hradiště – Hrobice, pro stavbu „Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)“, kde dalším účastníkem správního řízení je za vlastníka pozemní komunikace Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98, 533 53, Pardubice, IČ: 00085031, t a k t o :

v souladu s ustanovením § 10 odst. 4 písm. b) zákona a § 12 a násl. vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

p o v o l u j e

připojení sousedních nemovitostí - zřízením sjezdů na silnici č. II/324, v úseku Staré Hradiště – Hrobice, pro stavbu „Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)“

účastníku řízení – žadateli:

právnické osobě: Pardubický kraj
se sídlem.: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČ: 70892822

za následujících podmínek:

1. Budou dodrženy veškeré podmínky dle ust. § 12 vyhlášky a stanovisko Policie České republiky, KŘP Pardubického kraje, DI v Pardubicích, ze dne 10. 10. 2019 pod č.j. KRPE-75596-1/ČJ-2019-170606:
 - Sjezdy musí splňovat rozhled pro rozhodnutí najet na komunikaci, po celou dobu užívání sjezdu pro směrodatnou rychlost 90 km/h (s výjimkou možného použití mezní rychlosti u navazujících směrových oblouků). (§ 7 odst. 1 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, § 12 vyhlášky MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ČSN 73 6101)
 - Umístění sjezdů musí splňovat rozhled uživatele komunikace alespoň pro zastavení po celou dobu užívání sjezdu. (§ 12 vyhlášky MD č. 104/1997 Sb. a ČSN 73 6101, ČSN 736110)
 - Šířka sjezdů musí umožňovat vozidlům plynulé odbočení ze silnice a výjezd na ně. (§ 12 vyhlášky MD č. 104/1997 Sb., ČSN 73 6101, ČSN 73 6102)
 - Provedení připojení sjezdů požadujeme provést takovým způsobem, aby nebyly zaměnitelné s křižovatkami pozemních komunikací.
 - U zatrubnění sjezdů požadujeme provedení šikmých nevyčnívajících čel dle čl. 12.1.2 ČSN

736101 (září 2018).

- Připojení bude doplněno o prvky dle vyhlášky č. 398/2000 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
 - Uživatelé nového sjezdu se při jeho používání musí řídit ustanovením § 23 zákona č. 361/2000 Sb..
2. Budou dodrženy podmínky, které se týkají zřízení sjezdu, dané ve vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje, pod zn. SUSPK/9903/2019 ze dne 31. 10. 2019:
- Komunikační připojení bude v souladu s podmínkami pro komunikační připojení, uvedenými v § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
 - Pokud bude součástí sjezdu bude trubní propustek, profil musí odpovídat délce zatrubnění - § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb.:
 - 400 mm pro délku propustku do 6,00 m,
 - 600 mm pro délku propustku od 6,00 do 10,00 m a pro délku propustku přes 10,00 m při sklonu propustku nad 2 %,
 - 800 mm pro délku propustku přes 10,00 m při sklonu propustku do 2 %.
- Dle potřeby bude pročištěn silniční příkop.
- Sjezd musí plynule navazovat na niveletu silnice, bude zřízen se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou, se snadno čistitelným vozovkovým krytem.
 - Stavební uspořádání musí být takové, aby voda nevtékala ze sjezdu na silnici a naopak.
 - V místě napojení na silnici bude provedeno zarovnání kraje vozovky (odříznutí), pokud budou chybět spodní vrstvy konstrukce vozovky, budou doplněny na předepsanou zesílenou úroveň (dle Technických podmínek č. 146 Ministerstva dopravy ČR - Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací), svislé napojení na kryt stávající konstrukce musí být řádně utěsněno vhodnou technologií.
 - Minimálně 0,5 m od zpevněné krajnice silnice nebude žádná součást komunikačního připojení převyšovat povrch vozovky (aby nebyla tvořena překážka pro pluhování).
 - Dále bude postupováno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - Odstranění sněhové hrázky v zimě si zajistí vlastník komunikačního připojení bez nároku na úhradu od Pardubického kraje, Správy a údržby silnic Pardubického kraje.
 - Úprava jednotlivých hospodářských sjezdů bude realizována v rámci stavby „Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště - Hrobice (průtah)", investorem stavby je Pardubický kraj. Po dokončení stavby budou jednotlivé sjezdy protokolárně předány vlastníkům připojovaných nemovitostí.
 - Dle znění § 12 odst. 6 vyhlášky č. 104/1997 Sb., „vlastník komunikačního připojení zajišťuje řádnou údržbu celého připojení, včetně propustku," a stavba zůstává v jeho majetku.
3. Připojením na silnici a jeho užíváním nesmí být narušeny odtokové poměry silnice. Připojení musí být udržováno v pořádku a čistotě, včetně propustku, je-li vybudován. Nesmí být ohrožena dotčená pozemní komunikace a bezpečnost silničního provozu na ní (sváděním a odtékáním vod na silniční těleso, jejich technickým provedením nebo umístěním).
4. Napojení musí plynule navazovat na vozovku silnice, nesmí tvořit dopravní překážku a závalu pro provádění zimní údržby na silnici. Při provádění připojení je zakázáno skladovat materiál na vozovce a nesmí dojít ke znečištění okolních komunikací.

Odůvodnění

Silniční správní úřad zahájil správní řízení na základě žádosti Pardubického kraje, se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822, v zastoupení na základě plné moci právnickou osobou HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 45797170, podané dne 27. 9. 2019, o povolení připojení sousedních nemovitostí – zřízením sjezdů

na silnici č. II/324, v úseku Staré Hradiště – Hrobice, pro stavbu „Modernizace silnice II/324 Staré Hradiště – Hrobice (průtah)“.

V průběhu správního řízení žadatel doložil předchozí souhlas za vlastníka pozemní komunikace Správy a údržby silnic PK a závazné stanovisko příslušného orgánu Policie ČR. Požadavky Policie ČR a Správy a údržby silnic PK, silniční správní úřad zapracoval do podmínek rozhodnutí (viz. výše).

Jelikož silniční správní úřad ve věci neshledal překážky bránící ve vydání povolení a zároveň byly splněny zákonné podmínky, rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, právo podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství prostřednictvím odboru, který toto rozhodnutí vydal.

Mgr. Tereza Bydžovská
referent odboru dopravy

„otisk úředního razítka“

Obdrží

Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822, v zastoupení


HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 45797170 (DS)

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53, Pardubice, IČ 00085031 (DS)

Policie ČR, KŘPK, dopravní inspektorát, Rožkova 1684, 530 47 Pardubice, IČ 72050250 (DS)

Obec Staré Hradiště, Ohrazenická 155, 533 52 Staré Hradiště, IČO: 00274305 (DS)

Obec Hrobice, Hrobice 28, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic, IČO: 00273635 (DS)



NÁZEV STAVBY::

MODERNIZACE SILNICE II/324 STRAÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH)

VÝKRES:
HOSPODÁŘSKÝ SJEZD 2P
KM 1,347 78




**Royal
HaskoningDHV**

Sokolovská 100/94 Praha 8, www.dhv.com
tel. 236 080 555 email: dhvcr@dhv.com

MĚŘÍTKO:
1:500 ,1:1000

Č. VÝKRESU
C. 1.3



NÁZEV STAVBY::

MODERNIZACE SILNICE II/324 STRAÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH)

VÝKRES:
SERVISNÍ SJEZD 3P
KM 1,463 75




**Royal
HaskoningDHV**

Sokolovská 100/94 Praha 8, www.dhv.com
tel. 236 080 555 email: dhvcr@dhv.com

MĚŘÍTKO:
1:500 ,1:1000

Č. VÝKRESU
C. 1.4



NÁZEV STAVBY::

MODERNIZACE SILNICE II/324 STRAÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH)


VÝKRES:
HOSPODÁŘSKÝ SJEZD 4P
KM 1,711 88



Sokolovská 100/94 Praha 8, www.dhv.com
tel. 236 080 555 email: dhvcr@dhv.com

MĚŘITKO:
1:500 ,1:1000

Č. VÝKRESU
C. 1.5



NÁZEV STAVBY::

MODERNIZACE SILNICE II/324 STRAÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH)


VÝKRES:
HOSPODÁŘSKÝ SJEZD 5L A 6P
KM 1,765 14 a KM 1,766 07



Sokolovská 100/94 Praha 8, www.dhv.com
tel. 236 080 555 email: dhvcr@dhv.com

MĚŘITKO:
1:500 ,1:1000

Č. VÝKRESU
C. 1.6



NÁZEV STAVBY::

MODERNIZACE SILNICE II/324 STRAÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH)

VÝKRES:
SERVISNÍ SJEZD 7P A HOSPODÁŘSKÝ SJEZD 8L
KM 1,911 52 a KM 1,930 42




**Royal
HaskoningDHV**

Sokolovská 100/94 Praha 8, www.dhv.com
tel. 236 080 555 email: dhvcr@dhv.com

MĚŘÍTKO:
1:500 ,1:1000

Č. VÝKRESU
C. 1.7



NÁZEV STAVBY:

MODERNIZACE SILNICE II/324 STRAÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH)

VÝKRES:
HOSPODÁŘSKÝ SJEZD 12P
KM 2,411 07




**Royal
HaskoningDHV**

Sokolovská 100/94 Praha 8, www.dhv.com
tel. 236 080 555 email: dhvcr@dhv.com

MĚŘÍTKO:
1:500 ,1:1000

Č. VÝKRESU
C. 1. 10



NÁZEV STAVBY::

MODERNIZACE SILNICE II/324 STRAÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH)

VÝKRES:
HOSPODÁŘSKÝ SJEZD 14P
KM 2,716 68




**Royal
HaskoningDHV**

Sokolovská 100/94 Praha 8, www.dhv.com
tel. 236 080 555 email: dhvcr@dhv.com

MĚŘÍTKO:
1:500 ,1:1000

Č. VÝKRESU
C. 1. 12



NÁZEV STAVBY::

MODERNIZACE SILNICE II/324 STRAÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH)

VÝKRES:
HOSPODÁŘSKÝ SJEZD 15L
KM 2,883 48




**Royal
HaskoningDHV**

Sokolovská 100/94 Praha 8, www.dhv.com
tel. 236 080 555 email: dhvcr@dhv.com

MĚŘÍTKO:
1:500 ,1:1000

Č. VÝKRESU
C. 1. 13



NÁZEV STAVBY::

MODERNIZACE SILNICE II/324 STRAÉ HRADIŠŤ - HROBICE (PRŮTAH)

VÝKRES:
SERVISNÍ SJEZD 17L
KM 4,096 96




**Royal
HaskoningDHV**

Sokolovská 100/94 Praha 8, www.dhv.com
tel. 236 080 555 email: dhvcr@dhv.com

MĚŘÍTKO:
1:500 ,1:1000

Č. VÝKRESU
C. 1. 15



NÁZEV STAVBY::

MODERNIZACE SILNICE II/324 STRAÉ HRADIŠTĚ - HROBICE (PRŮTAH)

VÝKRES:
SERVISNÍ SJEZD 18L
KM 4,355 56



**Royal
HaskoningDHV**

Sokolovská 100/94 Praha 8, www.dhv.com
tel. 236 080 555 email: dhvcr@dhv.com

MĚŘÍTKO:
1:500 ,1:1000

Č. VÝKRESU
C. 1. 16

