

DODATEČNÁ INFORMACE K Č. 4 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Transformace Domova sociálních služeb
Slatiňany III |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | VZ 357793 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Pardubický kraj |
| Sídlo: | Komenského nám. 125, Pardubice |
| IČ: | 70892822 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na stavební práce |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Otevřené |
| 1.6. Limit veřejné zakázky: | Významná nadlimitní |

Na základě žádosti dodavatele o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“):

DOTAZ č.1:

a) Ve výkazu výměr jsou položky č. 104 – 106 – osazování pouzdra posuvných dveří vč. materiálu. Dle Výpisu a PD by mělo být pouzder S700-090 900mm – 10ks a S700-110 1100 – 4ks. Žádáme o kontrolu těchto údajů.

b) Ve stavební části: - pouzdra posuvných dveří - na PD je 16ks, ve výkazu výměr je pouze 8 kusů.

ODPOVĚď č.1:

- a) správný počet pouzder posuvných dveří je:
 - položka č. 105 - S700-090 900mm – 10ks;
 - položka č. 106 - S700-110 1100 – 4ks
 - položka č. 104 – osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do zděné příčky – 14 ks
- b) správný počet pouzder posuvných dveří je 16 ks:
 - položka č. 103 - S700-080 800mm – 2ks
 - položka č. 105 - S700-090 900mm – 10ks
 - položka č. 106 - S700-110 1100 – 4ks.

DOTAZ č. 2:

Dále se chci optat na položku č. 164 – Sbíjené vazníky – na výkrese Krovu je napsána poznámka, že pro vazníky bude vypracována výrobní dokumentace, ale tu jsem nikde nenašla. A podle vyhlášky 230/2012 by výkaz výměr měl být specifikován jednotkou a ne pouze souborem. Žádáme tedy o bližší specifikaci sbíjených vazníků a její úpravu ve výkazu výměr.

ODPOVĚĎ č. 2:

Výrobní dokumentaci (dodavatelskou) zpracovává zhotovitel stavby, tudíž není obsahem dokumentace pro provedení stavby zpracované projektantem.

Avšak zmíněná vyhláška výjimečně připouští použití výměru souborem. A použití této výjimky je v daném případě, tj. soubor vazníků různých délek a výšek, oprávněné. Nabídková cena vzejde z ocenění vazníků na základě výkresů ST-3 a AST-3 ZD.

DOTAZ č. 3:

Máme dotaz k výměrám žlabů a okapnic na střeše. Nesouhlasí nám tam jednotlivé výměry u výkresů, výkazu výměr a tabulky klempířských výrobků. Položky, které nám nesedí s PD, VV a tabulky výrobků – kapitola 764 – konstrukce klempířské – pol. 173, 177 a 181.

Můžeme poprosit o upřesnění co platí a dát to do souladu?

ODPOVĚĎ č. 3:

- V soupisu prací u položky č. 181 žlaby podokapní půlkruhové R velikost 150 mm s háky KFL 35 – poplastovaný plech 0,7 mm odstín antracit je chybná výměra 39,9 m.
Správná výměra je 117,68 m – viz výkres AST-6 a ST-4

- V soupisu prací u položky č. 173 – okapnice rš 350 mm poplastovaný plech 0,7 mm odstín antracit a u položky č. 177 okapový plech rš 550 mm poplastovaný plech 0,7 mm, odstín antracit byly výměry přepočítány. Jejich výměra dle soupisu prací je správná – viz výkres AST-6 a ST-4.

DOTAZ č. 4:

Při naceňování rozpočtu jsem byl upozorněn pracovníkem elektro na chybějící položky ve výkazu výměr. (proti PD) Jsou to:

- U hromosvodů - jímací tyče, drát ALMgSi prům. 8 mm, podpěry PV15, svorky (má být 18 ks).
Na PD je 7 vývodů uzemnění, v tech. zprávě 4 vývody.

- Elektro - Rozvaděč RE 1 - neodpovídají rozměry a odběrná místa (2x elektroměr + 2x FM). Je zde použit způsob povolený v Praze (Pražská energetika) nejsme si jisti zda je to povoleno v Pardub. kraji.

- Nehořlavý kabel třídy B2ca-S1-d0 - není ve výkazu výměr.

ODPOVĚĎ č. 4:

- Přílohou č. 2 dodatečné informace č. 4 je nový soupis prací – 110 hromosvody

Množství drátu ALMgSi Ø8 položka soupisu prací č. 1 po provedené kontrole zůstává ve výši dle soupisu prací.

V soupisu prací jsou rozpočtovány položky pro 7 vývodů uzemnění, tento údaj je i ve výkresech. V technické zprávě je nesprávně uveden údaj, že jímací soustava na střeše bude pomocí jímacích tyčí a pomocných jímáčů s vedením k zemní soustavě na min. 4. místech.

Správné znění článku u SO 01 dvoubytový dům v technické zprávě pro elektro je následující:

Hromosvod: objekt bude zajištěn před atmosférickým přepětím hromosvodem dle ČSN EN 62 305 1-4. Jímací soustava na střeše bude pomocí jímacích tyčí a pomocných jímáčů s vedením k zemní soustavě na min. 7. místech. Před zpracováním dokumentace hromosvodu musí být výpočtem rizika doloženo začlenění objektu. Zemní soustava bude provedena již při odlévání základů bude položen zemní pás FeZn 30/4 svisle na určených místech bude proveden vývod zajištěný proti korozi.

Ostatní informace viz výpočet rizik!

- Rozvaděč rozměrů š.600 x v. 900 x230 vyhovuje pro dvě sady měření tedy 2x elektroměr + 2x HDO (FM) pro jakoukoli energetiku. Zadavatel trvá na osazení rozvaděče dle zadávací dokumentace.

- Nehořlavý kabel B2ca-S1-d0 nebude v objektu instalován. Použitá nouzová svítidla mají svůj vlastní zdroj, tudíž v případě přerušení jejich přívodů napájení (výpadek sítě, přehoření kabelu, výpadek jističe) bude zachována funkčnost svítidla a tím bezpečnost užívání domu.

INFORMACE

Z důvodu výše uvedených dodatečných informací zadavatel posouvá lhůtu pro podání nabídek ze dne 26. 3. 2014, 09:00 hod, na den 3. 4. 2014, 09:00 hod, v souvislosti s tím byl zveřejněn opravný formulář oznámení o zakázce, ve kterém byly provedeny následující opravy:

a)

IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu (v případě soutěžního dialogu)

Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům

Nové datum: 03/04/2014, čas beze změny

b)

IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast

Nové datum: 03/04/2014, čas beze změny

c)


IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek

Nové datum: 03/04/2014, čas beze změny

Příloha č. 1 – soupis prací SO – 01 Dvoubytový dům

Příloha č. 2 – soupis prací 110 hromosvody

V Pardubicích 20. 2. 2014



Ing. Jiří Kunt Ph.D.
vedoucí oddělení přípravy a realizace
investic