





NEMOCNICE PARDUBICKÝ KRAJ - SO 04 PARDUBICE

SO 04.4 - OBJEKT 13

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------|---------|----------------|--|--|--|--|
| | | Investor: | | | Č.pará | | | | | |
| | | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice | | | | | | | | |
| | | Objednatel: | | | | | | | | |
| | | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice | | | | | | | | |
|  | Zodpovědný projektant | | Hlavní inženýr projektu | | Kreslil | Autorizováno | | | | |
| | Ing. Otakar VAŠÁK | | Ing. Otakar VAŠÁK | | | | | | | |
| | POPS | | POPS | | | | | | | |
| Ing. Jan SCHMIDT | | | | | | | | | | |
| POPS | | | | | | | | | | |
| POPS | | | | | | | | | | |
| PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833, | | | | | | | | | | |
| EPM PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ELEKTRO silnoproudé rozvody, EP6, EZ6, MeR ZÁMRSK 48 565 43 | Zodpovědný projektant | | Vyracoval | | Kreslil | Autorizováno | | | | |
| | Ing. Vlastimil ŠAFÁŘ | | Pavel Farník | | | | | | | |
| | POPS  | | POPS  | | | | | | | |
| Ing. Vlastimil ŠAFÁŘ, mob: 605 149 786 Pavel FARNÍK, mob: 736 447 228 | | | | | | | | | | |
| POPS  | | | | | | | | | | |
| POPS | | | | | | | | | | |
| stupeň dokumentace: | | profesní část: D.4.4.a. | | datum expedice: | | měřítko: | | | | |
| JPD | | ELEKTROINSTALACE | | 07/2020 | | | | | | |
| zakázka: | | název výkresu: | | | | číslo výkresu: | | | | |
| 62008 | | SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK | | | | | | | | |
| | | | | | | D.4.4.a.3. | | | | |

akce: NEMOCNICE PARDUBICKÝ KRAJ - SO 04 PARDUBICE SO 04.4 - OBJEKT 13

název objektu: ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD

| č. | Kód položky | Název | MJ počet | materiál | | montáž | |
|----|--------------------------|---|----------|----------|--------|--------|--------|
| | | | | cena | celkem | cena | celkem |
| 18 | 345 72114 743 31-2120 | Lišta vkladací 40x20mm | m | 30 | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 345 72125 743 31-2120 | Lišta vkladací 40x40mm | m | 32 | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 345 71063 743 11-2315 | Trubka ohebná vnitřní pr.23mm | m | 18 | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | 345 71064 743 11-2316 | Trubka ohebná vnitřní pr.29mm | m | 12 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | R položka | Svítilidlo LED 27W/2930lm (pr.300mm) IP54 stropní/nástěnné - plast kryt LED 27W, 3600lm, 4000K | ks | 2 | 0,00 | | 0,00 |
| 22 | R položka | Svítilidlo LED 13W/1800lm (pr.300mm) IP54 stropní/nástěnné - plast kryt LED 13W, 1800lm, 4000K | ks | 1 | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | R položka | Svítilidlo nouzové s vl.zdrojem nástěnné 276x144x43mm LED 3W/320lm / 1hod, IP42 + piktogram | ks | 1 | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | 974 03-1110 | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm | m | 12 | | | 0,00 |
| 25 | 974 03-1130 | Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm | m | 14 | | | 0,00 |
| 24 | 974 03-1330 | Sekání rýhy ve zdivu 70 x 70 mm | m | 8 | | | 0,00 |
| 26 | 971 03-3100 | Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm | ks | 2 | | | 0,00 |
| 25 | R položka | Demontáž stávající elektroinstalace v místě stavebních úprav a uložení elektro odpadu na ekvalitě | h | 6 | | | 0,00 |
| 27 | R položka | Zabezpečení pracoviště | h | 4 | | | 0,00 |
| 26 | R položka | Koordinace s ostatními profesemi | h | 2 | | | 0,00 |
| 28 | R položka | Pomocné práce, pomocné stavební práce nutné k řádnému dokončení díla, uvedení do provozu | h | 4 | | | 0,00 |
| 27 | R položka | Projektová dokumentace skutečného provedení | ks | 1 | | | 0,00 |
| 29 | 740991100 | celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | ks | 1 | | | 0,00 |
| 28 | 742991110 | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, | ks | 1 | | | 0,00 |
| 30 | | Součet | | | 0,00 | | 0,00 |

DODÁVKY

| | | | | | |
|---|-----------|-----------------------------------|----|---|------|
| 1 | R položka | ÚPRAVA ROZVADĚČE R1 | | | 0,00 |
| | | Propojení obvodů + propoj lišty | ks | 1 | 0,00 |
| | | úprava krycí desky | ks | 1 | 0,00 |
| | | Jistič + chránič 10kA 10/1N/B/003 | ks | 2 | 0,00 |
| | | Jistič + chránič 10kA 16/1N/B/003 | ks | 1 | 0,00 |
| | | Svorka řadová 4 mm2 | ks | 6 | 0,00 |

