



Půdorys 2.NP
nový stav
1:50



Legenda místností		
Označení na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]
2.224	Operační sál č. 6 – urologický	35.65
2.239	Sterilizace	12.23
2.243	Operační sál č. 4 – gynekologický	41.54
		89.41

CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE - OPERAČNÍ SÁLY 2.NP				
číslo místnosti	využití místnosti	soupis stavebních prací	výměry	jednotky
2.224	Operační sál č. 6 - urologický	Bude demontováno stávající laminární pole podhledu vstřnné jeho rastru. Laminární pole bude uschováno a po provedení výměny osvětlení zpětně osazeno na svou původní pozici. Stávající zařízení UPS bylo zrevizováno. Bude demontováno stávající pohyblivé osvětlení nad operačním místem a vyměněno za nové. Nutno ověřit u dodavatele technologie. Pokud bude hmotnost nového osvětlení vyšší než stávající, je nutné kontaktovat projektanta kvůli ověření únosnosti stávající konstrukce.	1	ks
2.239	Sterilizace	Bude odstraněno stávající zařízení sterilizátoru a vyměněno za nové. Dle vybraného dodavatele a parametrů vybraného sterilizačního přístroje je potřeba ověřit kapacity přípojovacích mědì, vody + elektroinstalace.		
2.243	Operační sál č. 4 - gynekologický	Bude demontováno stávající laminární pole podhledu vstřnné jeho rastru. Laminární pole bude uschováno a po provedení výměny osvětlení zpětně osazeno na svou původní pozici. Stávající zařízení UPS bylo zrevizováno. Bude demontováno stávající pohyblivé osvětlení nad operačním místem a vyměněno za nové. Nutno ověřit u dodavatele technologie. Pokud bude hmotnost nového osvětlení vyšší než stávající, je nutné kontaktovat projektanta kvůli ověření únosnosti stávající konstrukce.	1	ks



LEGENDA MATERIÁLŮ:

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO
	PO PROVEDENÍ PRACÍ ZPĚTNÁ MONTÁŽ LAMINÁRNÍHO PODHLEDOVÉHO POLE NA PŮVODNÍ POZICI

POZNÁMKA:

- DOKUMENTACE VYCHÁZÍ Z MÍSTNÍ OBHLÍDKY OBJEKTU A RUČNÍHO ZAMĚŘENÍ.
- VYOBRAZENÍ VYBAVENÍ A ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ MÁ POUZE GRAFICKÝ CHARAKTER.
- VEŠKERÉ PROSTUPY BUDOU KOORDINOVÁNY S PŘÍSLUŠNÝMI PROFESEMI.
- PŘED ZAHÁJENÍM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ JE NUTNO ABY GENERALNÍ DODAVATEL PROVEDL KOORDINACI ŘEMESEL, OVĚŘIL POLOHU SÁVAJÍCÍCH INSTALAČNÍCH ROZVODŮ, PŘÍPADNĚ NESROVNALOSTI JE POTŘEBA ŘEŠIT S PROJEKTANTEM.

DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA JAKO JEDNOTNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - VE STUPNI PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY. DOKUMENTACE JE OBSAHOVĚ ZPRACOVÁNA DLE VYHLÁŠKY Č. 405/2017 SB., KTEROU SE MĚNÍ VYHL. Č. 499/2006 SB. O DOKUMENTACI STAVEB VE ZNĚNÍ VYHL. 62/2013 SB.

NEMOCNICE PARDUBICKÝ KRAJ - SO 05 CHRUDIM						
SO 05.3 – OPERAČNÍ SÁLY						
SPEC. OBJEDNATEL			Investor:			Č.pará
			Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice			
			Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, 532 03 Pardubice			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Kreslil	Autorizováno	
		Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	Petr Jířík		
		PODPIS	PODPIS	PODPIS		
		PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,				
PROJEKTANT ČÁSTI		Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	Autorizováno	
		Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	Petr Jířík		
		PODPIS	PODPIS	PODPIS		
		PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,				
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:		profesní část:	datum expedice:	datum editace:	měřítka:
	JPD		D.5.3	07/2020	07/2020	1:50
	zakázka:		název výkresu:			číslo výkresu:
	62008		Půdorys operačních sálů 2.NP - nový stav			D.5.3.4