



## Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

V Pardubicích 25. 08. 2020

Název veřejné zakázky	<b>„DD Moravská Třebová - rekonstrukce domu U Třešně“</b>
Identifikační údaje zadavatele Název Sídlo IČ	Pardubický kraj Komenského nám. 125, Pardubice 70892822
Druh veřejné zakázky	Stavební práce
Forma zadávacího řízení	Otevřená výzva
Limit veřejné zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu

### Vysvětlení/Doplnění/Změna zadávacích podmínek č. 1

Pardubický kraj zveřejňuje následující vysvětlení/doplnění/změnu zadávacích podmínek:

**Dotaz:**

1) Ve výkazu výměr v listu 01 01 POL je uvedena položka č. 33 Schodiště ze železobetonu křivočaré vč. nášlapů a zábradlí. Dle půdorysu asi křivočaré nebude, ale přímé dvouramenné. Ovšem podle technické zprávy stavebně konstrukčního řešení a výpisu zámečnických prvků má být schodiště ocelové. Co platí?

**Odpověď:**

*Naceňte ŽB přímočaré dvouramenné s podestou a mezipodestou, vč. dřevěného obkladu stupnic (borovice tl. 30 mm) a zábradlí, které je specifikované v projektu..*

**Dotaz:**

2) Ve výpise zámečnických prvků je uvedena čistící zóna (VZ101, popisek nesouhlasí s obrázkem (jiný typ). Domnívám se, že tato položka chybí ve výkazu výměr. Prosím o doplnění.

**Odpověď:**

*Položka byla upravena, tak aby korespondovala s výpisem.*

**Dotaz:**

3) V technické zprávě se u odstavce podlahy uvádí, že bude provedeno srovnání samonivelační stěrkou a položena nová nášlapná vrstva. Kterých místností se to týká? V jaké tl. se předpokládá vyrovnaní? Domnívám se, že tato položka chybí ve výkazu výměr. Prosím o doplnění.

**Odpověď:**

*Položka 632418130 byla doplněna – pol. 46*

**Dotaz:**

4) Ve výkazu výměr v listu 01 01 POL je uvedena položka č. 106 Odvětrání sociálních zařízení a kuchyně vč. stavebních přípomocí. Dále pak položka č. 175 Demontáž stávající elektroinstalace vč. vytápění. Tyto dvě položky je nutno blíže specifikovat (rozdělit na více položek. Prosím o doplnění.

**Odpověď:**

*pol.106 nově 107 - jedná se o osazení 3 ks ventilátorů, dle specifikace v projektu, vč.zpětných klapek, větracích mřížek a kotvení, potrubí bílé větrací - vodorovné 5,8m, svislé potrubí 9,5m , vč 2ks větracích hlavíc a napojení odvodu kondenzátu svislého potrubí na kanalizaci. Pro svislé potrubí budou provedeny 2 průrazy stropem, odvětrání kuchyně bude ve 2.NP vedeno za SDK předstěnou. Naceňte souborem.*

*pol.175 nově 177 - odstranění koncových prvků elektroinstalací (vypínače, osvětlení, stávající rozvaděč + zednické zapravení), odstranění 12 ks el. přímotů. Odhadovaný čas 20 hodin. Naceňte souborem.*

**Přílohy:**

Výkaz výměr\_25082020.xls

Vzhledem k doplnění zadávací dokumentace se posouvá lhůta pro podání nabídek do 01. 09. 2020 do 10:00 hod.



---

Ing. Kateřina Drahovzalová  
oddělení přípravy a realizace investic