

TABULKA MÍSTNOSTÍ BUDOVA Č.2 – OPERAČNÍ SÁLY

Číslo	Název místnosti	Plocha [m2]
101	ZÁDVEŘÍ	15.92
102	PŘEDSÍŇ	5.89
103	VÝTAH	7.50
104	VÝTAHY	12.69
105	CHODBA	31.33
106	VÝTAHY	16.27
107	SKLAD	5.44
108	PŘEDSÍŇ	3.51
109	FILTR ŽENY	17.42
110	FILTR MUŽI	11.19
111	FILTR	8.84
112	SKLAD NEČISTÉHO PRÁDLA	6.41
113	FILTR	5.24
114	POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ	18.50
115	CHODBA	106.67
116	EL. ROZVODNA	6.69
117	PŘÍPRAVNA ANESTEZIOLOGA	17.10
118	OPERAČNÍ SÁL	32.78
119	UMÝVÁRNA ZDRAV. PERSONÁLU	12.82
120	UMÝVÁRNA NÁSTROJŮ	26.17
121	PŘÍPRAVNA NÁSTROJŮ	12.83
122	SÁDROVNA	20.91
123	SKLAD	4.53
124	SKLAD	5.72
125	SKLAD	6.95
126	PŘÍPRAVNA ANESTEZIOLOGA	16.79
127	OPERAČNÍ SÁL	32.38
128	UMÝVÁRNA ZDRAV. PERSONÁLU	13.00
129	SKLAD ODOPEROVANÝCH TKÁNÍ	5.91
130	SKLAD	6.53
131	SKLAD	6.29
132	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	3.04
133	WC ŽENY	1.09
134	OKLUDOVÁ KOMORA	2.32
135	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	1.82
136	WC MUŽI	0.93
137	KOUPELNA	11.46
138	DENNÍ MÍSTNOST LÉKAŘŮ	14.10
139	PROTOKOL	8.73
140	DENNÍ MÍSTNOST SESTER	13.77
141	SKLAD	8.67
142	SKLAD	5.55
143	TECHNOLOGICKÁ KOMORA	2.77
144	POTRUBNÍ KOMORA VZT	1.83
145	VÝDECHOVÁ KOMORA VZT	0.81
146	NASÁVACÍ KOMORA VZT	0.81
147	POTRUBNÍ KOMORA VZT	2.10
148	VÝDECHOVÁ KOMORA VZT	1.21
149	NASÁVACÍ KOMORA VZT	1.21

TABULKA MÍSTNOSTÍ– BUDOVA Č.2– STARÁ CHIRURGIE

Číslo	Název místnosti	Plocha [m2]	Číslo	Název místnosti	Plocha [m2]
101	POKOJ	50,00	123	INSPEKČNÍ POKOJ	17,55
102	INSPEKČNÍ POKOJ	13,94	124	DENNÍ MÍSTNOST	8,29
103	DENNÍ MÍSTNOST	8,18	125	KOUPELNA	12,62
104	SPRCHA	12,46	126	SPRCHA	1,83
105	PŘEDSÍŇ	3,98	127	PŘEDSÍŇ	5,55
106	WC	2,69	128	WC	1,23
107	PŘEDSÍŇ	3,81	129	WC	1,52
108	WC	2,58	130	WC	2,01
109	VYŠETŘOVNA	16,88	131	PŘEDSÍŇ	1,53
110	POKOJ	32,88	132	CHODBA	69,70
111	POKOJ	30,69	133	CHODBA	49,64
112	POKOJ	16,49	134	CHODBA	60,22
113	SEPSE – ŽENY	20,54	135	SCHODIŠTĚ	34,46
114	CHODBA	37,11	136	ROZVODNA SLABOPROUDU	1,69
115	PŘEVAZY	16,44	137	VÝTAH	2,29
116	SEPSE – MUŽI	16,44	138	CHODBA	42,95
117	LÉKAŘSKÝ POKOJ	19,73	139	PŘEDSÍŇ WC	3,15
118	LÉKAŘSKÝ POKOJ	16.44	140	SPRCHA	1,52
119	POKOJ	32,88	141	WC	1,53
120	POKOJ	33,05	142	STANICE PLYNŮ	5,31
121	PŘEVAZY	16,44	143	ZŘÍZENCI	18,14
122	POKOJ	47,33	144	KUCHYŇKA	18,34

POZNÁMKA

– PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM N VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP
– POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLEN INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
– NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE PD STATIKA
– PROJEKT BOURACÍCH PRACÍ JE ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ PASPORTU PŘEDANÉHO UŽIVATELEM, A NA ZÁKL PRŮZKUMU STAVBY PROJEKTANTEM
– PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE Z BUDOVY VYSTĚHOVÁNA VEŠKERÁ ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE A MATERIÁ
– PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU UZAVŘENY VEŠKERÉ UZÁVĚRY ENERGIÍ. HLAVNÍ UZÁVĚRY BUD ZAJIŠTĚNY PROTI NEOPRAVNĚNÉ MANIPULACI NEPOVOLANÝMI OSOBAMI. PO UZAVŘENÍ HLAVNÍCH UZÁVĚRŮ BUDOU ODPOJENY VNITŘNÍ ROZVODY VODOVODU, ELEKTRO, VYTÁPĚNÍ, SLABOPROUDU A OSTATNÍCH MEDIÍ
– POSTUP BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROBÍHAT SMĚREM Z HORA DOLŮ
– VYBOURANÝ MATERIÁL SE NESMÍ HROMADIT NA STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH KONSTRUKCÍCH, ABY NEOHROZIL JEJICH STABILITU, MATERIÁL BUDE VŽDY PO VYBOURÁNÍ NEPRODLENĚ ODSTRANĚN
– BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY PLATNÉ V ČESKÉ REPUE
– BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU ODSTRANĚNY VEŠKERÉ NADZEMNÍ I PODZEMNÍ KONSTRUKCE VČETNĚ KONSTRUKCÍ ZÁKLADOVÝCH

± 0.0 = 235.000

LEGENDA HMOT

- ZDIVO A KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP–P P 15, NA MALTU MC 10,0 MPa S OMÍTKOU 2x 15 MM
- ZDIVO Z BETONOVÝCH TVÁRNIC SKRYTÉHO BEDNĚNÍ TL. 300 MM VYPLNĚNÉHO BETONEM C25/30 XC2, KONSTRUKČNĚ VYZTUŽENÉ OCELI J12
- ZDIVO TL. 300 MM Z CIHELNÝCH BROUŠENÝCH PÁLENÝCH BLOKŮ 30, P10, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, PARAMETRY S OMÍTKOU 2X 15 MM – RW= MIN. 48 DB, REI 180 DP1, Λ = MAX. 0,19 W/MK

SKLADBY KONSTRUKCÍ

(WS00) NOVÉ VENKOVNÍ OMÍTKY S FASÁDNÍM NÁTĚREM

– STÁVAJÍCÍ NEBO NOVÉ OBVODOVÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC, PŘÍPADNĚ ŽB STĚNA, OBVODOVÝ ŽB PRŮVLAK
– ODBOURÁNÍ PŮVODNÍ VENKOVNÍ ČI VNITŘNÍ OMÍTKY AŽ NA OBVODOVÉ ZDIVO
– KOTVÍCÍ POSTŘÍK NA ZDIVO RESP. SPOJOVACÍ VRSTVA NA BETONOVÉ KONSTRUKCE
– VÁPENOCEMENTOVÁ SUCHÁ OMÍTKOVÁ SMĚS PRO STROJNÍ ZPRACOVÁNÍ URČENÁ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ JAKO PODKLAD PRO VŠECHNY BĚŽNÉ USŁECHTILÉ OMÍTKY. TRVANLIVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA TL. MIN. 20 MM S DOSTATEČNOU PEVNOSTÍ A ODOLNOSTÍ. SLOŽENÍ: VÁPENNÝ HYDRÁT, PORTLANDSKÝ CEMENT, VÁPENCOVÁ DRŤ, PERLIT, PŘÍSADY
– PO VYZRÁNÍ OMÍTKY SE NANESE KONEČNÁ VRSTVA USŁECHTILÉ OMÍTKY A ZAFILCUJE SE HLADÍTKEM OPATŘENÝM JEMNOU POŘEZNÍ GUMOVOU VRSTVOU.
– SYSTÉMOVÁ PENETRACE – ZÁKLADNÍ SJEDNOCUJÍCÍ SILIKONOVÝ PODKLADNÍ NÁTĚR
– UNIVERZÁLNĚ POUŽITELNÝ SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR URČENÝ K BAREVNÉMU ZTVÁRNĚNÍ NOVÝCH FASÁD, ALE I K RENOVACI A PŘETÍRÁNÍ FASÁD STÁVAJÍCÍCH. ODOLNÝ UV ZÁŘENÍ, POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM, PRUŽNÝ, VODĚODPUDIVÝ, PAROPROPUSTNÝ. SLOŽENÍ : VÁPENCOVÉ PLNIVO, PIGMENTY, SILIKONOVÁ DISPERZE

ČÍSLO PARE

D1.13 BOURACÍ PRÁCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ 02
D1.13.1 ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava
VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc. | VYPRACOVAL: ING. JINDŘICH BERAN | KONTROLOVAL: ING. JIŘÍ BROŽ
penta Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava
VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc. | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. VIKTOR ŠLAPAL
penta Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

NÁZEV AKCE:
NPK a.s., PARDUBICKÁ NEMOCNICE
VÝSTAVBA PAVILONU CUP S CENTRALIZACÍ AKUTNÍCH PROVOZŮ

VÝKRES: **PŮDORYS 1.NP**

FORMÁT	6x A4
DATUM	8/ 2020
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 06–18–P
MĚŘÍTKO	1 : 150
Č. VÝKRESU	D1.13–05