


TABULKA MÍSTNOSTÍ					
č. místnosti	využití místnosti	výměra	podlaha	stěny	strop
141	PŘEDSÍŇ	15,92 m2	antistatické PVC		
142	VYŠETŘOVNA CT	43,63 m2	antistatické PVC	barytová omítka	rastrový kazetový pdhled
143	OVLADOVNA	19,70 m2	antistatické PVC		
144	SOC. ZAŘÍZENÍ	2,64 m2	keramická dlažba		
145	SVLÉKACÍ BOX I.	1,56 m2	antistatické PVC		
146	SVLÉKACÍ BOX II.	1,56 m2	antistatické PVC		

Budova I - 1.NP				
č. místnosti	využití místnosti	soupis bouracích prací	výměry	jednotky
141	PŘEDSÍŇ	Odstranění staticky vodivé podlahové krytiny v celé ploše místnosti	16 m2	
		Odstranění stávající přechodové lišty mezi předsíní a chodbou	1 ks	
		Odstranění soklů po celém obvodu místnosti	16 m'	
		Demontáž kuchyňské linky - zajišťuje údržba nemocnice	1 ks	
142	CT	Odstranění staticky vodivé podlahové krytiny v celé ploše místnosti	44 m2	
		Odstranění soklů po celém obvodu místnosti	22 m'	
		Stávající kabelový kanál ve stávajícím základu pod CT bude prodloužen o cca 2m. Umístění vývodu bude upřesněno dle nové technologie. Drážka pro kabelový kanál ve stávajícím základu.	2 m	
		Odstranění poškozených podhledových kazet cca 30%. Osvětlení zůstává stávající	14 m2	
		Pro novou trasu vedení napájecího kabelu od elektrorozvaděče do stávající pojistkové skříně. Demontáž podhledu v délce kabelové trasy. Trasa vedena kazetovým podhledem.	17 m	
		Demontáž kazetového rastrového podhledu v místě trasy přívodu chladiva	4 m	
		Demontáž kuchyňské linky - zajišťuje údržba nemocnice	1 ks	
		Odstranění podlahové krytiny nad kabelovým kanálem	1 m2	
143	OVLADOVNA	Demontáž kazetového rastrového podhledu v místě trasy přívodu chladiva	4 m	

- Legenda:
- Stávající zdivo a konstrukce
 - Nová drážka pro kabelový kanál
 - demontované prvky
 - stávající základ
 - stávající kabelový kanál
 - stávající technologie
 - demontáž podhledů
 - stávající keramický obklad výška 2m

NEMOCNICE PARDUBICKÝ KRAJ - SO 03 SVITAVY

SO 03.1 - CT

SPEC. OBJEDNATEL	Investor:			Č.paré	
	NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	Objednatel:			Autorizováno	
	NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice				
	Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Kreslil		
	Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	J. Třasák		
PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,					
PROJEKTANT ČÁSTI	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	Autorizováno	
	Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	J. Třasák		
PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,					
IDENTIFKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:	profesní část:	datum expedice:	datum editace:	měřítko:
	JPD	D.1.1 stav	06.2020	06.2020	M 1:50
zakázka:		název výkresu:			číslo výkresu:
62008		Půdorys 1.NP - CT - stávající stav			D.1.1.2