

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	
(0159)	DVEŘNÍ PIKTOGRAMY (WC, ÚKLID APOD.) – PŘEDPOKLÁDANÁ VELIKOST CCA 80x80mm; VYROBENO JAKO ATYP GRAFIKA Z FÓLIE S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ; LEPENÁ PŘÍMO NA PODKLAD (DVEŘE, STĚNY, NOSNÉ PRVKY APOD.); BARVA RAL 7016; VÝCHOZÍ SCHÉMA A PODROBNÝ TECHNICKÝ POPIS VIZ. PD INTERIÉRU; KONEČNÉ PROVEDENÍ, FINÁLNÍ ZNĚNÍ TEXTŮ, POČET A UMÍSTĚNÍ NUTNO ODSOUHLASIT S UŽIVATELEM V RÁMCI KD STAVBY – SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU	I.FÁZE 261 KS
		II.FÁZE 159 KS
(0160)	PODLAŽNÍ STROPNÍ ZÁVĚSNÉ SMĚROVNÍKY; ORIENTAČNÍ ROZMĚRY PŘEDPOKLAD 4 POZICE (2x2 ŘÁDKY) Á 800x100mm (CELKEM 1600x200mm); MATERIÁL NOSIČE 4x STŘÍBRNÁ SAMOSTATNÁ HLINÍKOVÁ LIŠTA; POPIS PROVEDEN ATYP OBOUSTRANNOU GRAFIKOU Z FÓLIE S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ, BAREVNÝ PODKLAD PROVEDEN OBOUSTRANĚ ATYP LAKOVÁNÍM DLE BAREVNOSTI JEDNOTLIVÝCH PATER ZE VZORNÍKU RAL; PODVĚŠENO POD PODHLED/ STROP/ VZÁJEMNĚ POMOCÍ SYSTÉMOVÉ POMOCNÉ KOTEVNÍ LIŠTY A ZÁVĚSNÝCH LANEK (SOUČÁST DODÁVKY) ALT. V KRAJNÍM PŘÍPADĚ (BEZ PŘÍTOMNOSTI STROPU/ PODHLEDU) KOTVENO SYSTÉMOVĚ NA DRŽÁKY Z BOKU ZDIVA; VÝCHOZÍ SCHÉMA A PODROBNÝ TECHNICKÝ POPIS VIZ. PD INTERIÉRU; KONEČNÉ PROVEDENÍ, FINÁLNÍ ZNĚNÍ TEXTŮ, POČET A UMÍSTĚNÍ NUTNO ODSOUHLASIT S UŽIVATELEM V RÁMCI KD STAVBY; POČET UDÁVÁN JAKO SET	I.FÁZE 57 KS
		II.FÁZE 14 KS
(0161)	LEPENÉ TEXTY NA PROSKLENÉ/ PLNÉ DVEŘE (NÁZEV ODDĚLENÍ, JMÉNO VEDOUcíHO PRACOVNÍKA, VÝSTRAŽNÁ INFORMACE, PODRUŽNÁ VEDLEJŠÍ INFORMACE); BAREVNÁ FÓLIE S PRODLOUŽENOU ŽIVOTNOSTÍ; VÝCHOZÍ SCHÉMA A PODROBNÝ TECHNICKÝ POPIS VIZ. PD INTERIÉRU; KONEČNÉ PROVEDENÍ, FINÁLNÍ ZNĚNÍ TEXTŮ, POČET A UMÍSTĚNÍ NUTNO ODSOUHLASIT S UŽIVATELEM V RÁMCI KD STAVBY – SOUČÁST DODÁVKY SYSTÉMU; POČET UDÁVÁN JAKO SET; VÝCHOZÍ SCHÉMA GRAFIKY A PODROBNÝ TECHNICKÝ POPIS VIZ. PD INTERIÉRU	I.FÁZE 93 KS
		II.FÁZE 22 KS