VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
0.350 00 KM
S9,5/90

KONSTRUKCE A1 – HLAVNÍ TRASA SILNICE II/322				
návrhové období	25 let			
návrhová úroveň porušení vozovky:	D1			
očekávaná třída dopravního zatížení:	III			
TNVk - průměrná denní intenzita těžkých nákladních vozidel (TNV) pro všechny jízdní pruhy v návrhovém období.	500-1500			
označení typu konstrukce:		D1-N-6-III-PIII UPR		
ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ	SMA 11S	ČSN EN 13108-1	40	mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK MOD. ASF. KATIOAKTIVNÍ EMULZE	PS, A	ČSN 73 6129	0,25	kg/m2
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVU	ACL 16S	ČSN EN 13108-1	60	mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK MOD. ASF. KATIOAKTIVNÍ EMULZE	PS, A	ČSN 73 6129	0,8	kg/m2
ASFALTOVÝ BETON PRO POKDKLADNÍ VRSTVU	ACP 22S	ČSN EN 13108-1	70	mm
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE	PI-E	ČSN 73 6129	0,8	kg/m2
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM	SC 0/32; C8/10	ČSN EN 14 227-1	170	mm
Min. modul přetvárnosti na ochranné vrstvě Edef,2 = 90MPa		ČSN 72 1006 příloha A		
ŠTĚRKODRŤ	ŠDA/32 GN	ČSN EN 13285	250	mm
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 = 45MPa		ČSN 72 1006 příloha A		
CELKEM			**590**	**mm**

KONSTRUKCE E – POLNÍ CESTA / ZPEVNĚNÉ SJEZDY / ÚČELOVÉ KOMUNIKACE				
návrhové období	25 let			
návrhová úroveň porušení vozovky:	D1			
očekávaná třída dopravního zatížení:	VI			
TNVk - průměrná denní intenzita těžkých nákladních vozidel (TNV) pro všechny jízdní pruhy v návrhovém období.	0-15			
označení typu konstrukce:		D1-N-2-VI-PIII		
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 16	ČSN EN 13108-1	40	mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK MOD. ASF. KATIOAKTIVNÍ EMULZE	PS, A	ČSN 73 6129	0,25	kg/m2
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVU	ACL 16S	ČSN EN 13108-1	50	mm
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE	PI-E	ČSN 73 6129	0,8	kg/m2
Min. modul přetvárnosti na ochranné vrstvě Edef,2 = 90MPa		ČSN 72 1006 příloha A		
ŠTĚRKODRŤ	ŠDB/32 GN	ČSN EN 13285	150	mm
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 = 45MPa		ČSN 72 1006 příloha A		
ŠTĚRKODRŤ	ŠDB/32 GN	ČSN EN 13285	150	mm
Min. modul přetvárnosti na zemní pláni Edef,2 = 45MPa		ČSN 72 1006 příloha A		
CELKEM			**390**	**mm**



AUTORIZACE

ČÍSLO PARE

ČÍSLO ZMĚNY	DATUM ZMĚNY	POPIS/OBSAH ZMĚNY	PODPIS

MODERNIZACE SILNICE II/322 OD KŘIŽ. S III/3224 PO NOVÝ OBCHVAT KOJIC

název akce

SO 100 OBJEKTY KOMUNIKACÍ

stavební objekt

Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice objednatel	. . . spolupráce
Kojice místo stavby	Pardubický kraj

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové
tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677
e-mail : dik@dik - hk.cz, http : www.dik-hk.cz

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

výkres

1:50 měřítko

PDPS stupeň

ING. M. BURIANEC kontrakoval		ING. L. BURIANEC hlavní inženýr projektu	A017/20 číslo zakázky	**D2.3**
ING. M. BURIANEC zodpovědný projektant		ING. L. BURIANEC vedoucí projektant	7/2020 datum	číslo přílohy