







Budova G - 1.NP				
č. místnosti	využití místnosti	soupis stavebních prací - finální stav	výměry	jednotky
01.09	VÝŠETŘOVNA MR	Montážní otvor v obvodové stěně bude po nastěhování MR zazděn, původním typem vyzdívky - tl. stěny 680mm	6,9	m2
		Z vnější strany bude doplněno zateplení v původní tloušťce tj.120-150mm	10	m2
TERÉN		provedena omítka + fasádní nátěr	10	m2
		Demontáž zpevněné plochy pro nastěhování/vystěhování MR - betonové panely	9	m2
		Odstranění šterkového podsypu	1	m3
		Znovuosazení původních betonových obrubníků	4	m'
		Vyrovnání terénu	6	m2
		Zatrávnění	6	m2
Pozn. Propojení silnoproudou a slaboproudou je součástí dodávky technologie.				
V tabulce uvedené výměry jsou předběžné podklady pro rozpočet a výkaz výměr. Přesné výměry a rozměry je nutno před výrobou zaměřit dle skutečného stavu. Provedení výrobků bude před objednáním upřesněno investorem.				

 Stávající zdivo a konstrukce  
 Nová vyzdívka  
 demontovaná prvky  
 nové prvky

SPEC. OBJEDNATEL	Investor:				Č.paré
	NEMOČNICE PARDUBICKÉHO KRAJE a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice				
GENERALNÍ PROJEKTANT	Objednatel:				Autorizováno
	NEMOČNICE PARDUBICKÉHO KRAJE a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice				
GENERALNÍ PROJEKTANT		Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Kreslil	Autorizováno
		Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	J. Třasák	
		PODPIS	PODPIS	PODPIS	
PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,					
PROJEKTANT ČÁSTI		Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	Autorizováno
		Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	J. Třasák	
		PODPIS	PODPIS	PODPIS	
PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,					
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:	profesní část:	datum expedice:	datum editace:	měřítka:
	JPD	D.1.1 stav	09.2020	09.2020	M 1:50
	zakázka:	název výkresu:			číslo výkresu:
	62008	Půdorys 1.NP - MR - nový stav		D.1.1.4	