

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

014

SAMOSTATNÁ KRYCÍ GALERIE PRO SESTAVU PŘEDOKENNÍCH FASÁDNÍCH ŽALUZII
OSAŽENA BEZ ŽALUZII, TYP 2 – SKRYTÁ POD OMÍTKOU
VÝCHODNÍ FASÁDA 5.NP

- PRŮBĚŽNÁ KRYCÍ GALERIE CELKOVÉ DÉLKY 35460 MM
- ROZMĚR BUDOUCÍ ZAKRÝVANÉ CELKOVÉ PLOCHY BEZ KASTLÍKU (šxv) 35460 x 1700 MM
- ŽALUZIE BUDOU DOPLNĚNY VE 2.FÁZI VÝSTAVBY
- V SESTAVĚ CELKEM OSAŽENO 11 KS ŽALUZII, 10 KS MOTORŮ
- SKRYTÁ KRYCÍ GALERIE TYP 2, VE FASÁDĚ S KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM, V. 250 MM
- GALERIE PŘISAŽENA K OKENNÍMU NAPRAŽÍ, KOTVENA PŘES TEPELNOU IZOLACI
- VČETNĚ PŘÍPRAVY PRŮCHODKY PŘES ZDIVO, PRO BUDOUCÍ OSAZENÍ ŽALUZII. PRŮCHODKA BUDE DOPLNĚNA DEMONTOVATELNÝM TĚSNĚNÍM. CELKEM BUDE DO GALERIE DODATEČNĚ UMÍSTĚNO 11 KS ŽALUZII A 10 KS MOTORŮ

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

KASTLÍK – RAL 7016 (ANTRACITOVÁ ŠEDÁ–DLE OKEN), DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

PŘED PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ ZAMĚŘIT OKNA NA STAVBĚ, DÍLENSKOU DOKUMENTACI ŽALUZII NUTNO PŘIZPŮSOBIT SKUTEČNÝM ROZMĚRŮM NA STAVBĚ!!!

POZNÁMKA:

- PŘED VLASTNÍ VÝROBOU JE NUTNO ZE STRANY ZHOTOVITELE PROVÉST DOMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH VÝCHOZÍCH ROZMĚRŮ STAVBY
- NUTNO KOORDINOVAT S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI PŘI VÝSTAVBĚ (ELEKTRO, PBŘ...)
- PŘED VÝROBOU BUDOU PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENY BAREVNOSTNÍ VZORKY MATERIÁLŮ
- DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, PROVEDENÍ DETAILŮ K ODSOUHLASENÍ