| OZNAČENÍ NA VÝKRESE | POPIS | | | 1.PP | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | 7.NP | 8.NP | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E38 | ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1100/2300 MM | I.FÁZE | P | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
| | | | L | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 |
| | | II.FÁZE | P | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
| | | | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ STĚNA, RÁMOVÝ SYSTÉM
- STĚNA SLOŽENÁ Z JEDNOKŘÍDLÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ
- ROZMĚRY A ČLENĚNÍ STĚNY DLE SCHÉMATA

DVEŘE
- PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, POSUVNÉ, BEZ PRAHU
- O MIN. PRŮCHOZÍM ROZMĚRU 1100/2300 MM
- EL. POHON PRO AUTOMATICKÉ POSUVNÉ DVEŘE (BEZ HYG. TĚSNĚNÍ)
- KOMBINOVANÝ SNÍMAČ POHYBU A PŘÍTOMNOSTI, MECHANICKÁ BEZPEČNOST POHONU (OMEZENÍ DYNAMICKÝCH SIL)
- VČETNĚ BEZPEČNOSTNÍCH IR SENZORŮ
- VČETNĚ PROGRAMOVÉHO VOLIČE REŽIMU – DIGITÁLNÍ OVLADAČ S 5 FUNKCEMI A MOŽNOSTÍ HLÁŠENÍ PORUCHY
- VČETNĚ ZÁLOŽNÍHO ZDROJE UPS PRO DOČASNÝ CHOD (MIN. 1 HOD. PROVOZU)
- PŘI ÚPLNÉ NEFUNKČNOSTI EL. SYSTÉMU NUTNO ZAJISTIT MOŽNOST RUČNÍHO OTEVŘENÍ (DLE PD PBŘ)
- EL. POHON S KASTLÍKEM OSAZEN NA STĚNĚ
- VČETNĚ PROKABELOVÁNÍ OD EL. POHONU K NADPRAŽÍ OTVORU

POPIS PROVOZU
- OTEVŘENÍ DVEŘÍ Z OBOU STRAN TLAČÍTKEM

VÝPLNĚ
- PLNÉ PLECHOVÉ – POVRCH VÝPLNĚ V ROVINĚ S RÁMEM KŘÍDLA

SOUČÁST DODÁVKY
- VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:
- DLE PD INTERIÉRU
- KONEČNÝ ODSTÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA
- **PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBECNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV**
- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ