

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

podle §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Zadavatel	Pardubický kraj
sídlo:	Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupený:	JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtnanem
IČO/ DIČ:	70892822/ CZ70892822
profil:	https://zakazky.pardubickykraj.cz
Zástupce pověřený organizací zadávacího řízení:	Mgr. Ing. Robert Hebký, advokátní kancelář advokat@hebky.cz
IČO:	64010082
sídlo:	Václava Řezáče 315, PSČ 434 01 Most
Název veřejné zakázky:	Modernizace silnice II/322 Kojice
Druh zakázky / řízení:	stavební práce / nadlimitní zakázka / otevřené nadlimitní
Zahájení řízení:	dne 1.10.2020 odesláním oznámení do VVZ

V Mostě, dne 21.10. 2020

1) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 19.10.2020 v 8:33:50 hod. následující dotazy, na které podává ve lhůtě uvedené vysvětlení.

Dotaz: „V SO A 001, B 001 a C 001 Všeobecné položky je položka 02960 Ostatní požadavky - odborný dozor - Technický dozor stavby s mj kpl. Co si pod tím máme představit? Žádáme o bližší určení.“

Odpověď: Každá část (SO A 001, SO B 001 a SO C001) obsahuje ve všeobecných položkách 2-krát pol. 02960 Ostatní požadavky - odborný dozor. Jedna položka zahrnuje Technický dozor stavby, druhá Odborný dozor geologa.

Dotaz: „V SO 001 A2, B 2 a C 2 Kácení je uvedena položka 001 Poplatky za odvoz do 20 km, chybí měrná jednotka a vůbec není zřejmé, čeho se to týká. V popisu je uvedeno, je to "Likvidace na pozemku určeném zhotovitelem. Odvoz do 30 km Uvažovaná cena 30,- Kč/ km. $30 \times 40 = 1.200$. Zahrnuje jiné poplatky související se stavbou." Žádáme o objasnění, zda se jedná o nějaký preliminář a jak má uchazeč tuto položku ocenit.“

Odpověď: Pol. 11211, 11221 a 11120 obsahují veškerou likvidaci včetně odvozu. Pol. 01400 Poplatky za odvoz do 20 km je rezerva pro případné odvezení rozřezaných kmenů na místo určené zhotovitelem např. pro další zpracování. Pro část A jsou uvažovány 2 cesty na vzdálenost 20 km ($2 \times 20 = 40$ km). Pro část B a C jsou uvažovány 4 cesty na vzdálenost 20 km ($4 \times 20 = 80$ km). Měrná jednotka je KM.

Dotaz: „V soupisu prací jsou uvedeny 2 SO PHS - označeny jako 701 a 702. V PD jsou ale oba označeny jako 701. Upraví zadavatel čísla SO?“

Odpověď: Číslo SO bylo v projektové dokumentaci C opraveno na SO 702 Protihlukové stěny.

Dotaz: „Prosíme o upřesnění typu gabionové konstrukce, zda se jedná o pletený nebo svařovaný koš. V Technické zprávě je uveden splétaný gabion o průměru drátu 2 mm, což je parametr pleteného koše a následně velikost oka 50×100 mm, což je zase typický parametr pro svařovaný gabionový koš. A dále bychom chtěli upřesnit plnění gabionových košů, zda se budou plnit ručně v celém objemu nebo pouze s ručním urovnáním líc.“

Odpověď: Koš bude splétaný, velikosti ok budou 80 (8x10). Plnění košů může být strojové s ručním urovnáním líc, ovšem za splnění předpokladů uvedených v technické zprávě ohledně zabezpečení obvodových hran, kontroly plnění koše a limitovaného maximálního vyboulení, vzhled límce bude rektifikován napínáním drátů a plnění bude probíhat po 0,5 m výšky koše v souladu se zasypáváním rubu zdi.

Dotaz: „V SO 407 jsou uvedeny položky dle OTSKP - 02913, 03100 a 02940, kde v popisu těchto položek jsou uvedena procenta z SO (0,5%, 2% a 5%). Musí uchazeč tato procenta dodržovat ? Totéž se týká SO 408, 409 a 410.“

Odpověď: Uchazeč nemusí dodržovat procentuální kalkulaci položek. Zadavatel provedl úpravu položek ve výkazu výměr.

2) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 19.10.2020 v 9:22:37 hod. následující dotaz, na který podává ve lhůtě uvedené vysvětlení.

Dotaz: „SO 301: Množství u položek č. 43,13,14,2,36,35,3,41,5,34,44 neodpovídá projektové dokumentaci. Položka č.23 – ochranná vrstva je součástí potrubí, proč je tato položka ve výkazu výměr.“

Odpověď: Pol. č. 43,13,14,2,36,35,3,41,5,34,44 byly projektantem upraveny. Pol. č. 23 je doplněna, protože v popisu pol. č. 87127 je psáno, že ochranná izolace je součástí potrubí pouze v případě, že není samostatně vykázána.

Dotaz: „SO 302: Položkový rozpočet neodpovídá projektové dokumentaci, dle které se má pouze zaslepit stávající napojení přípojek na hlavní řad.“

Odpověď: Uvedené bylo doplněno do výkazu výměr.

Dotaz: „SO 303: Množství u položek č. 13,14 neodpovídá projektové dokumentaci. Ve výkazu výměr chybí položka na vodovodní potrubí.“

Odpověď: Uvedené bylo doplněno do výkazu výměr.

Dotaz: „SO 304: Zaměněny položky zásyvu a obsypu. Množství u položky č.13“

Odpověď: Uvedené bylo doplněno do výkazu výměr.

Dotaz: „SO 305: Celkový položkový rozpočet neodpovídá projektové dokumentaci“. Chybí položka likvidace stávajících povrchů, hloubení, zaměněny položky zásyvu a obsypu. Položka č.23 – ochranná vrstva je součástí potrubí, proč je tato položka ve výkazu výměr. Množství u položek č.1, 44, 43 neodpovídá projektové dokumentaci“.

Odpověď: Doplněno hloubení rýh. Pol. č. 23 je doplněna, protože v popisu pol. č. 87127 je psáno, že ochranná izolace je součástí potrubí pouze v případě, že není samostatně vykázána. Doplněno množství pol. č. 44, 43.

3) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 19.10.2020 v 9:22:37 hod. následující dotaz, na který podává ve lhůtě uvedené vysvětlení.

Dotaz: „Zadávací dokumentace obsahuje dva SO protihlukové stěny, jsou to: B_SO 701 Protihlukové stěny – Hlavní způsobily výdaje a : C_SO 702 Protihlukové stěny – Hlavní způsobily výdaje. Výkresová část C_SO 702 Protihlukové stěny – Hlavní způsobily výdaje však obsahuje pochybení v názvu SO, kde je uvedeno: SO 701 Protihlukové stěny viz printscreen níže. Žádáme o nápravu“.

MODERNIZACE SILNICE II/322 CHVALETICE - KOJICE			
stavěbní objekt			
Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice objednatel		 OPRAVNĚ INŽENYRSKÁ KANCELÁŘ Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677 e-mail : dlk@dlk-hk.cz, http : www.dlk-hk.cz	
Kojice místo stavby		Pardubický kraj	
SO 701 PROTIBLUKOVÉ STĚNY			PDP5
výkres		měřítko	stupeň
ING. M. BURJANEC kontroloval		ING. L. BURJANEC hlavní inženýr projektu	
ING. M. BURJANEC zodpovědný projektant		ING. J. FELGR vedoucí projektant	
		A017/20 číslo zakázky	0.7 číslo přílohy
		7/2020 datum	

MODERNIZACE SILNICE II/322 CHVALETICE - KOJICE

název akce

SO 701 PROTIHLUKOVÉ STĚNY

stavební objekt

Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice objednatel	• • • spolupráce	 DTK DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677 e-mail : dlk@dlk-hk.cz, http : www.dlk-hk.cz
Kojice místo stavby	Pardubický kraj	

TECHNICKÁ ZPRÁVA

výkres

mřížka

PDPS
stupeň

ING. M. BURIJANEC kontrola		ING. L. BURIJANEC hlavní inženýr projektu		A017/20 číslo zakázky	D.7.1
ING. M. BURIJANEC zodpovědný projektant		ING. J. FELGR vedoucí projektant		7/2020 datum	

MODERNIZACE SILNICE II/322 CHVALETICE - KOJICE

název akce

SO 701 PROTIHLUKOVÉ STĚNY


stavební objekt

Pardubický kraj Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice objednatel	• • • spolupráce	 DTK DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové tel : 495 219 036, 495 212 647, fax : 495 221 677 e-mail : dlk@dlk-hk.cz, http : www.dlk-hk.cz
Kojice místo stavby	Pardubický kraj	

ŘEZY

výkres

1:50
mřížkaPDPS
stupeň

ING. M. BURIANEC kontrola		ING. L. BURIANEC hlavní inženýr projektu		A017/20 číslo zakázky	D.7.3
ING. M. BURIANEC zodpovědný projektant		ING. J. FELGR vedoucí projektant		7/2020 datum	

„Obě TZ výše uvedených SO Protihlukových stěn obsahují kapitolu 3.5. Únikové dveře. Výkaz výměr B_SO 701 Protihlukové stěny – Hlavní způsobilé výdaje obsahuje položku 642231 DVEŘE ÚNIKOVÉ KOMPLETNÍ KOVOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ. Výkaz výměr C_SO 702 Protihlukové stěny – Hlavní způsobilé výdaje však žádnou položku dveří neobsahuje. Žádáme o vysvětlení.“

Odpověď: Číslo SO bylo v projektové dokumentaci C opraveno na SO 702 Protihlukové stěny. Dveře byly do rozpočtu objektu SO 702 doplněny.

4) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 19.10.2020 v 15:03:53 hod. následující dotazy, na které podává ve lhůtě uvedené vysvětlení.

Dotazy: „Při zpracovávání nabídky jsme zjistili, že výkaz výměr nesedí na PD, zasíláme proto následující dotazy a žádáme o zaslání doplňujících informací.“

SO 301: Množství u položek č. 43,13,14,2,36,35,3,41,5,34,44 neodpovídá projektové dokumentaci Položka č.23 – ochranná vrstva je součástí potrubí, proč je tato položka ve výkazu výměr

SO 302: Položkový rozpočet neodpovídá projektové dokumentaci, dle které se má pouze zaslepit stávající napojení přípojek na hlavní řad

SO 303: Množství u položek č. 13,14 neodpovídá projektové dokumentaci Ve výkazu výměr chybí položka na vodovodní potrubí

SO 304: Zaměněny položky zásypu a obsypu. Množství u položky č.13

SO 305: Celkové položkový rozpočet neodpovídá projektové dokumentaci. Chybí položka likvidace stávajících povrchů, hloubení, záměněny položky zásyvu a obsypu Položka č.23 – ochranná vrstva je součástí potrubí, proč je tato položka ve výkazu výměr Množství u položek č.1,44,43 neodpovídá projektové dokumentaci.“

Odpověď: viz shora ad 2)

5) Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele dne 20.10.2020 v 09:25:13 hod. následující dotaz, na který podává ve lhůtě uvedené vysvětlení.

Dotaz: „Zadávací dokumentace, respektive výkaz výměr obsahuje B_SO 404.2 Vedení NN – meteostanice – Vedlejší způsobilé výdaje. K tomuto SO chybí TZ a jakákoliv výkresová dokumentace především, co se týče trasy a specifikace přípojky NN pro tuto meteostanici. Žádáme o doplnění.“

Odpověď: součástí objektu SO 404.2 Vedení NN - meteostanice je samotná meteostanice jejíž dokumentace je přílohou D11. Přípojka NN je objektem SO404.1 a tento objekt není součástí této PD (zajišťuje ČEZ).

Zadavatel současně s tímto vysvětlením uveřejňuje upravený výkaz výměr, resp. tyto soubory:

Rozpocet - aktualizace bez cen.xls; NA DESKY.pdf; D7_2 ŘEZY.pdf; D7_1 TECHNICKÁ ZPRÁVA.pdf; A PRŮVODNÍ ZPRÁVA.pdf; Kojice_podklady_SO_400 (1). zip

S ohledem na shora uvedené vysvětlení, resp. doplnění zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že tato nově končí 18.11.2020 ve 12.00 hod.

Mgr. Ing. Robert Hebký, advokát

v z. Pardubického kraje